

**Reparatia si replanificarea  
grupurilor sanitare a cladirii  
gimnaziului cu  
nr.cad.92351060019, din  
sat.Costuleni, r-nul Ungheni**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

### Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (15/2025-IEI/EEF)

Valoarea de deviz 309 819,70 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Zona de interventie 1</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,0000	18,92 18,92	378,40 378,40
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,30 47,30	70,95 70,95
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	36,54 28,38	730,71 567,60
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	53,94 42,57	80,91 63,86
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,0000	14,19 14,19	368,94 368,94
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	26,0000	16,50	428,95

1	2	3	4	5	6	7	
		sau consolidari			14,19	368,94	
		<i>Total</i>	lei				2 058,86
		<b>Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu</b>					<b>2 058,86 1 818,69</b>
		<b>1.2. Zona de interventie 2</b>					
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	23,0000	18,92 <hr/> 18,92	435,16 <hr/> 435,16	
8	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,30 <hr/> 47,30	70,95 <hr/> 70,95	
9	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	23,0000	36,54 <hr/> 28,38	840,33 <hr/> 652,74	
10	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	53,94 <hr/> 42,57	80,91 <hr/> 63,86	
11	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	26,0000	14,19 <hr/> 14,19	368,94 <hr/> 368,94	
12	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	26,0000	16,50 <hr/> 14,19	428,95 <hr/> 368,94	
		<i>Total</i>	lei				2 225,24
		<b>Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu</b>					<b>2 225,24 1 960,59</b>
		<b>1.3. Zona de interventie 3</b>					
13	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	19,0000	18,92 <hr/> 18,92	359,48 <hr/> 359,48	
14	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,30 <hr/> 47,30	70,95 <hr/> 70,95	
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de	m	19,0000	36,54	694,18	

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 50 cmp			28,38	539,22
16	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	53,94 42,57	80,91 63,86
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	14,19 14,19	170,28 170,28
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	16,50 14,19	197,98 170,28
		<i>Total</i>	lei			1 573,78
		<b>Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 573,78 1 374,07</b>
		<b>1.4. Zona de interventie 4</b>				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	34,0000	18,92 18,92	643,28 643,28
20	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	34,0000	36,54 28,38	1 242,21 964,92
21	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	14,19 14,19	170,28 170,28
22	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	16,50 14,19	197,98 170,28
		<i>Total</i>	lei			2 253,75
		<b>Total Zona de interventie 4 Inclusiv salariu</b>				<b>2 253,75 1 948,76</b>
		<b>1.5. Zona de interventie 5</b>				
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	18,0000	18,92 18,92	340,56 340,56

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,30 47,30	70,95 70,95
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000	36,54 28,38	657,64 510,84
26	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	53,94 42,57	80,91 63,86
27	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	23,0000	14,19 14,19	326,37 326,37
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	23,0000	16,50 14,19	379,45 326,37
		<i>Total</i>	lei			1 855,88
		<b>Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu</b>				<b>1 855,88 1 638,95</b>
		<b>1.6. Zona de interventie 6</b>				
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	22,0000	18,92 18,92	416,24 416,24
30	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,5000	47,30 47,30	70,95 70,95
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	22,0000	36,54 28,38	803,78 624,36
32	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1,5000	53,94 42,57	80,91 63,86
33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,0000	14,19 14,19	397,32 397,32
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	28,0000	16,50 14,19	461,96 397,32

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		<i>Total</i>	lei			2 231,16
		<b>Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu</b>				<b>2 231,16 1 970,05</b>
		<i>Total</i>	lei			12 198,67
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24 %			2 570,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			114,82
		<i>Cheltuieli de depozitare si manipulare</i>	2 %			22,96
		<i>Total cheltuieli directe</i>				14 907,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 161,54
		<i>Total cu cheltuieli de regie</i>				17 068,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 024,12
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>18 092,78 10 711,11</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Zona de interventie 1</b>				
		<b>2.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
35	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,38 28,38	28,38 28,38
36	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,06 104,06	104,06 104,06
37	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
		<i>Total</i>	lei			401,55
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>401,55 351,91</b>
		<b>2.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
38	08-03-572- 8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si	buc	1,0000	229,36 219,47	229,36 219,47

1	2	3	4	5	6	7
		latime, mm, pina la 700x850				
39		Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25 0,00	5,25 0,00
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	167,87 147,58	1 007,22 885,46
42	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	106,94 105,95	213,87 211,90
43		Sina <N>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
44		Sina <PE>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 759,89
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu</b>				<b>1 759,89 1 536,30</b>
		<b>2.1.3. Cabluri si tevi</b>				
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7500	686,20 637,60	514,65 478,20
46		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	65,0000	19,64 0,00	1 276,60 0,00
47		Cablu ПВ sec. 1x6 mm2	m	10,0000	15,33 0,00	153,30 0,00
48	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	818,00 743,56	736,20 669,20
49		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	90,0000	28,46 0,00	2 561,40 0,00
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0800	1 133,87 1 059,50	90,71 84,76
51		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	8,0000	46,83 0,00	374,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 707,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>5 707,50 1 232,16</b>
		<b>2.1.4. Conducte</b>				
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7800	2 726,13 2 251,48	4 852,52 4 007,63
53		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	170,0000	3,47 0,00	589,90 0,00
54		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	8,0000	6,56 0,00	52,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 494,90
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>5 494,90 4 007,63</b>
		<b>2.1.5. Corpuri de iluminat</b>				
55	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1000	9 459,60 8 353,20	945,96 835,32
56		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	8,0000	480,00 0,00	3 840,00 0,00
57		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	2,0000	480,00 0,00	960,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 745,96
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>5 745,96 835,32</b>
		<b>2.1.6. Intrerupatoare si prize</b>				
58	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	3 074,40 3 046,20	153,72 152,31
59		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	5,0000	95,00 0,00	475,00 0,00
60	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	4 389,00 4 086,75	175,56 163,47

1	2	3	4	5	6	7
61		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	37,80 0,00	151,20 0,00
62		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	12,0000	1,79 0,00	21,48 0,00
63	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	3 243,60 2 338,50	324,36 233,85
64		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	10,0000	12,60 0,00	126,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 427,32
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu</b>				<b>1 427,32 549,63</b>
		<i>Total</i>	lei			20 537,12
		<b>Total Zona de interventie 1 Inklusiv salariu</b>				<b>20 537,12 8 512,95</b>
		<b>2.2. Zona de interventie 2</b>				
		<b>2.2.1. Completare panou de distributie existent</b>				
65	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,38 28,38	28,38 28,38
66	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,06 104,06	104,06 104,06
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	167,87 147,58	167,87 147,58
		<i>Total</i>	lei			300,31
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu</b>				<b>300,31 280,02</b>
		<b>2.2.2. Panou de distributie proiectat</b>				
68	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	229,36 219,47	229,36 219,47
69		Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25	5,25

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
70	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	167,87 147,58	1 007,22 885,46
72	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,20 189,20	189,20 189,20
73	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	106,94 105,95	213,87 211,90
74		Sina <N>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
75		Sina <PE>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 949,09
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu</b>				<b>1 949,09 1 725,50</b>
		<b>2.2.3. Cabluri si tevi</b>				
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7200	686,19 637,60	494,06 459,07
77		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	72,0000	19,64 0,00	1 414,08 0,00
78	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6800	818,01 743,56	556,25 505,62
79		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	68,0000	28,46 0,00	1 935,28 0,00
80	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0800	1 133,87 1 059,50	90,71 84,76
81		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	8,0000	46,83 0,00	374,64 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 865,02
		<b>Total Cabluri si tevi Inklusiv salariu</b>				<b>4 865,02 1 049,45</b>
		<b>2.2.4. Conectarea la sistemul de</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>alarma la incendiu</b>				
82	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3100	686,19 637,61	212,72 197,66
83		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	20,0000	29,61 0,00	592,20 0,00
84		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22 0,00	19,22 0,00
85		Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m	10,0000	15,33 0,00	153,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			977,44
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inklusiv salariu</b>				<b>977,44 197,66</b>
		<b>2.2.5. Conducte</b>				
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5300	2 726,47 2 251,48	4 171,50 3 444,76
87		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	145,0000	3,47 0,00	503,15 0,00
88		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	8,0000	6,56 0,00	52,48 0,00
89	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0700	4 471,29 3 282,57	312,99 229,78
90		Furtun metalic P3-IIΠ φ18 mm	m	7,0000	13,13 0,00	91,91 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 132,03
		<b>Total Conducte Inklusiv salariu</b>				<b>5 132,03 3 674,54</b>
		<b>2.2.6. Corpuri de iluminat</b>				
91	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0900	9 476,11 8 353,22	852,85 751,79
92		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W,	buc	9,0000	480,00 0,00	4 320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP44 echipat cu senzor de miscare 360*				
		<i>Total</i>	lei			5 172,85
		<b>Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu</b>				<b>5 172,85 751,79</b>
		<b>2.2.7. Intrerupatoare si prize</b>				
93	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 072,00 3 046,17	184,32 182,77
94		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	6,0000	95,00 0,00	570,00 0,00
95	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	4 389,00 4 086,75	175,56 163,47
96		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	37,80 0,00	151,20 0,00
97		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	10,0000	1,79 0,00	17,90 0,00
98	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1200	3 243,58 2 338,50	389,23 280,62
99		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	12,0000	12,60 0,00	151,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 639,41
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu</b>				<b>1 639,41 626,86</b>
		<i>Total</i>	lei			20 036,15
		<b>Total Zona de interventie 2 Inklusiv salariu</b>				<b>20 036,15 8 305,82</b>
		<b>2.3. Zona de interventie 3</b>				
		<b>2.3.1. Completare panou de distributie existent</b>				
100	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,38 28,38	28,38 28,38
101	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,06 104,06	104,06 104,06

1	2	3	4	5	6	7
102	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
		<i>Total</i>	lei			401,55
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu</b>				<b>401,55 351,91</b>
		<b>2.3.2. Panou de distributie proiectat</b>				
103	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	229,36 219,47	229,36 219,47
104		Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25 0,00	5,25 0,00
105	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
106	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,0000	167,87 147,58	2 685,92 2 361,22
107	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,20 189,20	189,20 189,20
108	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	106,94 105,95	213,87 211,90
109		Sina <N>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
110		Sina <PE>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 627,79
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu</b>				<b>3 627,79 3 201,26</b>
		<b>2.3.3. Cabluri si tevi</b>				
111	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,0500	817,99 743,55	858,89 780,73
112		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	95,0000	28,46 0,00	2 703,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
113		Cablu PIB sec. 1x10 mm <sup>2</sup>	m	10,0000	23,73 0,00	237,30 0,00
114	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 70 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2000	1 468,50 1 381,15	293,70 276,23
115		Cablu BBΓHT-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 mm <sup>2</sup>	m	20,0000	196,88 0,00	3 937,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 031,19
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>8 031,19 1 056,96</b>
		<b>2.3.4. Conducte</b>				
116	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	2 726,69 2 251,48	2 726,69 2 251,48
117		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	100,0000	3,47 0,00	347,00 0,00
118	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,2000	3 776,10 3 254,25	755,22 650,85
119		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ32 mm	m	20,0000	10,50 0,00	210,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 038,91
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>4 038,91 2 902,33</b>
		<b>2.3.5. Intrerupatoare si prize</b>				
120	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0700	4 388,71 4 086,71	307,21 286,07
121		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	7,0000	37,80 0,00	264,60 0,00
122		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	7,0000	1,79 0,00	12,53 0,00
123	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	3 243,60 2 338,50	324,36 233,85
124		Cutie de ramificatie pentru cablaj	buc	10,0000	12,60	126,00

1	2	3	4	5	6	7
		ascuns Y-197 УХЛ4 cu capac KOH-1M-04			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 034,70
		<b>Total Intreruptoare si prize Inklusiv salariu</b>				<b>1 034,70 519,92</b>
		<i>Total</i>	lei			17 134,14
		<b>Total Zona de interventie 3 Inklusiv salariu</b>				<b>17 134,14 8 032,38</b>
		<b>2.4. Zona de interventie 4</b>				
		<b>2.4.1. Cabluri si tevi</b>				
125	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,9600	686,19 637,60	658,74 612,10
126		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	96,0000	19,64 0,00	1 885,44 0,00
127	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,7500	817,99 743,55	1 431,48 1 301,22
128		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	175,0000	28,46 0,00	4 980,50 0,00
129	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,4200	1 133,95 1 059,52	476,26 445,00
130		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	42,0000	62,06 0,00	2 606,52 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 038,94
		<b>Total Cabluri si tevi Inklusiv salariu</b>				<b>12 038,94 2 358,32</b>
		<b>2.4.2. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
131	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,9600	686,19 637,60	658,74 612,10
132		Cablu KBBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	20,0000	29,61 0,00	592,20 0,00
133		Cablu KBBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22	19,22

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
134		Cablu BBГHГ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	75,0000	31,19 0,00	2 339,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 609,41
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>3 609,41 612,10</b>
		<b>2.4.3. Conducte</b>				
135	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,0200	2 726,42 2 251,48	10 960,21 9 050,95
136		Teava PVC TY2248-002- 14369938-2008 φ16 mm	m	360,0000	3,47 0,00	1 249,20 0,00
137		Teava PVC TY2248-002- 14369938-2008 φ25 mm	m	42,0000	6,56 0,00	275,52 0,00
138	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500	4 424,00 3 282,60	663,60 492,39
139		Furtun metalic P3-ЦП φ18 mm	m	15,0000	13,13 0,00	196,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 345,48
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>13 345,48 9 543,34</b>
		<b>2.4.4. Corpuri de iluminat</b>				
140	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1400	9 452,50 8 353,21	1 323,35 1 169,45
141		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	6,0000	480,00 0,00	2 880,00 0,00
142		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	5,0000	1 228,50 0,00	6 142,50 0,00
143		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	3,0000	480,00 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
144	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200	9 516,50 9 289,50	190,33 185,79
145		Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc	2,0000	157,50 0,00	315,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 291,18
		<b>Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu</b>				<b>12 291,18 1 355,24</b>
		<b>2.4.5. Intrerupatoare si prize</b>				
146	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000	3 070,60 3 046,10	307,06 304,61
147		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	10,0000	95,00 0,00	950,00 0,00
148	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0500	4 389,00 4 086,80	219,45 204,34
149		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	5,0000	37,80 0,00	189,00 0,00
150		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	16,0000	1,79 0,00	28,64 0,00
151	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,2000	3 243,60 2 338,50	648,72 467,70
152		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	20,0000	12,60 0,00	252,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 594,87
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu</b>				<b>2 594,87 976,65</b>
		<i>Total</i>	lei			43 879,88
		<b>Total Zona de interventie 4 Inklusiv salariu</b>				<b>43 879,88 14 845,65</b>
		<b>2.5. Zona de interventie 5</b>				
		<b>2.5.1. Completare panou de distributie existent</b>				
153	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,38 28,38	28,38 28,38

1	2	3	4	5	6	7
154	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,06 104,06	104,06 104,06
155	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	167,87 147,58	167,87 147,58
		<i>Total</i>	lei			300,31
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>300,31 280,02</b>
		<b>2.5.2. Panou de distributie proiectat</b>				
156	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	229,36 219,47	229,36 219,47
157		Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25 0,00	5,25 0,00
158	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
159	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,0000	167,87 147,58	1 510,82 1 328,18
160	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,20 189,20	189,20 189,20
161	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	106,94 105,95	213,87 211,90
162		Sina <N>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
163		Sina <PE>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 452,69
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>2 452,69 2 168,22</b>
		<b>2.5.3. Cabluri si tevi</b>				
164	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,5500	686,20 637,60	377,41 350,68

1	2	3	4	5	6	7
165		Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	55,0000	19,64 0,00	1 080,20 0,00
166	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,8000	817,99 743,55	654,39 594,84
167		Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	80,0000	28,46 0,00	2 276,80 0,00
168	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,0800	1 133,87 1 059,50	90,71 84,76
169		Cablu BBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	8,0000	82,25 0,00	658,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 137,51
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>5 137,51 1 030,28</b>
		<b>2.5.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
170	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7700	686,21 637,61	528,38 490,96
171		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	20,0000	29,61 0,00	592,20 0,00
172		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22 0,00	19,22 0,00
173		Cablu BBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	46,0000	31,19 0,00	1 434,74 0,00
174		Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m	10,0000	15,33 0,00	153,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 727,84
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>2 727,84 490,96</b>
		<b>2.5.5. Conducte</b>				
175	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0300	2 727,18 2 251,48	5 536,18 4 570,50

1	2	3	4	5	6	7
176		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	195,0000	3,47 0,00	676,65 0,00
177		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	8,0000	6,56 0,00	52,48 0,00
178	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500	4 424,00 3 282,60	663,60 492,39
179		Furtun metalic P3-ЦП φ18 mm	m	15,0000	13,13 0,00	196,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 125,86
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>7 125,86 5 062,89</b>
		<b>2.5.6. Corpuri de iluminat</b>				
180	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	9 476,00 8 353,17	568,56 501,19
181		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00
182		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	2,0000	1 228,50 0,00	2 457,00 0,00
183		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	3,0000	480,00 0,00	1 440,00 0,00
184	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0100	9 517,00 9 290,00	95,17 92,90
185		Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc	1,0000	157,50 0,00	157,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 198,23
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>5 198,23 594,09</b>
		<b>2.5.7. Intrerupatoare si prize</b>				
186	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 072,00 3 046,17	184,32 182,77

1	2	3	4	5	6	7
187		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	6,0000	95,00 0,00	570,00 0,00
188	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0200	4 388,50 4 086,50	87,77 81,73
189		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	2,0000	37,80 0,00	75,60 0,00
190		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	9,0000	1,79 0,00	16,11 0,00
191	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1000	3 243,60 2 338,50	324,36 233,85
192		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	10,0000	12,60 0,00	126,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 384,16
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inclusiv salariu</b>				<b>1 384,16 498,35</b>
		<i>Total</i>	lei			24 326,60
		<b>Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu</b>				<b>24 326,60 10 124,81</b>
		<b>2.6. Zona de interventie 6</b>				
		<b>2.6.1. Completare panou de distributie existent</b>				
193	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,0000	28,38 28,38	28,38 28,38
194	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,0000	104,06 104,06	104,06 104,06
195	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	167,87 147,58	167,87 147,58
		<i>Total</i>	lei			300,31
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>300,31 280,02</b>
		<b>2.6.2. Panou de distributie proiectat</b>				

1	2	3	4	5	6	7
196	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,0000	229,36 219,47	229,36 219,47
197		Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25 0,00	5,25 0,00
198	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	269,11 219,47	269,11 219,47
199	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,0000	167,87 147,58	1 175,09 1 033,03
200	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,0000	189,20 189,20	189,20 189,20
201	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc	2,0000	106,94 105,95	213,87 211,90
202		Sina <N>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
203		Sina <PE>	buc	1,0000	17,54 0,00	17,54 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 116,96
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>2 116,96 1 873,07</b>
		<b>2.6.3. Cabluri si tevi</b>				
204	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,4500	686,18 637,60	308,78 286,92
205		Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	45,0000	19,64 0,00	883,80 0,00
206	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,1500	817,98 743,56	940,68 855,09
207		Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	115,0000	28,46 0,00	3 272,90 0,00
208	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0800	1 133,87 1 059,50	90,71 84,76
209		Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 sec.	m	8,0000	46,83	374,64

1	2	3	4	5	6	7
		3x6 mm <sup>2</sup>			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 871,51
		<b>Total Cabluri si tevi Inclusiv salariu</b>				<b>5 871,51 1 226,77</b>
		<b>2.6.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
210	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3100	686,19 637,61	212,72 197,66
211		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm <sup>2</sup>	m	20,0000	29,61 0,00	592,20 0,00
212		Cablu KBBΓHG-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	19,22 0,00	19,22 0,00
213		Cablu ΠB sec. 1x6 mm <sup>2</sup>	m	10,0000	15,33 0,00	153,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			977,44
		<b>Total Conectarea la sistemul de alarma la incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>977,44 197,66</b>
		<b>2.6.5. Conducte</b>				
214	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,7800	2 726,13 2 251,48	4 852,52 4 007,63
215		Teava PVC TY2248-002- 14369938-2008 φ16 mm	m	170,0000	3,47 0,00	589,90 0,00
216		Teava PVC TY2248-002- 14369938-2008 φ25 mm	m	8,0000	6,56 0,00	52,48 0,00
217	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500	4 424,00 3 282,60	663,60 492,39
218		Furtun metalic P3-ЦП φ18 mm	m	15,0000	13,13 0,00	196,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 355,45
		<b>Total Conducte Inclusiv salariu</b>				<b>6 355,45 4 500,02</b>
		<b>2.6.6. Corpuri de iluminat</b>				
219	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,0800	9 434,87	754,79

1	2	3	4	5	6	7
	6	incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc		8 353,12	668,25
220		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	8,0000	480,00 0,00	3 840,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 594,79
		<b>Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu</b>				<b>4 594,79 668,25</b>
		<b>2.6.7. Intrerupatoare si prize</b>				
221	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	3 074,40 3 046,20	153,72 152,31
222		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	5,0000	95,00 0,00	475,00 0,00
223	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	4 389,00 4 086,75	175,56 163,47
224		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	4,0000	37,80 0,00	151,20 0,00
225		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	10,0000	1,79 0,00	17,90 0,00
226	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,1300	3 243,62 2 338,54	421,67 304,01
227		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	13,0000	12,60 0,00	163,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 558,85
		<b>Total Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu</b>				<b>1 558,85 619,79</b>
		<i>Total</i>	lei			21 775,31
		<b>Total Zona de interventie 6 Inklusiv salariu</b>				<b>21 775,31 9 365,58</b>
		<i>Total</i>	lei			147 689,20
		<i>Cheltuieli de asigurare sociala</i>	24 %			14 204,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			8 625,51
		<i>Cheltuieli de depozitare si manipulare</i>	2 %			1 725,10
		<i>Total cheltuieli directe</i>				172 244,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			44 982,26
		<i>Total cu cheltuieli de regie</i>				217 227,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 033,63
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>230 260,63 59 187,19</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Zona de interventie 1</b>				
		<b>3.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
228		Intrerupator automat BA47-29/1P/C32A	buc	1,0000	40,25 0,00	40,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			40,25
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inklusiv salariu</b>				<b>40,25</b>
		<b>3.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
229		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54 0,00	269,54 0,00
230		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	59,54 0,00	59,54 0,00
231		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	58,59 0,00	58,59 0,00
232		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000	29,72 0,00	59,44 0,00
233		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	3,0000	231,00 0,00	693,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 140,11
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inklusiv salariu</b>				<b>1 140,11</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 180,36
		<b>Total Zona de interventie 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 180,36</b>
		<b>3.2. Zona de interventie 2</b>				
		<b>3.2.1. Completare panou de distributie existent</b>				
234		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C20A	buc	1,0000	30,66 0,00	30,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			30,66
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>30,66</b>
		<b>3.2.2. Panou de distributie proiectat</b>				
235		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54 0,00	269,54 0,00
236		Separator de sarcina BH- 32/2P/40A	buc	1,0000	58,59 0,00	58,59 0,00
237		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	1,0000	58,59 0,00	58,59 0,00
238		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72 0,00	29,72 0,00
239		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72 0,00	29,72 0,00
240		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	2,0000	231,00 0,00	462,00 0,00
241		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54 0,00	311,54 0,00
242		Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84 0,00	126,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 346,54
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>1 346,54</b>
		<i>Total</i>	lei			1 377,20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Zona de interventie 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 377,20</b>
		<b>3.3. Zona de interventie 3</b>				
		<b>3.3.1. Completare panou de distributie existent</b>				
243		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C40A	buc	1,0000	86,10 0,00	86,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			86,10
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>86,10</b>
		<b>3.3.2. Panou de distributie proiectat</b>				
244		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	1 242,50 0,00	1 242,50 0,00
245		Separator de sarcina BH- 32/3P/63A	buc	1,0000	259,88 0,00	259,88 0,00
246		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	2,0000	58,59 0,00	117,18 0,00
247		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72 0,00	29,72 0,00
248		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	3,0000	29,72 0,00	89,16 0,00
249		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C16A	buc	1,0000	86,10 0,00	86,10 0,00
250		Intrerupator automat BA47- 29/3P/C20A	buc	1,0000	86,10 0,00	86,10 0,00
251		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	7,0000	231,00 0,00	1 617,00 0,00
252		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54 0,00	311,54 0,00
253		Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84 0,00	126,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 966,02
		<b>Total Panou de distributie proiectat</b>				<b>3 966,02</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			4 052,12
		<b>Total Zona de interventie 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 052,12</b>
		<b>3.4. Zona de interventie 5</b>				
		<b>3.4.1. Completare panou de distributie existent</b>				
254		Intreupator automat BA47- 29/1P/C20A	buc	1,0000	30,66 0,00	30,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			30,66
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>30,66</b>
		<b>3.4.2. Panou de distributie proiectat</b>				
255		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54 0,00	269,54 0,00
256		Separator de sarcina BH- 32/2P/40A	buc	1,0000	58,59 0,00	58,59 0,00
257		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	2,0000	58,59 0,00	117,18 0,00
258		Intreupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72 0,00	29,72 0,00
259		Intreupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	3,0000	29,72 0,00	89,16 0,00
260		Intreupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	2,0000	231,00 0,00	462,00 0,00
261		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54 0,00	311,54 0,00
262		Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84 0,00	126,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 464,57
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>1 464,57</b>
		<i>Total</i>	lei			1 495,23

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Zona de interventie 5 Inclusiv salariu</b>				<b>1 495,23</b>
		<b>3.5. Zona de interventie 6</b>				
		<b>3.5.1. Completare panou de distributie existent</b>				
263		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C25A	buc	1,0000	30,66 0,00	30,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			30,66
		<b>Total Completare panou de distributie existent Inclusiv salariu</b>				<b>30,66</b>
		<b>3.5.2. Panou de distributie proiectat</b>				
264		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54 0,00	269,54 0,00
265		Separator de sarcina BH- 32/2P/40A	buc	1,0000	58,59 0,00	58,59 0,00
266		Separator de sarcina BH- 32/2P/20A	buc	1,0000	58,59 0,00	58,59 0,00
267		Intrerupator automat BA47- 29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72 0,00	29,72 0,00
268		Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72 0,00	29,72 0,00
269		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	3,0000	231,00 0,00	693,00 0,00
270		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54 0,00	311,54 0,00
271		Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84 0,00	126,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 577,54
		<b>Total Panou de distributie proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>1 577,54</b>
		<i>Total</i>	lei			1 608,20
		<b>Total Zona de interventie 6 Inclusiv salariu</b>				<b>1 608,20</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 713,11
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			116,56
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>9 829,67</b>

		Total	lei			258 183,08
		TVA	20 %			51 636,62
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>309 819,70</b>
						<b>69 898,30</b>

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si replanificarea  
grupurilor sanitare a cladirii  
gimnaziului cu  
nr.cad.92351060019, din  
sat.Costuleni, r-nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (15/2025-IEI/EEF)**

**Valoarea de deviz 309 819,70 lei**

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	618,6580	94,60	58 524,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	11,4300	94,60	1 081,27

3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,1750	94,60	4 178,98
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	1,5000	94,60	141,90
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,4500	94,60	3 448,17
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,6700	94,60	2 522,99
		<b>Total manopera</b>				<b>69 898,30</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0025	49 350,00	123,35
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0011	3 727,50	4,12
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0272	26 250,00	713,99
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0750	4,83	0,35
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,0130	49,35	296,71
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,5612	47,25	215,50
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	242,5720	4,73	1 147,37
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3800	57,33	21,75
9.	1019852	Vopsea	kg	2,4320	49,88	121,33
10.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5,2000	5,25	27,32
11.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0150	40 530,00	607,95
12.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,4280	57,75	140,22
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1270	357,00	45,33
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0715	357,00	25,53
15.	201	Pictograma pe panou	buc	5,0000	5,25	26,25
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 520,00	2,50
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	276,0150	3,73	1 029,55
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1450	21,11	45,27
19.	5009030	Flanse	10 buc	12,1400	2,84	34,50
20.	5009031	Scoabe	10 buc	95,6780	26,25	2 511,58
21.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,0043	47,25	236,44
22.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,4400	1,58	16,48
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	419,1700	0,13	54,54
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	329,4000	0,21	69,18
25.	5009070	Racordari	10 buc	22,7320	10,50	238,71
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	56,6000	3,15	178,28
27.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,2678	105,00	28,13
28.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4794	105,00	50,34
29.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,6525	47,25	30,83
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,3410	94,50	126,72
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0610	13,13	0,82
32.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,3450	37,80	13,05
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	4,2638	161,52	688,65
34.	600047	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 $\phi$ 25 mm	m	74,0000	6,56	485,44
35.	60010	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	333,0000	19,64	6 540,12
36.	60012	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	623,0000	28,46	17 730,58
37.	60016	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm <sup>2</sup>	m	80,0000	29,61	2 368,80
38.	600165	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm <sup>2</sup>	m	42,0000	62,06	2 606,52
39.	600167FR510	Cablu BBГНГ-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 mm <sup>2</sup>	m	20,0000	196,88	3 937,60
40.	60017	Cablu KBBГНГ-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm <sup>2</sup>	m	4,0000	19,22	76,88
41.	600171	Cablu BBГНГ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	121,0000	31,19	3 773,99

		mm2				
42.	600176	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ32 mm	m	20,0000	10,50	210,00
43.	600180	Cablu PIB sec. 1x10 mm2	m	10,0000	23,73	237,30
44.	60018198	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	7,0000	1 228,50	8 599,50
45.	600184	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc	3,0000	157,50	472,50
46.	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	1 140,0000	3,47	3 955,80
47.	60023	Furtun metalic P3-III φ18 mm	m	52,0000	13,13	682,76
48.	600254	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	17,0000	480,00	8 160,00
49.	60027	Intreupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	32,0000	95,00	3 040,00
50.	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	26,0000	37,80	982,80
51.	60030	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	64,0000	1,79	114,56
52.	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	75,0000	12,60	945,00
53.	6005	Sina <N>	buc	5,0000	17,54	87,70
54.	600550	Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	24,0000	46,83	1 123,92
55.	600550FR	Cablu BBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	8,0000	82,25	658,00
56.	600590	Cablu PIB sec. 1x6 mm2	m	40,0000	15,33	613,20
57.	6006	Sina <PE>	buc	5,0000	17,54	87,70
58.	60075	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	2,0000	480,00	960,00
59.	60080	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	7,0000	480,00	3 360,00
60.	60082	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	14,0000	480,00	6 720,00
61.	700039	Intreupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	86,10	86,10
62.	70003916	Intreupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	86,10	86,10
63.	70010	Intreupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	10,0000	29,72	297,20
64.	70011	Intreupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	17,0000	231,00	3 927,00
65.	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	4,0000	311,54	1 246,16
66.	70018	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	4,0000	126,84	507,36
67.	700197	Intreupator automat BA47-29/1P/C40A	buc	1,0000	40,25	40,25
68.	700197340	Intreupator automat BA47-29/3P/C40A	buc	1,0000	86,10	86,10
69.	70020	Intreupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	30,66	61,32
70.	70025	Intreupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	30,66	30,66
71.	7003140	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	59,54	59,54
72.	70031463	Separator de sarcina BH-32/4P/63A	buc	1,0000	259,88	259,88
73.	7004-48	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	1 242,50	1 242,50
74.	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	3,0000	58,59	175,77
75.	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	7,0000	58,59	410,13

76.	7008	Intrerupator automat BA47-29/IP/C6A	buc	4,0000	29,72	118,88
77.	70083	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	4,0000	269,54	1 078,16
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>97 116,42</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8500	45,00	218,27
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4600	35,00	121,11
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	15,8560	20,00	317,12
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	62,4584	30,00	1 873,76
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,4000	40,00	56,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 586,26</b>

Total	lei	258 183,08
TVA	20 %	51 636,62

**Total deviz:**

**309 819,70**

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reparatia si replanificarea grupurilor sanitare a cladirii gimnaziului cu nr.cad.92351060019, din sat.Costuleni, r-nul Ungheni

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Zona de interventie 1</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			378,40
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de	m			47,30

1	2	3	4	5	6	7
		5x100 cmp				47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,95
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			36,54
						28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,73	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,11	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,71
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			53,94
						42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,73	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,11	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,91
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,19
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,94
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,50
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,73	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,95
		<b>1.2. Zona de interventie 2</b>				
7	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92
						18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,16
8	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30
						47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,95
9	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			36,54
						28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,73	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,11	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			840,33
10	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			53,94

1	2	3	4	5	6	7
						42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,73	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,11	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,91
11	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,19
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,94
12	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,50
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,73	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,95
		<b>1.3. Zona de interventie 3</b>				
13	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92
						18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			359,48
14	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30
						47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,95
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			36,54
						28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,73	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,11	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			694,18
16	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			53,94
						42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,73	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,11	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,91
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,19
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,28
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,50
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,73	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,98
		<b>1.4. Zona de interventie 4</b>				
19	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92
						18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			643,28
20	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			36,54
						28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,73	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,11	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 242,21
21	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,19
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,28
22	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,50
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,73	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,98
		<b>1.5. Zona de interventie 5</b>				
23	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92
						18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,56
24	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30
						47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,95
25	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			36,54
						28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,73	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,11	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			657,64
26	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			53,94 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,73	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,11	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,91
27	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,19 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,37
28	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,50 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,73	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,45
		<b>1.6. Zona de interventie 6</b>				
29	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92 18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			416,24
30	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			47,30 47,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,95
31	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			36,54 28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,73	6,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,11	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			803,78
32	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			53,94 42,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,73	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	357,00	0,17
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 520,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,11	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			80,91
33	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			14,19

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397,32
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			16,50
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,73	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	357,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,11	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,96
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Zona de interventie 1</b>				
		<b>2.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
35	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,38
						28,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,38
36	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplínirii cu armaturi noi	buc			104,06
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,06
37	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
		<b>2.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
38	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			229,36
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	49,35	8,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	49,88	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,36
39		Pictograma pe panou	buc			5,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,25
40	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 007,22
42	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			106,94
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	49,35	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,87
43		Sina <N>	buc			17,54
						0,00
	6005	Sina <N>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
44		Sina <PE>	buc			17,54
						0,00
	6006	Sina <PE>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
		<b>2.1.3. Cabluri si tevi</b>				
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,20
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,59
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			514,65

1	2	3	4	5	6	7
46		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			19,64 0,00
	60010	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,64	19,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,60
47		Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m			15,33 0,00
	600590	Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m	1,0000	15,33	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,30
48	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			818,00 743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,64
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,59
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			736,20
49		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			28,46 0,00
	60012	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,46	28,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 561,40
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 133,87 1 059,50
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,87
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,71
51		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m			46,83 0,00
	600550	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	1,0000	46,83	46,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,64
		<b>2.1.4. Conducte</b>				
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 726,13 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	54,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,38
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	57,75	11,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,84	2,84
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,34
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 852,52
53		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m			3,47 0,00
	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			589,90
54		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m			6,56

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600047	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	1,0000	6,56	6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,48
		<b>2.1.5. Corpuri de iluminat</b>				
55	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 459,60
						8 353,20
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	49 350,00	148,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	192,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	47,25	96,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	105,00	107,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	161,52	50,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			945,96
56		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			480,00
						0,00
	600254	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 840,00
57		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			480,00
						0,00
	60075	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,00
		<b>2.1.6. Intrerupatoare si prize</b>				
58	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 074,40
						3 046,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,20
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 727,50	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,13	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,72
59		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc			95,00
						0,00
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,00
60	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 389,00
						4 086,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,25	48,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	105,00	108,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	161,52	17,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,56
61		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			37,80
						0,00
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,20
62		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			1,79
						0,00
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	1,79	1,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,48
63	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 243,60
						2 338,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	47,25	94,50
	1130211	Email "ЭИИ-140" de protectie	t	0,0200	40 530,00	810,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,36
64		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc			12,60
						0,00
	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	12,60	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,00
		<b>2.2. Zona de interventie 2</b>				
		<b>2.2.1. Completare panou de distributie existent</b>				
65	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,38
						28,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,38
66	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,06
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,06
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,87
		<b>2.2.2. Panou de distributie proiectat</b>				
68	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			229,36
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	49,35	8,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	49,88	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,36
69		Pictograma pe panou	buc			5,25
						0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,25
70	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11
						219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 007,22
72	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,20 189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
73	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			106,94 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	49,35	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,87
74		Sina <N>	buc			17,54 0,00
	6005	Sina <N>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
75		Sina <PE>	buc			17,54 0,00
	6006	Sina <PE>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
		<b>2.2.3. Cabluri si tevi</b>				
76	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,19 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			494,06
77		Cablu BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			19,64

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60010	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,64	19,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 414,08
78	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			818,01
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,59
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			556,25
79		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			28,46
						0,00
	60012	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,46	28,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 935,28
80	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 133,87
						1 059,50
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,87
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,71
81		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m			46,83
						0,00
	600550	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	1,0000	46,83	46,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,64
		<b>2.2.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
82	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,19
						637,61
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,72
83		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m			29,61
						0,00
	60016	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	1,0000	29,61	29,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			592,20
84		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m			19,22
						0,00
	60017	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22	19,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,22
85		Cablu PIB sec. 1x6 mm2	m			15,33
						0,00
	600590	Cablu PIB sec. 1x6 mm2	m	1,0000	15,33	15,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,30
		<b>2.2.5. Conducte</b>				
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 726,47 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	54,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,38
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	57,75	11,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,84	2,84
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,34
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 171,50
87		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m			3,47 0,00
	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			503,15
88		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m			6,56 0,00
	600047	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	1,0000	6,56	6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,48
89	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 471,29 3 282,57
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,57
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	49 350,00	141,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 250,00	75,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,73	103,14
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,25	52,57
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	26,25	656,29
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,13	1,29
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,50	10,57
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	3,15	15,71
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			312,99
90		Furtun metalic P3-ИП φ18 mm	m			13,13 0,00
	60023	Furtun metalic P3-ИП φ18 mm	m	1,0000	13,13	13,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91,91
		<b>2.2.6. Corpuri de iluminat</b>				
91	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 476,11 8 353,22
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,22
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	49 350,00	164,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	192,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	47,25	96,44
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	105,00	107,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	161,52	50,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			852,85
92		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			480,00 0,00
	600254	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP44 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 320,00
		<b>2.2.7. Intrerupatoare si prize</b>				
93	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 072,00
						3 046,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 727,50	12,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,13	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,32
94		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc			95,00
						0,00
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,00
95	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 389,00
						4 086,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,25	48,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	105,00	108,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	161,52	17,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,56
96		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			37,80
						0,00
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,20
97		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc			1,79
						0,00
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ14	buc	1,0000	1,79	1,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,90
98	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 243,58
						2 338,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	47,25	94,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	40 530,00	810,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,23
99		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04	buc			12,60
						0,00
	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	12,60	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,20
		<b>2.3. Zona de interventie 3</b>				
		<b>2.3.1. Completare panou de distributie existent</b>				
100	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,38
						28,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,38
101	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,06
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,06

1	2	3	4	5	6	7
102	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
		<b>2.3.2. Panou de distributie proiectat</b>				
103	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			229,36 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	49,35	8,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	49,88	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,36
104		Pictograma pe panou	buc			5,25 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,25
105	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
106	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 685,92
107	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,20
						189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
108	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			106,94
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	49,35	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,87
109		Sina <N>	buc			17,54
						0,00
	6005	Sina <N>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
110		Sina <PE>	buc			17,54
						0,00
	6006	Sina <PE>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
		<b>2.3.3. Cabluri si tevi</b>				
111	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			817,99
						743,55
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,59
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			858,89
112		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			28,46
						0,00
	60012	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,46	28,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 703,70
113		Cablu ΠIB sec. 1x10 mm2	m			23,73
						0,00
	600180	Cablu ΠIB sec. 1x10 mm2	m	1,0000	23,73	23,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,30
114	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 468,50
						1 381,15
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4000	161,52	64,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,70
115		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 mm2	m			196,88
						0,00
	600167FR510	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 5x10 mm2	m	1,0000	196,88	196,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 937,60
		<b>2.3.4. Conducte</b>				

1	2	3	4	5	6	7
116	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 726,69 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	55,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,38
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	57,75	11,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,84	2,84
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,34
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 726,69
117		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 $\phi$ 16 mm	m			3,47 0,00
	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 $\phi$ 16 mm	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,00
118	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 776,10 3 254,25
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	52,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,35
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	30,00	208,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			755,22
119		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 $\phi$ 32 mm	m			10,50 0,00
	600176	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 $\phi$ 32 mm	m	1,0000	10,50	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,00
		<b>2.3.5. Intrerupatoare si prize</b>				
120	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 388,71 4 086,71
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,25	48,14
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	105,00	108,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	161,52	17,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,21
121		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			37,80 0,00
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,60
122		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			1,79 0,00
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	1,79	1,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,53
123	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 243,60 2 338,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	47,25	94,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	40 530,00	810,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,36
124		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-	buc			12,60

1	2	3	4	5	6	7
		197 УХЛ4 cu capac KOH-1M-04				0,00
	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 УХЛ4 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	12,60	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,00
		<b>2.4. Zona de interventie 4</b>				
		<b>2.4.1. Cabluri si tevi</b>				
125	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,19
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,74
126		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			19,64
						0,00
	60010	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,64	19,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 885,44
127	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			817,99
						743,55
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,59
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 431,48
128		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			28,46
						0,00
	60012	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,46	28,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 980,50
129	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 133,95
						1 059,52
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,64
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,88
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			476,26
130		Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m			62,06
						0,00
	600165	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2	m	1,0000	62,06	62,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 606,52
		<b>2.4.2. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
131	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,19
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,74
132		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m			29,61
						0,00
	60016	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	1,0000	29,61	29,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			592,20
133		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m			19,22
						0,00
	60017	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22	19,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,22
134		Cablu BBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			31,19
						0,00
	600171	Cablu BBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	31,19	31,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 339,25
		<b>2.4.3. Conducte</b>				
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 726,42
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	54,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,38
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	57,75	11,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,84	2,84
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,34
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 960,21
136		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m			3,47
						0,00
	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 249,20
137		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m			6,56
						0,00
	600047	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	1,0000	6,56	6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			275,52
138	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 424,00
						3 282,60
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	49 350,00	98,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 250,00	70,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,73	103,13
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,25	52,53
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	26,25	656,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,13	1,33
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,50	10,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	5,0000	3,15	15,73
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,60
139		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m			13,13
						0,00
	60023	Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	1,0000	13,13	13,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,95
		<b>2.4.4. Corpuri de iluminat</b>				
140	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 452,50 8 353,21
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,21
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	49 350,00	141,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	192,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	47,25	96,36
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	105,00	107,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	161,52	50,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 323,35
141		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			480,00 0,00
	60080	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 880,00
142		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc			1 228,50 0,00
	60018198	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	1,0000	1 228,50	1 228,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 142,50
143		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			480,00 0,00
	60082	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 440,00
144	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 516,50 9 289,50
	1	Muncitor	h-om	98,2000	94,60	9 289,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	193,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	161,52	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,33
145		Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc			157,50 0,00
	600184	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc	1,0000	157,50	157,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			315,00
		<b>2.4.5. Intreruptoare si prize</b>				
146	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 070,60 3 046,10
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,10
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 727,50	11,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,13	13,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			307,06
147		Intreruptor simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc			95,00 0,00
	60027	Intreruptor simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsă, IP44	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,00
148	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 389,00 4 086,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,25	48,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	105,00	108,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	161,52	17,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,45
149		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			37,80
						0,00
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,00
150		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			1,79
						0,00
	60030	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	1,79	1,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,64
151	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 243,60
						2 338,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	47,25	94,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	40 530,00	810,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			648,72
152		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc			12,60
						0,00
	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	12,60	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			252,00
		<b>2.5. Zona de interventie 5</b>				
		<b>2.5.1. Completare panou de distributie existent</b>				
153	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,38
						28,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,38
154	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,06
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,06
155	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,87
		<b>2.5.2. Panou de distributie proiectat</b>				

1	2	3	4	5	6	7
156	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			229,36 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	49,35	8,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	49,88	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,36
157		Pictograma pe panou	buc			5,25 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,25
158	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
159	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 510,82
160	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,20 189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
161	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			106,94 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	49,35	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,87
162		Sina <N>	buc			17,54 0,00
	6005	Sina <N>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
163		Sina <PE>	buc			17,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6006	Sina <PE>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
		<b>2.5.3. Cabluri si tevi</b>				
164	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,20
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			377,41
165		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			19,64
						0,00
	60010	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,64	19,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 080,20
166	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			817,99
						743,55
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,59
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			654,39
167		Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			28,46
						0,00
	60012	Cablu BBΓHR-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,46	28,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 276,80
168	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 133,87
						1 059,50
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,87
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,71
169		Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m			82,25
						0,00
	600550FR	Cablu BBΓHR-FRLSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	1,0000	82,25	82,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			658,00
		<b>2.5.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
170	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,21
						637,61
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			528,38
171		Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> -FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m			29,61
						0,00
	60016	Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> -FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	1,0000	29,61	29,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			592,20
172		Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> -FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m			19,22
						0,00
	60017	Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> -FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22	19,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,22
173		Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			31,19
						0,00
	600171	Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	31,19	31,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 434,74
174		Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m			15,33
						0,00
	600590	Cablu ΠB sec. 1x6 mm2	m	1,0000	15,33	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,30
		<b>2.5.5. Conducte</b>				
175	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 727,18
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	55,61
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,38
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	57,75	11,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,84	2,84
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,34
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 536,18
176		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m			3,47
						0,00
	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			676,65
177		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m			6,56
						0,00
	600047	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	1,0000	6,56	6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,48
178	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 424,00
						3 282,60
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	49 350,00	98,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 250,00	70,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,73	103,13
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,25	52,53
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	26,25	656,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,13	1,33
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,50	10,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	5,0000	3,15	15,73
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,60
179		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m			13,13
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	60023	Furtun metalic P3-IIPI φ18 mm	m	1,0000	13,13	13,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,95
		<b>2.5.6. Corpuri de iluminat</b>				
180	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 476,00 8 353,17
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,17
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	49 350,00	164,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	192,83
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	47,25	96,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	105,00	107,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	161,52	50,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			568,56
181		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54	buc			480,00 0,00
	60080	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,00
182		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc			1 228,50 0,00
	60018198	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat	buc	1,0000	1 228,50	1 228,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 457,00
183		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			480,00 0,00
	60082	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 440,00
184	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 517,00 9 290,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	94,60	9 290,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	193,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	161,52	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,17
185		Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc			157,50 0,00
	600184	Corp de iluminat de siguranta pentru evacuare IESIRE	buc	1,0000	157,50	157,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,50
		<b>2.5.7. Intreruptoare si prize</b>				
186	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 072,00 3 046,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,17
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 727,50	12,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,13	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,32
187		Intreruptor simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc			95,00 0,00
	60027	Intreruptor simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,00
188	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 388,50

1	2	3	4	5	6	7
						4 086,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,25	48,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	105,00	108,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	161,52	18,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,77
189		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			37,80
						0,00
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,60
190		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			1,79
						0,00
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	1,79	1,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16,11
191	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 243,60
						2 338,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	47,25	94,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	40 530,00	810,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			324,36
192		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc			12,60
						0,00
	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	12,60	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,00
		<b>2.6. Zona de interventie 6</b>				
		<b>2.6.1. Completare panou de distributie existent</b>				
193	RpEP22A	Revizia PA	buc			28,38
						28,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,38
194	RpEJ05E	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc			104,06
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,06
195	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167,87
		<b>2.6.2. Panou de distributie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>proiectat</b>				
196	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			229,36 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	49,35	8,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	49,88	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229,36
197		Pictograma pe panou	buc			5,25 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	5,25	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,25
198	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			269,11 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,83	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	49,35	18,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	57,33	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	49,88	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	13,13	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	37,80	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	161,52	5,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	40,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,11
199	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			167,87 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,83	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	49,35	2,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	47,25	0,66
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,73	5,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	57,33	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	49,88	1,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,21	1,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	3,15	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	13,13	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	37,80	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	161,52	1,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 175,09
200	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,20 189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189,20
201	08-03-575-1	Dispozitiv: Sina N, PE	buc			106,94 105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	49,35	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,87
202		Sina <N>	buc			17,54 0,00
	6005	Sina <N>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
203		Sina <PE>	buc			17,54

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6006	Sina <PE>	buc	1,0000	17,54	17,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,54
		<b>2.6.3. Cabluri si tevi</b>				
204	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,18
						637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,64
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,78
205		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m			19,64
						0,00
	60010	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2	m	1,0000	19,64	19,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			883,80
206	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			817,98
						743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,64
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,89
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			940,68
207		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m			28,46
						0,00
	60012	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	1,0000	28,46	28,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 272,90
208	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 133,87
						1 059,50
	1	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,37
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,87
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	161,52	51,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,71
209		Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m			46,83
						0,00
	600550	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 sec. 3x6 mm2	m	1,0000	46,83	46,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,64
		<b>2.6.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu</b>				
210	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			686,19
						637,61
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,61
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	49,88	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	47,25	14,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,58	1,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,13	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	47,25	2,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	94,50	1,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	161,52	25,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,72
211		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m			29,61
						0,00
	60016	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	1,0000	29,61	29,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			592,20
212		Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m			19,22
						0,00
	60017	Cablu KBBΓHF-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2	m	1,0000	19,22	19,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,22
213		Cablu ΠIB sec. 1x6 mm2	m			15,33
						0,00
	600590	Cablu ΠIB sec. 1x6 mm2	m	1,0000	15,33	15,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,30
		<b>2.6.5. Conducte</b>				
214	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 726,13
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	26 250,00	54,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,73	63,38
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	57,75	11,55
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,84	2,84
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	26,25	175,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,13	2,34
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,50	18,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 852,52
215		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m			3,47
						0,00
	60020	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ16 mm	m	1,0000	3,47	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			589,90
216		Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m			6,56
						0,00
	600047	Teava PVC TY2248-002-14369938-2008 φ25 mm	m	1,0000	6,56	6,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,48
217	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 424,00
						3 282,60
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	49 350,00	98,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	26 250,00	70,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,73	103,13
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,25	52,53
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	26,25	656,27
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,13	1,33
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,50	10,53
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠFC-50"	buc	5,0000	3,15	15,73
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,60
218		Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m			13,13
						0,00
	60023	Furtun metalic P3-ΠΠ φ18 mm	m	1,0000	13,13	13,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,95
		<b>2.6.6. Corpuri de iluminat</b>				

1	2	3	4	5	6	7
219	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			9 434,87 8 353,12
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,12
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	49 350,00	123,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	47,25	192,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	47,25	96,37
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	105,00	107,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	161,52	50,12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			754,79
220		Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc			480,00 0,00
	60082	Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360*	buc	1,0000	480,00	480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 840,00
		<b>2.6.7. Intrerupatoare si prize</b>				
221	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 074,40 3 046,20
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 727,50	15,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,13	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,72
222		Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc			95,00 0,00
	60027	Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,00
223	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 389,00 4 086,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,25	48,25
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	105,00	108,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	161,52	17,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,56
224		Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc			37,80 0,00
	60029	Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54	buc	1,0000	37,80	37,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,20
225		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc			1,79 0,00
	60030	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	1,79	1,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,90
226	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 243,62 2 338,54
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 338,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	47,25	94,46
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	40 530,00	810,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			421,67
227		Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc			12,60 0,00
	60032	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns Y-197	buc	1,0000	12,60	12,60

1	2	3	4	5	6	7
		УХЛ4 cu capac KOH-1M-04				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,80
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Zona de interventie 1</b>				
		<b>3.1.1. Completare panou de distributie existent</b>				
228		Intrerupator automat BA47-29/1P/C32A	buc			40,25
						0,00
	700197	Intrerupator automat BA47-29/1P/C40A	buc	1,0000	40,25	40,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,25
		<b>3.1.2. Panou de distributie proiectat</b>				
229		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc			269,54
						0,00
	70083	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54	269,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,54
230		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			59,54
						0,00
	7003140	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	59,54	59,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,54
231		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			58,59
						0,00
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,59
232		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			29,72
						0,00
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,44
233		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			231,00
						0,00
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	231,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,00
		<b>3.2. Zona de interventie 2</b>				
		<b>3.2.1. Completare panou de distributie existent</b>				
234		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			30,66
						0,00
	70020	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	30,66	30,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,66
		<b>3.2.2. Panou de distributie proiectat</b>				
235		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc			269,54
						0,00
	70083	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54	269,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,54
236		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			58,59

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,59
237		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			58,59
						0,00
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,59
238		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			29,72
						0,00
	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,72
239		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			29,72
						0,00
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,72
240		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			231,00
						0,00
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	231,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,00
241		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			311,54
						0,00
	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54	311,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,54
242		Buton de urgenta tip ciuperca	buc			126,84
						0,00
	70018	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84	126,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,84
		<b>3.3. Zona de interventie 3</b>				
		<b>3.3.1. Completare panou de distributie existent</b>				
243		Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A	buc			86,10
						0,00
	700197340	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A	buc	1,0000	86,10	86,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,10
		<b>3.3.2. Panou de distributie proiectat</b>				
244		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc			1 242,50
						0,00
	7004-48	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41	buc	1,0000	1 242,50	1 242,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 242,50
245		Separator de sarcina BH-32/3P/63A	buc			259,88
						0,00
	70031463	Separator de sarcina BH-32/4P/63A	buc	1,0000	259,88	259,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,88
246		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			58,59
						0,00
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	58,59	58,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,18
247		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			29,72
						0,00
	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,72
248		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			29,72
						0,00
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,16
249		Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc			86,10
						0,00
	70003916	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	86,10	86,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,10
250		Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc			86,10
						0,00
	700039	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A	buc	1,0000	86,10	86,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86,10
251		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			231,00
						0,00
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	231,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 617,00
252		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			311,54
						0,00
	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54	311,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,54
253		Buton de urgenta tip ciuperca	buc			126,84
						0,00
	70018	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84	126,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,84
		<b>3.4. Zona de interventie 5</b>				
		<b>3.4.1. Completare panou de distributie existent</b>				
254		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc			30,66
						0,00
	70020	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	30,66	30,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,66
		<b>3.4.2. Panou de distributie proiectat</b>				
255		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc			269,54
						0,00
	70083	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54	269,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,54
256		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			58,59
						0,00
	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,59
257		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			58,59

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,18
258		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			29,72
						0,00
	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,72
259		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			29,72
						0,00
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,16
260		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			231,00
						0,00
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	231,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			462,00
261		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			311,54
						0,00
	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54	311,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,54
262		Buton de urgenta tip ciuperca	buc			126,84
						0,00
	70018	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84	126,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,84
		<b>3.5. Zona de interventie 6</b>				
		<b>3.5.1. Completare panou de distributie existent</b>				
263		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			30,66
						0,00
	70025	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	30,66	30,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,66
		<b>3.5.2. Panou de distributie proiectat</b>				
264		Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc			269,54
						0,00
	70083	Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41	buc	1,0000	269,54	269,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,54
265		Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc			58,59
						0,00
	7006	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,59
266		Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc			58,59
						0,00
	7007	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	58,59	58,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,59
267		Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc			29,72
						0,00
	7008	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,72

1	2	3	4	5	6	7
268		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			29,72
						0,00
	70010	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,72	29,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,72
269		Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc			231,00
						0,00
	70011	Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA	buc	1,0000	231,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,00
270		Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc			311,54
						0,00
	70012	Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47	buc	1,0000	311,54	311,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,54
271		Buton de urgenta tip ciuperca	buc			126,84
						0,00
	70018	Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	126,84	126,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,84

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Intelligent Instal" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.