

## FORMULARUL 3.3

### OFERTĂ

Către : Combinatul Liman

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Reparatia capitala a acoperisului depozitului nr.2 pentru suma de 874 000.79 Opt sute sapte zeci si paru mii lei 79 bani ) , la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 174 800.16. (una suta sapte zeci si patru mii opt sute lei 16 bani ) Total cu TVA 1 048 800.95lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 20 (douazeci) zile lucrătoare.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 21.12.2018, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21 /11/2018


Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de--- % (din prețul total oferat) și constituie lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 unu ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 2 (doua) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (una ) zile calendaristice

Ofertant,

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisului depozitului nr.2  
(sectia 4,5,6)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 048 800,95 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                           |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                         |
| 1         | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                        | m2   | 2 100,0000                                     | 22,900<br>22,500                         | 48 090,000<br>47 250,000  |
| 2         | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                  | m    | 262,0000                                       | 4,753<br>4,553                           | 1 245,391<br>1 192,991    |
| 3         | RpCH32B                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate. Reparatii pe alocuri | m2   | 400,0000                                       | 14,346<br>12,946                         | 5 738,280<br>5 178,280    |
| 4         | RpCH32D                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente                                                                                                 | m2   | 293,0000                                       | 9,675<br>9,375                           | 2 834,776<br>2 746,876    |
| 5         | CE31C                             | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. Inclusiv frontoanele                                            | m2   | 293,0000                                       | 445,547<br>142,307                       | 130 545,154<br>41 695,834 |
| 6         | CN16D                             | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele                                                             | m2   | 293,0000                                       | 32,261<br>19,641                         | 9 452,327<br>5 754,667    |
| 7         | CE30A                             | Astercala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip                                                                                                                           | m2   | 400,0000                                       | 40,641                                   | 16 256,220                |


*[Signature]*

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5          | 6                 | 7                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|---------------------------|
|    |         | eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0=0.0085                                                                                                                                                                              |    |            | 9,910             | 3 964.020                 |
| 8  | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 85.6700    | 24,399<br>3,839   | 2 090,280<br>328,904      |
| 9  | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 76,5800    | 33,506<br>12,946  | 2 565,889<br>991,405      |
| 10 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 12,1900    | 134,121<br>22,772 | 1 634,929<br>277,585      |
| 11 | CN51B   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                        | m3 | 12,1900    | 41,849<br>10,448  | 510,141<br>127,362        |
| 12 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                            | m2 | 2 100,0000 | 15,320<br>8,482   | 32 171,685<br>17 811,150  |
| 13 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea 0,45-0,5mm culoarea alba)                                                                                                                                                                  | m2 | 2 100,0000 | 157,647<br>38,837 | 331 057,650<br>81 556,650 |
| 14 | CE19C1  | Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 320,0000   | 48,496<br>12,946  | 15 518,720<br>4 142,720   |
| 15 | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata între 50 si 100 cm inclusiv - Parapet | m  | 96,0000    | 160,031<br>42,765 | 15 363,017<br>4 105,402   |
| 16 | CE19A   | Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si                                                                             | m  | 160,0000   | 86,741<br>29,015  | 13 878,560<br>4 642,480   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|    |       | cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m                                                                                                                                                                                                         |    |          |                  |                        |
| 17 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m  | 102.0000 | 63.339<br>35.712 | 6 460.527<br>3 642.573 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                | m2 | 120.0000 | 43.081<br>26.782 | 5 169.672<br>3 213.900 |

|  |                             |        |                     |
|--|-----------------------------|--------|---------------------|
|  | Total                       | Lei    | 640 583,18          |
|  | Asigurari sociale, medicale | 22,5 % | 51 440,13           |
|  | Transportarea materialelor  | 7 %    | 28 089,40           |
|  | Total                       |        | 720 112,71          |
|  | Cheltuieli de regie         | 14,5 % | 104 416,34          |
|  | Total                       |        | 824 529,05          |
|  | Beneficiu de deviz          | 6 %    | 49 471,74           |
|  | Total                       |        | 874 000,79          |
|  | TVA                         | 20 %   | 174 800,16          |
|  | <b>Total deviz:</b>         |        | <b>1 048 800,95</b> |
|  | <b>Inclisiv salariu</b>     |        | <b>228 622,78</b>   |

Intocmit

  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisului depozitului nr.2  
(sectia 4,5,6)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 048 800,95 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |            |       |                   |
|----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 17,5800    | 35,71 | 627,782           |
| 2. | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 245,9500   | 35,71 | 8 782,875         |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 1 199,2419 | 35,71 | 42 824,928        |
| 4. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 420,0000   | 35,71 | 14 998,200        |
| 5. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 161,1500   | 35,71 | 5 754,667         |
| 6. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 3 045,2400 | 35,71 | 108 745,521       |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1 735,1205 | 26,79 | 46 483,879        |
| 8. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 15,1156    | 26,79 | 404,947           |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>228 622,78</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                      |     |            |          |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1212121212121 | apa                                                  | m3  | 2,8037     | 15,00    | 42,056     |
| 2.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                 | kg  | 23,4400    | 24,00    | 562,560    |
| 3.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg  | 58,6000    | 5,00     | 293,000    |
| 4.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 3,4120     | 3 333,00 | 11 372,196 |
| 5.  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite                         | m3  | 11,7200    | 3 333,00 | 39 062,760 |
| 6.  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,0360     | 3 333,00 | 119,988    |
| 7.  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                   | m3  | 11,7200    | 3 333,00 | 39 062,760 |
| 8.  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,0360     | 3 333,00 | 119,988    |
| 9.  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                      | m3  | 0,0144     | 3 500,00 | 50,400     |
| 10. | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase                                  | m   | 1 465,0000 | 6,00     | 8 790,000  |
| 11. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara          | kg  | 20,7230    | 10,00    | 207,230    |
| 12. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                             | l   | 14,6500    | 15,00    | 219,750    |
| 13. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                            | kg  | 12,1900    | 15,00    | 182,850    |
| 14. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare             | kg  | 0,1463     | 25,00    | 3,658      |
| 15. | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele                        | kg  | 55,6700    | 30,00    | 1 670,100  |
| 16. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                      | kg  | 81,6730    | 10,00    | 816,730    |
| 17. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1                                | kg  | 29,3000    | 20,00    | 586,000    |
| 18. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                 | buc | 587,5200   | 1,00     | 587,520    |
| 19. | 2462106110601 | Paste antiseptice                                    | kg  | 36,6919    | 10,00    | 366,919    |

*Signat*

|                                       |                     |                                                               |     |                 |        |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-------------------|
| 20.                                   | 2521106718272       | Profil pentru etansare din spuma polimerica                   | m   | 110.2500        | 7.00   | 771.750           |
| 21.                                   | 2640122303000       | Coame metalice pentru placi tip tigla                         | buc | 220.5000        | 70.00  | 15 435.000        |
| 22.                                   | 2664102102010       | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                            | m3  | 1.0771          | 850.00 | 915.535           |
| 23.                                   | 26811260014721      | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                       | buc | 146.5000        | 2.50   | 366.250           |
| 24.                                   | 2682132600465       | Folie suplimentara polimerica                                 | m2  | 2 487.4500      | 5.50   | 13 680.975        |
| 25.                                   | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400                                     | m2  | 97.9200         | 7.50   | 734.400           |
| 26.                                   | 2710403640000       | Tabla plana protejata anticoroziv                             | kg  | 1 102.5000      | 12.00  | 13 230.000        |
| 27.                                   | 2710403642287       | Tabla zincata de 0.5 x 650 x1000 mm                           | kg  | 313.3440        | 12.00  | 3 760.128         |
| 28.                                   | 2710403642598       | Tabla zincata 0.5 x 800 x 2000 mm                             | kg  | 351.6560        | 12.00  | 4 219.872         |
| 29.                                   | 27104036430001<br>3 | Placi din tabla amprentata tip tabla profilata h55 0.45-0.5mm | m2  | 2 535.7500      | 80.00  | 202 860.000       |
| 30.                                   | 2710403700041       | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm                   | kg  | 19.5840         | 12.00  | 235.008           |
| 31.                                   | 2710403702963       | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                           | kg  | 40.3760         | 12.00  | 484.512           |
| 32.                                   | 2710403740000       | Pazie din tabla protejata anticoroziv                         | buc | 88.2000         | 70.00  | 6 174.000         |
| 33.                                   | 27104063117001<br>4 | Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime           | m   | 323.2000        | 35.00  | 11 312.000        |
| 34.                                   | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm               | kg  | 37.9040         | 12.00  | 454.848           |
| 35.                                   | 2744125904770       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                         | kg  | 25.0044         | 15.00  | 375.066           |
| 36.                                   | 2744137311238       | Cositor aliaj                                                 | kg  | 8.2400          | 25.00  | 206.000           |
| 37.                                   | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                    | kg  | 165.5600        | 15.00  | 2 483.400         |
| 38.                                   | 2874115893464       | Bolt de impuscat                                              | buc | 587.5200        | 1.00   | 587.520           |
| 39.                                   | 2875276311231       | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                          | buc | 247.2000        | 22.00  | 5 438.400         |
| 40.                                   | 2875276311528       | Scoabe din otel                                               | kg  | 165.4950        | 20.00  | 3 309.900         |
| 41.                                   | 2875276311982       | Bratara zincata pentru burlane                                | buc | 62.4240         | 15.00  | 936.360           |
| 42.                                   | 2875276312000       | Accesorii metalice pentru fixare                              | buc | 19 845.000<br>0 | 0.45   | 8 930.250         |
| 43.                                   | 28752763120001      | Шпильки (fise)                                                | buc | 25 956.000<br>0 | 0.01   | 259.560           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                               |     |                 |        | <b>401 277,18</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                                     |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                          | h-ut | 0,0731   | 400.00 | 29.240           |
| 2.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 540.0000 | 3.00   | 1 620.000        |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 33,6930  | 20.00  | 673.860          |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                             | h-ut | 44,6200  | 20.00  | 892.400          |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 152,8140 | 20.00  | 3 056.280        |
| 6.                                  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,7314   | 50.00  | 36.570           |
| 7.                                  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                       | h-ut | 14,4000  | 300.00 | 4 320.000        |
| 8.                                  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,1829   | 300.00 | 54.870           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |          |        | <b>10 683,22</b> |

|                             |        |            |
|-----------------------------|--------|------------|
| Total                       | Lei    | 640 583,18 |
| Asigurari sociale, medicale | 22.5 % | 51 440.13  |
| Transportarea materialelor  | 7 %    | 28 089.40  |
| Total                       |        | 720 112.71 |

*Handwritten signature*

|                     |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------|
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 104 416,34          |
| Total               |        | 824 529,05          |
| Beneficiu de deviz  | 6 %    | 49 471,74           |
| Total               |        | 874 000,79          |
| TVA                 | 20 %   | 174 800,16          |
| <b>Total deviz:</b> |        | <b>1 048 800,95</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisului depozitului nr.2 (sectia 4,5,6)

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
| 1          | RpCI42B                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,<br>pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei<br>recuperabile                                                                  | m2   |                                              |                         | 22,900<br>22,500       |
|            | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3600                                       | 35,71                   | 12,86                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600                                       | 26,79                   | 9,64                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200                                       | 20,00                   | 0,40                   |
| 2          | RpCI42A                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                  | m    |                                              |                         | 4,753<br>4,553         |
|            | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900                                       | 35,71                   | 3,21                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500                                       | 26,79                   | 1,34                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                       | 20,00                   | 0,20                   |
| 3          | RpCI132B                       | Desfacerea planseelor din lemn și a<br>elementelor de acoperis - sarpanta<br>acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor<br>componente, inclusiv sortarea materialelor<br>rezultate. Reparatii pe alocuri        | m2   |                                              |                         | 14,346<br>12,946       |
|            | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800                                       | 35,71                   | 10,00                  |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100                                       | 26,79                   | 2,95                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0700                                       | 20,00                   | 1,40                   |
| 4          | RpCI132D                       | Desfacerea planseelor din lemn și a<br>elementelor de acoperis - streasinele infundate<br>sau aparente                                                                                                              | m2   |                                              |                         | 9,675<br>9,375         |
|            | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                       | 35,71                   | 5,36                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                       | 26,79                   | 4,02                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150                                       | 20,00                   | 0,30                   |
| 5          | CE31C                          | Streasina infundată, fără console aparente, din<br>scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o<br>parte, cu lățimea medie de 0,4 m. Inclusiv<br>frontoanele                                                      | m2   |                                              |                         | 445,547<br>142,307     |
|            | 2852107335349                  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600                                       | 35,71                   | 2,14                   |
|            | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7000                                       | 35,71                   | 132,13                 |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000                                       | 26,79                   | 8,04                   |
|            | 2010102903497                  | Scinduri geluite și falțuite                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0400                                       | 3 333,00                | 133,32                 |
|            | 2010102906900                  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0400                                       | 3 333,00                | 133,32                 |
|            | 2030112947000                  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m    | 5,0000                                       | 6,00                    | 30,00                  |
|            | 2873145887000                  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000                                       | 15,00                   | 6,00                   |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                       | 20,00                   | 0,60                   |
| 6          | CN16D                          | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei<br>aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2<br>straturi de vopsea de email la dusele                                                                          | m2   |                                              |                         | 32,261<br>19,641       |
|            | 7141020013300                  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500                                       | 35,71                   | 19,64                  |
|            | 1542126108945                  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800                                       | 24,00                   | 1,92                   |
|            | 2430116106105                  | Email (Durex) pentru dusele                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1900                                       | 30,00                   | 5,70                   |
|            | 2320116200573                  | Benzina auto tip C/O/R 75                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|            | 26811260014721                 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000                                       | 2,50                    | 1,25                   |
|            | 1711317306661                  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                       | 5,00                    | 1,00                   |
|            | 2430226101349                  | Chit de cutit C 891-I                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000                                       | 20,00                   | 2,00                   |
| 7          | CE30A                          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor<br>din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri<br>brute de rasinoase (24 mm grosime), la<br>constructii obisnuite. Normele resurselor cu<br>valoarea 0=0,0085 | m2   |                                              |                         | 40,641<br>9,910        |
|            | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2250                                       | 35,71                   | 8,03                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700                                       | 26,79                   | 1,88                   |
|            | 2010102903495                  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0085                                       | 3 333,00                | 28,33                  |
|            | 2873145887000                  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200                                       | 15,00                   | 1,80                   |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300                                       | 20,00                   | 0,60                   |
| 8          | RpCI106D                       | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate                                                                                                                                                                       | kg   |                                              |                         | 24,399                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                 | prin consolidare cu scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 3.839   |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.0700  | 35.71  | 2.50    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.0500  | 26.79  | 1.34    |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1.0200  | 20.00  | 20.40   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0080  | 20.00  | 0.16    |
| 9  | RpC1106E        | Reparatii la elemente de sarpanța deteriorate prin consolidare cu buloane                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 33.506  |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0.2500  | 35.71  | 8.93    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500  | 26.79  | 4.02    |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1.0200  | 20.00  | 20.40   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0080  | 20.00  | 0.16    |
| 10 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |        | 134.121 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 22.772  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.8500  | 26.79  | 22.77   |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.2300  | 15.00  | 3.45    |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1.7000  | 10.00  | 17.00   |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6.7000  | 10.00  | 67.00   |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0.0120  | 25.00  | 0.30    |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1.0000  | 15.00  | 15.00   |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0050  | 400.00 | 2.00    |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0.0600  | 50.00  | 3.00    |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.0120  | 300.00 | 3.60    |
| 11 | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                        | m3   |         |        | 41.849  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 10.448  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0.3900  | 26.79  | 10.45   |
|    | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3.0100  | 10.00  | 30.10   |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0.0010  | 400.00 | 0.40    |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0.0030  | 300.00 | 0.90    |
| 12 | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 15.320  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 8.482   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0.2000  | 35.71  | 7.14    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.0500  | 26.79  | 1.34    |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1.1500  | 5.50   | 6.51    |
|    | 28752763120001  | Шпатель (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12.0000 | 0.01   | 0.12    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0100  | 20.00  | 0.20    |
| 13 | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h55) pentru invelitorile acoperisurilor cu grosimea 0.45-0.5mm culoarea alba)                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 157.647 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 38.837  |
|    | 7213050013100   | Finichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.9000  | 35.71  | 32.14   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2500  | 26.79  | 6.70    |
|    | 271040364300013 | Placi din tabla amprentata tip tabla profilata h55 0.45-0.5mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1.1500  | 80.00  | 96.60   |
|    | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0.5000  | 12.00  | 6.30    |
|    | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 9.0000  | 0.45   | 4.25    |
|    | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.1000  | 70.00  | 7.35    |
|    | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0.0400  | 70.00  | 2.94    |
|    | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0.0500  | 7.00   | 0.37    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0500  | 20.00  | 1.00    |
| 14 | CE19C1          | Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 48.496  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12.946  |
|    | 7213050013100   | Finichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0.2500  | 35.71  | 8.93    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.1500  | 26.79  | 4.02    |
|    | 271040631170014 | Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1.0000  | 35.00  | 35.35   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0.0100  | 20.00  | 0.20    |
| 15 | RpC123C         | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0.5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Parapet | m    |         |        | 160.031 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 42.765  |
|    | 7213050013100   | Finichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1.0100  | 35.71  | 36.07   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0.2500  | 26.79  | 6.70    |
|    | 2710403642287   | Tabla zincata de 0.5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3.2000  | 12.00  | 39.17   |
|    | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1.0000  | 7.50   | 7.65    |
|    | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0.0800  | 15.00  | 1.22    |
|    | 2710403700041   | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0.2000  | 12.00  | 2.45    |
|    | 2874115893464   | Bolt de impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6.0000  | 1.00   | 6.12    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 1,00     | 6,12             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0110  | 850,00   | 9,54             |
|    | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 300,00   | 45,00            |
| 16 | CE19A         | Jgheaburi semirotunde, cu D=12.5 cm, din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si eirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m    |         |          | 86,741<br>29,015 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7000  | 35,71    | 25,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 26,79    | 4,02             |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0.5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500  | 12,00    | 15,45            |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2300  | 12,00    | 2,84             |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,5000  | 22,00    | 33,99            |
|    | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2450  | 12,00    | 3,03             |
|    | 2744137311238 | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,29             |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 15,00    | 0,93             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
| 17 | CE21A         | Burlane rotunde, cu D=10.2 cm, din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                           | m    |         |          | 63,339<br>35,712 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 35,71    | 30,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 26,79    | 5,36             |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0.5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4000  | 12,00    | 17,14            |
|    | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 15,00    | 9,18             |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700  | 15,00    | 1,07             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
| 18 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                          | m2   |         |          | 43,081<br>26,782 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500  | 35,71    | 26,78            |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 333,00 | 1,00             |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001  | 3 333,00 | 0,33             |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003  | 3 333,00 | 1,00             |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012 | 3 500,00 | 0,42             |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0030  | 15,00    | 0,04             |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, Gi=13.5 t (0.021t/m2)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 4,5000  | 3,00     | 13,50            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.