

**Montarea turnului de apa si a
retelei de apeduct in sectorul
Valicica Noua, comuna Truseni,
mun.Chisianu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 23 528 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente.				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Срезка растит. грунта бульдозером)	100 m3	0,50	336,00 0,00	168,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	504,00 0,00	252,00 0,00
3	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km	t	25,00	6,75 0,00	168,75 0,00
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	30,00	14,31 0,00	429,30 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	77,37 13,37	23,21 4,01
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Замена плодородного слоя	100 m3	0,80	336,00 0,00	268,80 0,00