

Lucrari de schimbare a timplariei (USI) la IP LT Sadoveanu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 111 583,86 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,3000	25,20 25,20	637,56 637,56
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,3000	1 964,10 48,60	49 691,73 1 229,58
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	109,4000	61,31 50,40	6 707,20 5 513,76
4	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	109,4000	32,49 15,60	3 554,95 1 706,64
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,8500	115,58 73,20	3 796,77 2 404,62

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,8500	5,05 1,80	165,89 59,13
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,8500	41,26 33,00	1 355,33 1 084,05
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,8500	60,97 33,00	2 002,73 1 084,05
		<i>Total</i>	lei			67 912,16
		Total 1. Lucrari Inclusiv salariu				67 912,16 13 719,39

		Total	lei	67 912,16
		Asigurari sociale si medicale	24 %	3 292,65
		Cheltuieli de transport	10 %	5 409,31
		Total		76 614,12
		Cheltuieli de regie	14,5 %	11 109,04
		Total		87 723,16
		Beneficiu de deviz	6 %	5 263,39
		Total		92 986,55
		TVA	20 %	18 597,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		111 583,86 13 719,39

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de schimbare a
timplariei (USI) la IP LT
Sadoveanu**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 111 583,86 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,7825	60,00	886,95
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,8710	60,00	5 752,26
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,4690	60,00	1 108,14
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,0530	60,00	1 143,18
5.	7422010060100	Timplar	h-om	33,7570	60,00	2 025,42
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,4110	60,00	2 484,66
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3130	60,00	318,78
Total manopera						13 719,39

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1094	320,00	35,01
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9408	320,00	301,06
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6425	20,00	32,85
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,3000	1 850,00	46 805,00
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,6500	80,00	1 012,00
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,9275	15,00	73,91
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,1400	60,00	788,40
8.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,4275	80,00	354,20
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	143,8610	3,00	431,58
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1532	3 000,00	459,60
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9710	7,60	14,98
12.	2653102100831	Amestec uscat	kg	234,5490	5,60	1 313,47
13.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,6535	7,80	270,30
14.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7658	0,00	0,00
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,6050	5,00	158,02
16.	2743123549025* 1	Coltar din aluminiu	m	114,8700	10,00	1 148,70
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	757,6000	1,00	757,60
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,3000	4,00	101,20
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4378	5,00	2,19
20.	4100126202818	Apa	m3	0,0328	5,00	0,16
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6425	20,00	32,85

		Total materiale de construcții				54 093,08
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1641	25,00	4,10
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1339	25,00	78,35
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5256	25,00	13,14
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1641	25,00	4,10
		Total utilaje de construcții				99,69

Total	lei	67 912,16
Asigurari sociale si medicale	24 %	3 292,65
Cheltuieli de transport	10 %	5 409,31
Total		76 614,12
Cheltuieli de regie	14,5 %	11 109,04
Total		87 723,16
Beneficiu de deviz	6 %	5 263,39
Total		92 986,55
TVA	20 %	18 597,31

Total deviz:

111 583,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de schimbare a timplariei (USI) Investitor
la IP LT Sadoveanu
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,20 25,20
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			637,56
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 964,10 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	80,00	14,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			49 691,73
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			61,31 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	320,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			6 707,20
4	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			32,49 15,60
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	60,00	15,60
	2743123549025*1	Coltar din aluminiu	m	1,0500	10,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 554,95
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			115,58 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,60	39,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			3 796,77
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			165,89
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,26 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 355,33
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,97 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	7,60	0,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 002,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.