

Formular Nr.1

**Construcția rețelilor de alimentare cu apă și
canalizare în com. Albota de Sus, r-nul Taraclia.
Etapa I - Alimentarea cu apă a s. Rosita și s. Sofievca**
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1
Deviz-oferta № 2-2-1**

Rezervor metalic V=50m³. (2buc). Lucrări de construcții. Platforma B

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	1,92		
2	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul.	100 m ³	1,92		
3	TsC53B	Compactarea pământului cu piatra spartă	100m ²	0,80		
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (Grunt deplasat)	100 m ³	0,20		
5	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 2 km	t	33,70		
6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	0,20		
Total Capitolul 1. Lucrări terasamente						
		2. Capitolul 2. Lucrări de construcții				
7	DB02B	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din amestecul asfaltic, executat cu suspensie de bitum fierbinte la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatră	100m ²	0,60		
8	CA02C	Beton simplu C8/10 turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice	m ³	6,40		
9	CA03G	Beton armat C25/30 F200 W4 turnat cu mijloace clasice, în fundație, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa (Pm1)	m ³	13,40		

1	2	3	4	5	6	7
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,60		
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	51,84		
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 064,44		
13	CL18A	Confectii metalice (cadru plat Cp1)	kg	171,50		
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,172		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	15,35		
16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	102,36		

Total Capitolul 2. Lucrari de constructii

Прямые затраты	Lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	4,00 %
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.
Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

()