

Sectorul de Politie nr. 5 al
Inspectoratului de politie Balti
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie si constructie

Valoarea de deviz: 2 000 032 lei

Intocmit in prețuri curente: 20.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontarea constructiilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окон и дверей)	m2	47,40	24,22 24,22	1 147,90 1 147,90
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из кирпичей)	m3	25,62	230,32 227,76	5 900,72 5 835,13
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки)	m2	286,30	16,52 15,57	4 729,17 4 457,18
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных полов)	m2	156,40	22,06 21,91	3 450,31 3 426,85
5	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж мет. изделий)	kg	100,00	3,59 3,46	358,96 345,96
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,50	210,45 197,20	736,57 690,19

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка порога из старого бетона)				
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка существующего асбестоцементного покрытия)	m2	286,30	41,62 41,52	11 914,43 11 885,80
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Демонтаж стропильной системы)	m3	24,00	140,69 140,69	3 376,57 3 376,57
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов)	m3	55,50	60,24 58,81	3 343,50 3 264,13
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane (Очистка от штукатурки)	m2	200,00	16,52 15,57	3 303,64 3 113,64
11	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	130,00	31,71 31,71	4 122,69 4 122,69
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	130,00	64,50 0,00	8 385,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			50 769,46
		Total: Demontarea constructiilor Inklusiv salariu:				50 769,46 41 666,04
		1.2. Pereti (Consolidarea incastrarii (pl.6), Buiandrug B-1 - 1buc, B-2 - 2buc)				
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Заложение проема)	m3	2,50	1 319,38 214,50	3 298,45 536,24
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250	100m2	0,336	31 650,09	10 634,43

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m			9 811,99	3 296,83
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия - уголок 75х5, ар-ра А-III д10,12)	kg	45,56	27,34 12,11	1 245,54 551,67
16	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu Д8, L=85mm)	buc	68,00	10,15 8,65	690,13 588,13
17	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,00	1 273,38 380,56	1 273,38 380,56
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,40	342,34 51,89	479,28 72,65
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,40	360,04 57,09	504,05 79,92
20	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti b=100mm din gipsocarton b=12,5mm cu umplutura din vata minerala Y65kg/m3, b=100mm (pl.6))	m2	85,10	339,64 154,71	28 903,41 13 166,10
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Монтаж мет. изделий В-1, В-2: Ар-ра АIII д12, АI д6)	kg	6,40	25,34 12,11	162,17 77,50
22	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство В-1, В-2)	m3	0,02	1 273,00 380,50	25,46 7,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 216,30
		Total: Pereti (Consolidarea incastrarii (pl.6), Buiandrug B-1 - 1buc, B-2 - 2buc) Inclusiv salariu:				47 216,30 18 757,21
		1.3. Usi si ferestre				
23	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Bloc de fereastră din PVC profil cu 5 camere, sticlure termopan cu 2 camere F-1,3,4,5,6)	m2	21,24	2 250,98 42,09	47 810,74 894,03
24	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din PVC profil cu 5 camere, sticlure termopan cu 2 camere F-2)	m2	1,60	2 292,06 54,20	3 667,30 86,72
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних подоконников PVC B=400)	m	11,30	196,89 20,76	2 224,83 234,56
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Установка внутренних подоконников PVC B=250)	m	2,00	206,89 20,76	413,78 41,52
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива B=200)	m	13,30	157,44 5,77	2 093,91 76,69
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din PVC de interior F-5,6,7,8,9)	m2	18,99	1 959,76 46,70	37 215,84 886,92
29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	9,48	2 271,49 52,47	21 533,68 497,42

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa PVC profil cu 5 camere, sticluire termopan cu 2 camere F-1,2)				
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa cu vitraliu din PVC de interior F-3,4)	m2	25,41	1 659,76 46,70	42 174,49 1 186,76
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка алюминиевых уголков обрамления)	m	118,40	10,29 5,77	1 217,86 682,69
		<i>Total</i>	lei			158 352,43
		Total: Usi si ferestre Inclusiv salariu:				158 352,43 4 587,31
		1.4. Pardosele (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol...-152,0m2)				
32	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	15,20	437,32 98,02	6 647,29 1 489,93
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)	kg	463,60	20,22 1,73	9 372,75 801,94
34	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)	m3	12,16	1 192,77 259,47	14 504,09 3 155,16
35	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола - PRIMER)	m2	152,00	11,33 2,31	1 721,54 350,57

1	2	3	4	5	6	7
36	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta)	m2	152,00	58,61 4,61	8 908,01 701,15
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200)	m2	152,00	174,56 51,89	26 533,58 7 887,89
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ. 30мм)	m2	152,00	70,45 40,36	10 708,70 6 135,02
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2	152,00	322,99 144,15	49 094,25 21 910,80
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керам. плитки на клею, h=100mm)	m	151,50	49,64 28,83	7 521,15 4 367,75
		<i>Total</i>	lei			135 011,36
		Total: Pardosele (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol...-152,0m2) Inclusiv salariu:				135 011,36 46 800,21
		1.5. Pardosele (Centrala termica, Dus, WC-14,9m2)				
41	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,49	437,32 98,02	651,61 146,05
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa AI-6 pas 150x150)	kg	45,45	20,22 1,73	918,88 78,62
43	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	1,19	1 192,77 259,47	1 419,40 308,77

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)				
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола - PRIMER)	m2	14,90	11,33 2,31	168,76 34,37
45	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana hidroizolanta)	m2	14,90	58,61 4,61	873,22 68,73
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200, б=8 см)	m2	14,90	174,56 51,89	2 600,99 773,22
47	CG22A4 к=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Betonoplast M200)	m2	-14,90	35,14 11,53	-523,60 -171,83
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройстве стяжки из цементно-песчанного раствора толщ. 30мм)	m2	14,90	70,45 40,36	1 049,73 601,39
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Устройство пола из керамической плитки на клею)	m2	14,90	322,99 144,15	4 812,54 2 147,84
		Total	lei			11 971,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total: Pardosele (Centrala termica, Dus, WC-14,9m2) Inclusiv salariu:				11 971,53 3 987,16
		1.6. Finisarea interioara (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol...-152,4m2)				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)	m2	152,40	5,40 1,73	823,69 263,62
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2	152,40	20,56 11,53	3 133,71 1 757,48
52	CF52A K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка)	m2	152,40	112,00 74,96	17 068,74 11 423,60
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	152,40	3,58 1,73	545,94 263,62
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	152,40	41,47 31,71	6 320,67 4 833,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка - бетоноконтакт)	m2	311,30	5,40 1,73	1 682,52 538,49
56	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка, б=3см)	m2	311,30	131,92 103,79	41 065,44 32 309,20
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	311,30	20,56 11,53	6 401,07 3 589,91

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)				
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	311,30	55,42 36,90	17 253,24 11 487,72
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	311,30	3,58 1,73	1 115,17 538,49
60	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2	311,30	48,54 34,60	15 110,65 10 769,73
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен керам. плиткой)	m2	1,00	288,05 141,27	288,05 141,27
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка - бетоноконтакт)	m2	164,40	5,40 1,73	888,55 284,38
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2	164,40	20,56 11,53	3 380,46 1 895,86
64	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	164,40	55,42 36,90	9 111,57 6 066,75

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	164,40	3,58 1,73	588,93 284,38
66	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (Винил-акриловая окраска стен)	m2	164,40	48,54 34,60	7 980,06 5 687,58
		<i>Total</i>	lei			132 758,46
		Total: Finisarea interioara (Sef CP, Birou, Vestiar, Hol...-152,4m2) Inclusiv salariu:				132 758,46 92 135,14
		1.7. Finisarea interioara (Dus, WC- 8,2m2)				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка - бетоноконтакт)	m2	8,20	5,40 1,73	44,32 14,18
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 уложенная в р-р)	m2	8,20	20,56 11,53	168,61 94,56
69	CF52A K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Шпатлевание потолка)	m2	8,20	112,00 74,96	918,40 614,66
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолка)	m2	8,20	3,58 1,73	29,37 14,18
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Окраска полимерно- виниловыми)	m2	8,20	41,47 31,71	340,09 260,05

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками)				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка - бетоноконтакт)	m2	54,90	5,40 1,73	296,73 94,97
73	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка, б=3см)	m2	54,90	131,92 103,79	7 242,18 5 697,96
74	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка стен керам. плиткой)	m2	61,70	288,05 141,27	17 772,74 8 716,17
75	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков ПВХ обрамления откосов под плитку)	m	61,60	24,77 14,99	1 526,08 923,48
		<i>Total</i>	lei			28 338,52
		Total: Finisarea interioara (Dus, WC-8,2m2) Inclusiv salariu:				28 338,52 16 430,21
		1.8. Prag Pg-1				
76	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,50	437,32 98,02	655,98 147,03
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки AI d6 150x150)	kg	67,80	21,08 2,59	1 429,37 175,92
78	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	4,50	1 192,77	5 367,47

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C12,5)			259,47	1 167,62
79	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)	m2	6,80	182,11 98,02	1 238,32 666,55
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior)	m2	13,70	348,74 144,15	4 777,72 1 974,86
81	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Поручень, (inox L=3800mm, h=900mm-2 buc))	m	7,60	911,96 51,89	6 930,88 394,39
		<i>Total</i>	lei			20 399,74
		Total: Prag Pg-1 Inclusiv salariu:				20 399,74 4 526,37
		1.9. Cos de ventilare Cv-1-2buc				
82	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия-уголок 50x5, полоса 50x5)	kg	160,60	27,34 12,11	4 390,55 1 944,64
83	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau beton armat la inaltime sub 12m: dispuse in fata riglelor. Nota:*marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стеновой сэндвич б=50мм)	m2	12,60	669,87 78,99	8 440,36 995,33

1	2	3	4	5	6	7
84	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice (Установка оцинкованной стали)	m2	12,26	169,62 69,19	2 079,57 848,29
85	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный)	m	8,00	39,03 11,53	312,26 92,26
86	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер М6, L=65mm)	buc	20,00	11,15 8,65	222,98 172,98
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	0,161	1 118,57 371,30	180,09 59,78
		<i>Total</i>	lei			15 625,81
		Total: Cos de ventilare Cv-1-2buc Inklusiv salariu:				15 625,81 4 113,28
		1.10. Acoperis				
88	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	5,78	5 146,63 1 297,35	29 747,52 7 498,68
89	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка, V=2,45 m3)	m2	285,50	46,50 17,01	13 276,99 4 856,27
90	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosogroabe. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	2,45	50,81 9,80	124,48 24,02

1	2	3	4	5	6	7
91	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	8,23	327,98 49,01	2 699,25 403,36
92	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция (термостойкая) TEND)	m2	295,00	43,34 14,42	12 783,83 4 252,43
93	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металлочерепицы)	m2	285,50	289,99 66,31	82 791,87 18 931,22
94	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегоупор - 26шт., L=2000mm)	m	52,00	92,44 5,77	4 806,67 299,83
95	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка карниза из профилированного листа LS8 цвет RAL1003)	m2	85,30	259,25 69,19	22 114,20 5 902,08
96	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Устройство щита из оцинкованной стали)	m2	32,82	173,44 67,46	5 692,37 2 214,11
97	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д100мм)	m	53,20	132,15 17,30	7 030,27 920,25
98	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,00	151,01	4 832,19

1	2	3	4	5	6	7
		(Система водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Д80мм)			20,18	645,79
99	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слухового окна (1200x700))	buc	1,00	2 311,19 380,73	2 311,19 380,73
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка - PRIMER)	m2	161,20	20,60 8,07	3 320,30 1 301,27
101	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляция термостойкая) TEND)	m2	200,00	43,34 14,42	8 667,00 2 883,00
102	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Polisterolbeton 180kg/m3)	m3	24,18	1 396,77 259,47	33 773,89 6 273,98
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщ. 20мм)	m2	161,20	70,45 40,36	11 356,86 6 506,35
104	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Исключается, б=10 мм)	m2	-161,20	23,86 13,84	-3 845,49 -2 230,75
105	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Облицовка алюминиевыми композитными панелями, б=4,0мм)	m2	6,80	679,15 51,89	4 618,21 352,88
		Total	lei			246 101,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total: Acoperis Inclusiv salariu:				246 101,60 61 415,50
		1.11. Lucrari finisare a fatadelor (pl.17, 22)				
106	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен, б=3см)	m2	220,70	131,92 103,79	29 113,86 22 906,01
107	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL, b=100mm)	m2	208,20	329,77 133,19	68 657,42 27 731,12
108	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Placi din vata minerala ROCKWOLL, b=30mm)	m2	12,50	257,34 168,54	3 216,78 2 106,75
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна 5x5 мм, уложенная в р-р)	m2	220,70	20,56 11,53	4 538,12 2 545,11
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	220,70	92,05 36,90	20 315,75 8 144,36
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка стен)	m2	220,70	19,77 8,07	4 362,67 1 781,58
112	CN20A	Vopsitorii interioare sau	m2	3,20	89,01	284,84

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Наружная окраска)			72,65	232,49
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка стен керам. плиткой)	m2	14,30	288,05 141,27	4 119,13 2 020,12
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	208,20	121,05 70,35	25 202,03 14 645,87
		<i>Total</i>	lei			159 810,60
		Total: Lucrari finisare a fatadelor (pl.17, 22) Inclusiv salariu:				159 810,60 82 113,41
		1.12. Pereu				
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	360,03 57,08	2 160,20 342,50
116	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C20)	m3	6,00	1 294,77 259,47	7 768,62 1 556,82
117	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	45,00	169,00 34,37	7 604,79 1 546,44
118	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см,	m	58,00	161,87 34,60	9 388,40 2 006,57

1	2	3	4	5	6	7
		по бетонному основанию 30x15 см)				
		<i>Total</i>	lei			26 922,01
		Total: Pereu Inclusiv salariu:				26 922,01 5 452,33
		1.13. Lucrari de reparatie elementelor inglobate				
		1.13.1. Elemente inglobate M1				
119	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	11,80	$\frac{1\,384,34}{305,60}$	$\frac{16\,335,23}{3\,606,06}$
120	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AI d6)	kg	131,42	$\frac{14,25}{1,44}$	$\frac{1\,873,26}{189,44}$
121	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10,12,8)	kg	305,58	$\frac{14,20}{1,38}$	$\frac{4\,338,11}{422,87}$
122	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	71,30	$\frac{182,11}{98,02}$	$\frac{12\,984,16}{6\,988,97}$
		<i>Total</i>	lei			35 530,76
		Total: Elemente inglobate M1 Inclusiv salariu:				35 530,76 11 207,34
		1.13.2. Planseu Pm-1				
123	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	42,80	$\frac{1\,384,34}{305,60}$	$\frac{59\,249,81}{13\,079,59}$

1	2	3	4	5	6	7
124	CC02E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AI d6)	kg	182,40	14,25 1,44	2 599,93 262,93
125	CC02F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Ap-pa AIII d10,12)	kg	3 884,10	14,20 1,38	55 140,00 5 374,97
126	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalică tubulară pentru cofrajele planșelor cu sarcină totală asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) în clădiri cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu înălțimea susținerilor pînă la 3 m inclusiv	m2	200,00	78,33 49,01	15 665,82 9 802,20
		<i>Total</i>	lei			132 655,56
		Total: Planșeu Pm-1 Inclusiv salariu:				132 655,56 28 519,69
		1.13.3. Elemente înglobate Dm-1(2buc)				
127	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Мет. изделия - полоса 8х200, ап-па АIII d10)	kg	16,60	27,84 12,11	462,11 201,00
		<i>Total</i>	lei			462,11
		Total: Elemente înglobate Dm-1(2buc) Inclusiv salariu:				462,11 201,00
		1.13.4. Element Nod I,II,III,IV				
128	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Мет.	kg	353,38	27,34 12,11	9 660,85 4 278,94

1	2	3	4	5	6	7
		изделия - полоса 140x4, труба кв. 100x4, 40x4)				
129	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет. каркаса)	t	0,35	1 278,11 570,83	447,34 199,79
		<i>Total</i>	lei			10 108,19
		Total: Element Nod I,II,III,IV Inclusiv salariu:				10 108,19 4 478,73
		1.13.5. Elemente ferma Fm-1(3buc)				
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет. изделия - полоса 70x4, труба кв. 60x40x3, 40x3)	kg	140,13	27,34 12,11	3 830,93 1 696,78
131	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска мет. каркаса)	t	0,14	1 278,14 570,86	178,94 79,92
		<i>Total</i>	lei			4 009,87
		Total: Elemente ferma Fm-1(3buc) Inclusiv salariu:				4 009,87 1 776,70
		<i>Total</i>	lei			182 766,49
		Total: Lucrari de reparatie elementelor inglobate Inclusiv salariu:				182 766,49 46 183,46
		<i>Total</i>	lei			1 216 044,31
		Total: Lucrari de reparatie Inclusiv salariu:				1 216 044,31 428 167,63
		<i>Total</i>	lei			1 216 049

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			96 338
		Transportarea materialelor	8 %			60 846
		TOTAL				1 373 233
		Cheltuieli de regie	14,5 %			199 119
		TOTAL				1 572 352
		Beneficiu de deviz	6 %			94 341
		TOTAL				1 666 693
		TVA	20 %			333 339
						2 000 032
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu:				428 171

Intocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

Inspectoratul General al Politiei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)