

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or. Glodeni**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Glodeni**

**3. Obiectul achizițiilor Amenajarea zonei de agrement pe str. V Zgîrcea nr. 11 din or. Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de amenajare</b>		
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	16,0000
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	16,0000
3	TsG07D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	4,0000
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	6,6000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,9800
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	160,0000
7	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	18,2000

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	99,0000
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDUR VIBROPRES DECORATIVI 600x300x100)	m	210,0000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BORDUR VIBROPRES BRUS D=120 H=400 DECOR PENTRU CLUMBE)	m	16,0000
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj acoperit cu granit in culori gr.=60mm pavat in ornament moldovenesc)	m2	674,0000
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,0000
13	TsH91B	Instalarea urne	buc	12,0000
14	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	52,0000
15	TsH17C	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren tare	m3	110,0000
16	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	110,0000
17	Pret piata	Stam trandafiri h=1.2	buc	10,0000

1	2	3	4	5
18	Pret piata	Trandafiri bordiurnii	buc	100,0000
19	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum	m2	52,0000
20	CG32C1	Umpluturi cu piatra decorativa in culori	m3	1,5600
21	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,0700
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000
26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000

1	2	3	4	5
27	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm	m	142,0000
28	Pret piata	Teu d=20mm	buc	3,0000
29	Pret piata	Cot d=20mm	buc	5,0000
30	Pret piata	Cot d=20mm	buc	6,0000
31	Pret piata	Саплю для капельного орошения	buc	110,0000
32	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	7,0000
		<b>1.2. Electricitatea</b>		
33	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,2700
34	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,0540
35	0410.	Nisip	m3	5,4000
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,9000
37	041025.	Caramida	buc	900,0000
38	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,2700
		<b>2. Lucrari de montaj</b>		
39	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	90,0000
40	313013481740	Cablu de energie АПВБШВ 3x6	m	90,0000

1	2	3	4	5
	4			
41	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,0000
42	281110630204 8	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare galvanizati ortogonal din otel 4m	buc	4,0000
43	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2000
44	033.	VVGng 3x1.5	m	20,0000
45	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,2000
46	111614.	Otel rotund, diametru 16 mm	m	6,0000
47	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,3000
48	003.	SIP5 2x25	m	30,0000
49	004.	CA-1500	buc	2,0000
50	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	2,0000
51	007.	Banda inox F200	m	4,0000
52	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	4,0000
53	034.	Clema de conexiune P2x95	buc	4,0000
54	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0300
55	5598789,	Canal Metalic L=3m 50mmx50mm	buc	1,0000
56	003633,	Capac canal Metalic L=3m 50mm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
57	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire,	100 m	0,1000
58	313013481740 4	Cablu de energie АПвБбШв 3x6	m	10,0000
59	007.	Banda inox F200	m	4,0000
60	035.	Clema pentru banda KWNB 20	buc	4,0000
61	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4	buc	8,0000
62	0710.	Manusa termoizolanta 3x6	buc	8,0000
63	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup>	100 buc	0,0600
64	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,0000
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
		<b>3. Utilaj</b>		
66	0611.	Brat Dublu 2x100 PT Stalp galvanizat	buc	4,0000
67	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	8,0000
68	2158965.	Intrerupator automat BA47-29M 1/P/B 6A	buc	2,0000