



CET-Nord SA

APROB

Director General interimar

Marian Brînza

" 22 " 02 2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Confecții din beton și beton armat.

Entitatea contractantă: S.A. "CET-Nord", Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168.

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea confecțiilor din beton și beton armat.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Bunurile cu specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Lot 1			
1.	Placă din beton armat monolit	buc	30	Placă de acoperire lățimea I-1200mm lungimea L-600mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculului în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului.
2.	Placă din beton armat monolit	buc	20	Placă de acoperire lățimea I-1500mm lungimea L-600mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculului în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului.
3.	Placă din beton armat monolit	buc	50	Placă de acoperire lățimea I-1300mm lungimea L-600mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculului în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului.
4.	Plăci din beton armat monolit	m ²	90	Plăci de acoperire - 1000x6000mm Armarea și grosimea se va efectua conform calculului în baza normativelor în vigoare pentru rezistența plăcilor cu amplasament pe partea carosabilă a drumului. După necesitate, dimensiunile plăcilor pot varia pe lățime 1000-1200mm, pe lungime 6000-5000mm cu menținerea suprafeței totale solicitate.



4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Ofertele alternative nu se admit.

5. Mostre

Nu este cazul.

6. Condiții de ambalare, marcare și transport

Până la predarea bunurilor către beneficiar, asigurarea transportării va fi în sarcina furnizorului. Bunurile trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecție adecvată în timpul transportării. Acolo unde este cazul, bunurile vor fi marcate încât să se poată stabili tipul. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi reparate/înlocuite din contul furnizorului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție.

Documentele obligatorii la depunerea ofertei vor fi menționate în anunțul de participare.

8. Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile de la pozițiile 1-3 se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 45 zile. La poziția 4, bunurile se vor livra în tranșe, în termen de 10 zile, în urma solicitării în prealabil. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificat de calitate / conformitate;

9. Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

10. Relații de contact: Manager (șef) aprovizionare, SA - Roșca Grigore
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Șef secție industrie prelucrătoare (construcții și reparații)  Ion Cantemir

Data 21.02.2024

COORDONAT

Director Tehnic al întreprinderii



Igor Savin

Manager (șef) aprovizionare, SA



Grigore Roșca

Șef secție industrie prelucrătoare
(mentenanță rețele termice)



Andrei Pascari