

Устройство щебеночного
покрытия дорог по улицам с.
Джолтай

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

ул. Свердлова (от края села дом №1 до дома №17) - L=390м; b=3м

Valoarea de deviz 157 794,83 lei

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	4,9885	30,00	149,655
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,7000	30,00	171,000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,9400	30,00	88,200
4.	7129020012800	Pavator	h-om	43,2900	30,00	1 298,700
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,3940	30,00	881,820
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	30,00	27,000
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	57,7980	30,00	1 733,940
		Total manopera				4 350,32

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	11,7000	300,00	3 510,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,7000	300,00	3 510,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	221,1300	300,00	66 339,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	17,5500	300,00	5 265,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,5200	300,00	1 656,000
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8830	300,00	264,900
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	155,0043	220,00	34 100,946
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,400
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	3 200,00	44,800
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4000	40,00	16,000
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800	19,00	9,120
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227,7660	1,60	364,426
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000	18,00	3,600
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3200	36,00	11,520
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2000	1,20	1,440
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2000	1,20	1,440
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0200	20,00	0,400
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,400
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,2440	10,00	622,440
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3289	10,00	3,289
21.	4100126202818	Apa	m3	0,5400	10,00	5,400

22.	440-91441532	Трубы железобетонные безнапорные без муфт d=800 с раструбом	m	5,0750	1 000,00	5 075,000
Total materiale de construcții						120 813,52

Utilaje de construcții:

1.	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,0310	100,00	3,100
2.	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	0,9115	100,00	91,150
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2680	25,00	56,700
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1340	25,00	28,350
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,9048	100,00	90,480
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,5548	100,00	1 455,480
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	17,9010	200,00	3 580,200
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	31,7070	200,00	6 341,400
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,1040	200,00	2 620,800
10.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,0696	320,00	22,272
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0186	320,00	965,952
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	25,00	18,000
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3900	100,00	39,000
14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,2402	25,00	31,005
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	100,00	30,000
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,5348	100,00	753,480
17.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0925	100,00	9,250
Total utilaje de construcții						16 136,62

Total	лей	141 300,46
Соц. и мед.страхование	22,5 %	978,82
Транспорт	3 %	3 624,41
Итого		145 903,69
Накладные расходы	5 %	7 295,18
Итого		153 198,87
Сметная прибыль	3 %	4 595,96

Total deviz: **157 794,83**

Intocmit

SRL "APS SERVICE GRUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

