

Obiectivul: [LOT №2] Centrul de Plasament pentru Persoane Vîrstnice și Persoane cu Dezabilități.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4

Obiectul: Amenajarea teritoriului.				
Devizul: Amenajarea teritoriului.				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2	511,000
1.1.2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	10,220
1.1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Incarcarea mecanizata in auto	m3	51,100
1.1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	51,100
1.1.5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	51,100
1.1.6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100m3	5,100
1.1.7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Mărimi pavaj vibropresat 200*100*40mm culoare GRI)	m2	511,000
1.1.8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	41,000
1.1.9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000
1.1.10	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,080
1.1.11	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor cu diametrul 1,0m: KLQO-1	buc	4,000
1.1.12		Capac canalizare 700mm	buc	4,000
1.1.13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	130,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.