

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (трубы сварные электросварные d=25ммx265)	m	2,00	83,89 28,83	167,79 57,66
15	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" - 4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	23,00	22,16 5,77	509,59 132,62
16	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	2,00	5,61 5,19	11,23 10,38
17	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	2,83	36,39 32,29	102,98 91,38
18	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	3,94	159,05 46,70	626,64 184,02
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (тройник стальной сварной в=100x100мм)	buc	2,00	169,80 60,54	339,61 121,09
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (тройник стальной сварной d=80x50мм)	buc	1,00	157,56 60,54	157,56 60,54
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной сварной 90 d=100мм)	buc	3,00	157,56 60,54	472,69 181,63
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной сварной d=80мм 90 гр.	buc	2,00	157,56 60,54	315,13 121,09
23	pret de piata	Муфта (головка соединительная муфтовая цапковая) d=50mm	buc	1,00	146,88 0,00	146,88 0,00
Total Трубы и фасонная часть.						6 334,97
Incluziv salariu						1 577,38
Cheltuieli directe				Lei	23 332,95	