

**Constructia strazii Mircea cel
Batrin in sat. Colonita, mun.
Chisinau**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Strada Mircea cel Batrin**

Valoarea de deviz 2 071 045,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traselui si pichetarea axei				
1	calcul	Restabilirea traselui, relief cat II	1 km	0,4240	922,57 922,57	391,17 391,17
2	calcul	Trasarea axei, relief cat II	1 km	0,4240	461,27 461,27	195,58 195,58
		<i>Total</i>	Lei			586,75
		Total Restabilirea traselui si pichetarea axei Inclusiv salariu				586,75 586,75
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente din asfalt frezat				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din asfalt frezat	m3	63,0000	22,15 8,25	1 395,28 519,46
4	TsC03F1	Incarcare asfalt frezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3	0,6300	576,00 0,00	362,88 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 1 km	t	138,6000	6,96 0,00	964,65 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 722,81



1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea imbracamintei rutiere existente din asfalt frezat Inklusiv salariu				2 722,81 519,46
		1.3. Amenajarea fintinelor la cota de proiect				
6	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	0,4700	1 025,40 1 000,40	481,94 470,19
7	TsC03F1	Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3	0,0047	578,72 0,00	2,72 0,00
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	1,0400	8,11 0,00	8,43 0,00
9	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,3000	1 997,97 219,10	599,39 65,73
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	9,0000	2 309,16 65,16	20 782,40 586,40
		<i>Total</i>	Lei			21 874,88
		Total Amenajarea fintinelor la cota de proiect Inklusiv salariu				21 874,88 1 122,32
		1.4. Demolarea bordur existente mari				
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	89,0000	18,45 18,45	1 642,16 1 642,16
12	TsC03F1	Demontarea fundatiei din beton, excavator 0,4 m3	100 m3	0,0400	720,00 0,00	28,80 0,00
13	TsC03F1	Incarcare material demolat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3	0,0540	575,93 0,00	31,10 0,00
14	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	11,9000	8,10 0,00	96,39 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 798,45
		Total Demolarea bordur existente mari Inklusiv salariu				1 798,45 1 642,16



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			26 982,89
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				26 982,89 3 870,69
		2. Terasamente				
15	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, la umplerea acostamentelor, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	0,3900	720,00 0,00	280,80 0,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 1 km	t	74,1000	6,96 0,00	515,73 0,00
17	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 2 km, in locul de acumulare, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	9,5900	720,00 0,00	6 904,80 0,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	1 822,1000	8,10 0,00	14 759,01 0,00
19	DI96	Compactarea terasamentului, fundatiei sistemului rutier nou, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri	100 m3	27,9300	1 253,80 0,00	35 018,65 0,00
20	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,3900	972,79 645,79	379,39 251,86
21	TsE03A	Finisarea manuala taluzelor rambleului	100m2	0,6500	522,40 522,40	339,56 339,56
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,4500	624,00 0,00	1 528,80 0,00
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t	294,0000	8,10 0,00	2 381,40 0,00
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	245,0000	10,38 10,38	2 542,81 2 542,81



1	2	3	4	5	6	7
		teren usor				
		<i>Total</i>	Lei			64 650,95
		Total Terasamente Inclusiv salariu				64 650,95 3 134,23
		3. Amenajarea sistemului rutier				
25	DA06A2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm, (Nisip=307,23 m3)	m3	279,3000	300,66 66,31	83 975,45 18 520,10
26	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-15 cm	m3	418,9500	394,62 17,30	165 325,37 7 247,00
27	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H-9 cm	m3	251,3700	464,40 34,60	116 735,31 8 696,40
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t	1,4830	9 733,39 0,00	14 434,62 0,00
29	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-II, SM STB 1033:2008, H-6cm	m2	2 472,0000	177,58 3,46	438 986,65 8 552,13
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7420	9 733,83 0,00	7 222,50 0,00
31	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic mastic bituminos SMBg-II, H-4cm	m2	2 472,0000	133,90 2,88	330 995,90 7 126,78
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	772,0000	196,25 38,63	151 506,70 29 824,06
33	DE10C	Borduri dupa de demolare pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	49,0000	87,71 38,63	4 297,90 1 892,98
		<i>Total</i>	Lei			1 313 480,40
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				1 313 480,40 81 859,45
		4. Instalati semnalizare rutiera				
		4.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere				



1	2	3	4	5	6	7
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1,35	buc	6,0000	395,85 62,85	2 375,10 377,10
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc	4,0000	689,47 25,37	2 757,88 101,48
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	4,0000	689,47 25,37	2 757,88 101,48
		<i>Total</i>	Lei			7 890,86
		Total Amenajarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				7 890,86 580,06
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
37	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	24,7000	101,41 27,10	2 504,83 669,38
		<i>Total</i>	Lei			2 504,83
		Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu				2 504,83 669,38
		<i>Total</i>	Lei			10 395,69
		Total Instalati semnalizare rutiera Inclusiv salariu				10 395,69 1 249,44

	Total	Lei	1 415 509,93
	Asigurarea social si medicala	22,5 %	20 275,61
	Total		1 435 785,54
	Cheltuieli de regie	13,4 %	192 395,26
	Total		1 628 180,80
	Beneficiu de deviz	6 %	97 690,85
	Total		1 725 871,65
	TVA	20 %	345 174,33
			2 071 045,98
	Total deviz: Inclusiv salariu		90 113,81

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția strazii Mircea cel
Batrin în sat. Colonita, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Strada Mircea cel Batrin**

Valoarea de deviz 2 071 045,98 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400	57,66	13,84
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9800	57,66	114,17
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1360	57,66	123,16
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	57,66	51,89
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 024,6220	57,66	59 079,71
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	271,9200	57,66	15 678,91
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,1700	57,66	586,40
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2230	57,66	128,18
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,3250	57,66	12 530,97
10.	93100600199001	Muncitor	h-om	10,1760	57,66	586,75
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7785	57,66	448,51
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3770	57,66	771,32
		Total manopera				90 113,81

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	348,5520	1 152,00	401 531,90
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	232,3680	1 310,33	304 478,76
3.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm M400	m3	51,0281	224,65	11 463,46
4.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm M400	m3	838,4865	223,02	186 999,26
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,3890	156,00	1 152,69
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	307,2300	156,00	47 927,88
7.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	3,8625	50,00	193,12
8.	23203226000401	Bitum	t	2,2918	9 333,33	21 390,12
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	18,0310	65,00	1 172,01
10.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,6450	35,00	302,57
11.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,8158	65,00	183,03
12.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	4,0000	650,00	2 600,00



		aluminii, produs industrial A900				
13.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminii, produs industrial B900	buc	4,0000	650,00	2 600,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 605,8454	1,80	4 690,52
15.	2663102100000	Beton	m3	0,6000	930,00	558,00
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,9450	930,00	34 358,85
17.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,3183	990,00	315,12
18.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0062	900,00	5,58
19.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15	m	775,8600	108,00	83 792,88
20.	26661228002862	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 fara pret	m	49,2450	0,00	0,00
21.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial SCM1,35	buc	6,0000	240,00	1 440,00
22.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,0000	1,00	16,00
23.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000	1,00	32,00
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	1,00	16,00
25.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200	35,00	11,20
26.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600	35,00	5,60
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	1,00	32,00
28.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	9,1800	2 200,00	20 196,00
29.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	123,4506	20,00	2 469,01
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,9260	20,00	98,52
31.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0031	20,00	0,06
Total materiale de construcții						1 130 032,14

Utilaje de construcții:

1.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0276	60,00	1,66
2.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1175	60,00	7,05
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,1856	150,00	177,84
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6675	400,00	267,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,6591	420,00	12 456,82
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	32,6304	340,00	11 094,33
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	231,5479	340,00	78 726,28
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	33,2926	425,00	14 149,35
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,6304	800,00	26 104,32
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,5622	320,00	9 139,90
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,8694	80,00	69,55
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	44,4087	320,00	14 210,78
13.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1200	80,00	9,60
14.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	4,2510	30,00	127,53
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2930	25,00	7,32
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	33,2926	200,00	6 658,52
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,8694	200,00	173,88
18.	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	62,4187	300,00	18 725,61
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	12,2892	265,00	3 256,64

	stropire				
	Total utilaje de construcții				195 363,98

Total	Lei	1 415 509,93
Asigurarea social si medicala	22,5 %	20 275,61
Total		1 435 785,54
Cheltuieli de regie	13,4 %	192 395,26
Total		1 628 180,80
Beneficiu de deviz	6 %	97 690,85
Total		1 725 871,65
TVA	20 %	345 174,33
Total deviz:		2 071 045,98

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia strazii Mircea cel Batrin in
sat. Colonita, mun. Chisinau

Investitor Primaria s. Colonita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traselui si pichetarea axei				
1	calcul	Restabilirea traselui, relief cat II	1 km			922,57
	93100600199001	Muncitor	h-om	16,0000	57,66	922,57
2	calcul	Trasarea axei, relief cat II	1 km			461,27
	93100600199001	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,27
		1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente din asfalt frezat				
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din asfalt frezat	m3			22,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	80,00	1,10
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
4	TsC03F1	Incarcare asfalt frezat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3			576,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	576,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 1 km	t			6,96
	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	0,0232	300,00	6,96
		1.3. Amenajarea fintinelor la cota de proiect				
6	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 025,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	57,66	954,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	60,00	15,00
7	TsC03F1	Incarcare cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3			578,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	578,72
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t			8,11
	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	0,0270	300,00	8,11
9	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea	m3			1 997,97


1	2	3	4	5	6	7
		de 2-4 m				219,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	57,66	172,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300	990,00	1 050,40
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	900,00	18,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000	1,80	19,67
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	20,00	0,20
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	50,00	643,73
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	80,00	32,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,73
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	60,00	5,53
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			2 309,16
						65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	2 200,00	2 244,00
		1.4. Demolarea bordur existente mari				
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
12	TsC03F1	Demontarea fundatiei din beton, excavator 0,4 m3	100 m3			720,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
13	TsC03F1	Incarcare material demolat cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8	100 m3			575,93
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	575,93
14	TsI51A2	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t			8,10
						0,00
	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	0,0270	300,00	8,10
		2. Terasamente				
15	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 1 km, la umplerea acostamentelor, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3			720,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 1 km	t			6,96
						0,00
	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	0,0232	300,00	6,96
17	TsC03F1	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, debleu, exc. 0,4 m.c., incarcarea si transportul la 2 km, in locul de acumulare, pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3			720,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t			8,10
						0,00
	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	0,0270	300,00	8,10
19	DI96	Compactarea terasamentului, fundatiei sistemului rutier nou, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri	100 m3			1 253,80
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	425,00	506,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
20	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			972,79
						645,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,79



1	2	3	4	5	6	7
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	30,00	327,00
21	TsE03A	Finisarea manuala taluzelor rambleului	100m2			522,40
						522,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	57,66	522,40
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			624,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	320,00	624,00
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 2 km	t			8,10
						0,00
	34105400000071	Autobasculanta	h-ut	0,0270	300,00	8,10
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		3. Amenajarea sistemului rutier				
25	DA06A2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm, (Nisip=307,23 m3)	m3			300,66
						66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	156,00	171,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	340,00	52,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	265,00	6,09
26	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H-15 cm	m3			394,62
						17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm M400	m3	1,2700	223,02	283,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	340,00	74,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	265,00	1,32
27	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie de sus din piatra sparta M400, H-9 cm	m3			464,40
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm M400	m3	0,2030	224,65	45,60
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm M400	m3	1,2190	223,02	271,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	340,00	87,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	265,00	3,98
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp	t			9 733,39
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 333,33	9 613,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
29	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-II, SM STB 1033:2008, H-6cm	m2			177,58
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 152,00	162,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	340,00	2,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	340,00	2,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 733,83

SA
SRL
100 3600 l
INDUSTRIA

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 333,33	9 613,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
31	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic mastic bituminos SMBg-II, H-4cm	m2			133,90
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,33	123,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	340,00	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	340,00	1,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			196,25
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	930,00	41,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,80	5,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	156,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15	m	1,0050	108,00	108,54
33	DE10C	Borduri dupa de demolare pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			87,71
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	930,00	41,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,80	5,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	156,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002862	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 fara pret	m	1,0050	0,00	0,00
		4. Instalati semnalizare rutiera				
		4.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1,35	buc			395,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	930,00	93,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial SCM1,35	buc	1,0000	240,00	240,00
35	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900	buc			689,47
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
36	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc			689,47
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B900	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70



1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		4.2. Amenajarea marcajului rutier				
37	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2			101,41
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	65,00	47,45
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	65,00	7,41
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20

APROBAT:

Intocmit

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.