

**"Constructia si reabilitarea
blocurilor sanitare la posterile
vamale la frontiera Republicii
Moldova" N 001/2018**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-15-1
Constructii. Bloc sanitar poz. nr.15 P.V.Mirnoe - Tabaki.

Valoarea de deviz 460 283 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucreri de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,190	688,105 0,000	818,845 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	0,750	755,616 0,000	566,712 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,340	118,773 118,773	396,701 396,701
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,920	220,224 0,000	202,606 0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	25,000	17,875	446,865

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			17,875	446,865
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,170	757,896 508,542	886,738 594,994
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Отвозка)	t	127,500	11,968 0,000	1 525,884 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,750	102,425 20,757	76,819 15,568
		Total Lucreri de terasamente Inclusiv salariu				4 921,170 1 454,128
		2. Fundatii				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,560	385,554 57,077	1 372,572 203,194
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M150 (CBA-3 примечание п.6)	m3	2,490	1 194,210 259,493	2 973,582 646,138
11	CA03G	Beton M200 armat turnat in fundatii	m3	6,400	1 269,974 253,704	8 127,831 1 623,706
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	428,700	14,753 3,863	6 324,705 1 656,168
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	78,400	13,946 3,056	1 093,353 239,577
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,020	97,725 69,192	686,032 485,728
15	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2	10,000	69,762 21,911	697,617 219,108

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				21 275,692 5 073,619
		3. Pereti				
16	CA03G	Beton M200 armat turnat in pereti	m3	13,600	1 270,022 253,704	17 272,304 3 450,374
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	417,700	16,777 5,708	7 007,673 2 384,356
18	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	6,900	15,115 4,044	104,291 27,907
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	94,600	96,689 69,192	9 146,794 6 545,563
20	CA04F	Beton M-200 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in stilpi	m3	2,400	1 337,866 305,598	3 210,878 733,435
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	66,600	16,777 5,708	1 117,377 380,153
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	182,000	15,105 4,036	2 749,038 734,589
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	24,000	107,837 74,958	2 588,094 1 798,992
24	CA04F	Beton M-200 turnat in cadru preparat cu centrala de betoane in grinzi	m3	8,300	1 337,817 305,598	11 103,880 2 536,463
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi	kg	122,100	16,776 5,708	2 048,365 696,936

1	2	3	4	5	6	7
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	332,900	15,105 4,036	5 028,334 1 343,651
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27,600	96,757 69,192	2 670,490 1 909,699
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	55,000	32,746 25,947	1 801,030 1 427,085
29	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	23,000	921,559 214,495	21 195,867 4 933,389
		Total Pereti Inclusiv salariu				87 044,415 28 902,592
		4. Planseu				
30	CA04F	Beton M200 turnat in planseu	m3	5,200	1 337,803 305,598	6 956,577 1 589,109
31	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi	kg	155,900	15,047 3,979	2 345,882 620,306
32	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi	kg	581,800	14,355 3,287	8 351,751 1 912,121
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,800	96,707 69,192	2 785,164 1 992,730
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee	buc	58,000	32,716 25,947	1 897,528 1 504,926

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate tip PE 3100				
		Total Planseu Inclusiv salariu				22 336,902 7 619,192
		5. Acoperis				
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,990	6 052,095 1 389,024	5 991,574 1 375,134
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,990	223,864 49,040	221,625 48,550
37	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0.45m3)	m2	48,000	36,242 17,010	1 739,600 816,466
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,450	224,158 49,076	100,871 22,084
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,450	50,109 14,480	22,549 6,516
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Ranila-Monterey)	m2	48,000	242,369 66,309	11 633,712 3 182,832
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tabla profilata (pelicula anticondensat)	m2	48,000	26,978 14,415	1 294,944 691,920
42	CE19A	Jgheaburi semirotonde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	12,000	142,960 49,011	1 715,520 588,132
43	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si	m	14,000	100,903 60,543	1 412,642 847,602

1	2	3	4	5	6	7
		aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
44	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (25mm la cerdac)	m2	12,700	60,755 18,020	771,587 228,853
45	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast	m2	12,700	410,889 9,802	5 218,287 124,488
46	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,700	48,578 14,415	616,936 183,070
		Total Acoperis Inclusiv salariu				30 739,847 8 115,647
		6. Pereti despartitori				
47	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,160	35 988,644 9 811,931	5 758,183 1 569,909
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				5 758,183 1 569,909
		7. Ferestre				
48	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,200	2 348,278 63,426	2 817,933 76,111
49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,200	86,648 20,758	190,625 45,667
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливы)	m	2,200	94,624 23,064	208,173 50,741

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre Inclusiv salariu				3 216,731 172,519
		8. Usi				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,200	2 011,238 46,705	20 514,631 476,387
		Total Usi Inclusiv salariu				20 514,631 476,387
		9. Pardosele				
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	12,700	71,400 40,362	906,777 512,597
53	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-12,700	24,251 13,838	-307,986 -175,747
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2 str.)	m2	12,700	50,246 4,613	638,128 58,583
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	71,400 40,362	906,777 512,597
56	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	319,994 144,150	4 063,921 1 830,704
57	CI14A	Elemente liniare din placi din portelonat aplicate cu adeziv	m	11,430	69,779 28,830	797,570 329,527

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 005,187 3 068,261
		10. Bloc de ventilare				
58	VA02F	Оцинкованная труба д.120мм	m2	0,750	985,552 156,220	739,164 117,165
59	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,640	115,399 46,128	1 458,647 583,058
60	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,000	80,432 74,958	80,432 74,958
61	RpCO08I	Bratara	buc	1,000	50,604 9,226	50,604 9,226
		Total Bloc de ventilare Inclusiv salariu				2 328,847 784,407
		11. Finiseri interioare				
		11.1. Tavan				
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	13,700	100,289 88,220	1 373,960 1 208,611
63	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-13,700	22,645 17,875	-310,233 -244,882
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,700	45,407 31,713	622,081 434,468
		Total Tavan				1 685,808

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 398,197
		11.2. Pereti				
65	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,400	85,948 69,192	5 449,084 4 386,773
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,400	317,151 141,267	20 107,374 8 956,328
67	CH06A K=3 К 3/Te	Поручни из епох	m	7,100	1 136,802 155,682	8 071,294 1 105,342
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 627,752 14 448,443
		Total Finiseri interioare Inclusiv salariu				35 313,560 15 846,640
		12. Finiseri exterioare				
68	CI21A	Placarea peretilor cu placi din cosouti	m2	14,080	320,793 167,214	4 516,767 2 354,373
69	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor si frontonului a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - 50mm	m2	55,740	180,146 99,061	10 041,330 5 521,637
70	CF57A	Drescuire "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,740	36,227 31,713	2 019,291 1 767,683
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,740	18,191 6,919	1 013,987 385,688
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	55,740	113,262 70,345	6 313,201 3 921,053

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
		Total Finiseri exterioare Inclusiv salariu				23 904,576 13 950,434
		13. Lucreri diverse				
		13.1. Desfasurarea acselor (CBA-5)				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	24,120	67,724 40,362	1 633,492 973,532
74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-24,120	22,990 13,839	-554,512 -333,794
75	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu presarea stratului de sus cu nisip granulat (2 str.)	m2	24,120	50,263 4,614	1 212,333 111,284
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	24,120	67,724 40,362	1 633,492 973,532
77	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-24,120	22,990 13,839	-554,512 -333,794
78	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A	m2	24,120	281,125 119,934	6 780,724 2 892,802
79	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti	m3	6,020	2 309,808 311,364	13 905,047 1 874,411

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стен)				
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,160	119,677 98,022	6 002,992 4 916,784
81	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria (2str.)	m2	50,160	52,564 6,919	2 636,588 347,056
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,160	119,677 98,022	6 002,992 4 916,784
83	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	50,160	281,122 119,933	14 101,093 6 015,841
		Total Desfasurarea acelor (CBA-5) Inclusiv salariu				52 799,729 22 354,438
		13.2. Cerldac si pandus				
84	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,040	1 560,650 392,100	62,426 15,684
85	CA03F	Beton simplu turnat in cerdac M100	m3	0,500	1 128,782 221,992	564,391 110,996
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,840	40,661 40,362	156,140 154,990
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,840	454,725 167,214	1 746,143 642,102

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cerldac si pandus Inclusiv salariu				2 529,100 923,772
		13.3. Pereu				
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,210	384,881 57,110	80,825 11,993
89	CA03F	Beton M100	m3	1,880	1 129,121 221,991	2 122,747 417,343
90	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	17,400	119,499 20,181	2 079,274 351,149
		Total Pereu Inclusiv salariu				4 282,846 780,485
		13.4. Capac din fonta				
91	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 002,668 40,362	1 002,668 40,362
		Total Capac din fonta Inclusiv salariu				1 002,668 40,362
		Total Lucreri diverse Inclusiv salariu				60 614,343 24 099,057

		Total	lei	324 977
		Fondul social	22,50 %	25 005
		Transportarea materialelor	4,00 %	8 159
		Cheltuieli directe	100,00 +	358 141
		Cheltuieli de regie	5,00 %	17 907
		Total	100,00 +	376 048
		Beneficiul de deviz	2,00 %	7 521
		Total	100,00 +	383 569
		TVA	20,00 %	76 714
		Total deviz: Inclisiv salariu		460 283 111 135

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

