

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Centrul Național Anticorupție**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Național Anticorupție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta Centrului Național Anticorupție, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Izolator cabinet medical		
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de desfaceri demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan (local)	m2	17,3000
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
4	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.1.2. Pereti		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	14,3000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	14,3000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,3000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,3000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7000

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Vopsea ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	47,7000
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,0000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,4000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Vopsea ultralavabila), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,4000
		Capitolul 1.1.4. Lucrari diverse		
17	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
19	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 1.2. Biroul D28		
		Capitolul 1.2.1. Lucrari de desfaceri demontari		
20	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	29,5000
22	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t	1,0000

1	2	3	4	5
		direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
23	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
24	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	29,5000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	29,5000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,5000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,5000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,5000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	98,4000
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	41,9000
		Capitolul 1.2.3. Lucrari diverse		
33	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
35	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	4,4000

1	2	3	4	5
		Коэффициент к машинам=2,0000		
36	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite - usa	m2	1,6000
		Capitolul 1.3. Biroul 213 Capitolul 1.3.1. Lucrari de desfaceri demontari		
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	15,9000
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
40	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
41	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.3.2. Pereti		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	15,9000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	15,9000
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,9000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,9000
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,9000
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,9000
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	52,9000
49	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in	m	21,1000

1	2	3	4	5
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 1.3.3. Lucrari diverse		
50	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000
52	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	6,6000
		Capitolul 1.4. Biroul 313 Capitolul 1.4.1. Lucrari de desfaceri demontari		
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	19,0000
54	IzG35A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive	m	5,5000
55	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=4,0000	m2	7,6000
56	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
57	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
58	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	19,0000
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	19,0000
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,0000

1	2	3	4	5
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,0000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,2000
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,2000
		Capitolul 1.4.3. Pardosea		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosea	m2	7,6000
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,0000	m2	7,6000
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	7,6000
		Capitolul 1.5. Biroul 319b		
		Capitolul 1.5.1. Lucrari de desfaceri demontari		
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,4000
71	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
72	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
73	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.5.2. Pereti		
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,4000
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	13,4000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului		
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4000
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,4000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,8000
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	44,8000
81	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,1000
		Capitolul 1.6. Biroul 324b Capitolul 1.6.1. Lucrari de desfaceri demontari		
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	16,3000
84	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
85	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
86	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.6.2. Pereti		
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	16,3000
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	16,3000
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	16,3000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,3000
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,3000
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,3000
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,3000
94	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,8000
95	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti din pal melaminat cu latimea 15cm)	m	2,0000
		Capitolul 1.7. Biroul 603		
		Capitolul 1.7.1. Lucrari de desfaceri demontari		
96	RpCO56B apl	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane	m2	30,5000
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,0000
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	29,2000
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000
100	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,8000
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
102	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
103	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 1.7.2. Pereti existenti		

1	2	3	4	5
104	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m (acoperire gol de usa) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	2,1000
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	29,2000
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	29,2000
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,2000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,2000
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,2000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,3000
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	97,3000
		Capitolul 1.7.3. Pereti PGC		
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	27,1000
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,2000
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	54,2000
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,2000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,2000
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,2000

1	2	3	4	5
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,2000
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,2000
120	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,9000
121	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	12,4000
		Capitolul 1.7.4. Tavane		
122	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,0000
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)	m2	32,0000
		Capitolul 1.7.5. Articole de timplarie		
124	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,0000
125	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (doar manopera)	m2	2,1000
		Capitolul 1.7.6. Lucrari diverse		
126	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000

1	2	3	4	5
127	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	6,6000
128	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	6,6000
129	VA10H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,7000
130	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,5000
		Capitolul 1.8. Depozit 603		
		Capitolul 1.8.1. Lucrari de desfaceri demontari		
131	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan (local)	m2	23,7000
133	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
134	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
135	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.8.2. Pereti		
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	18,1000
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к материалам=1,5000	m2	9,0000
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	18,1000

1	2	3	4	5
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,1000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1000
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,1000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,2000
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,2000
		Capitolul 1.8.3. Tavan		
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	5,7000
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	5,7000
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,7000
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,7000
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,7000
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,9000
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,9000
		Capitolul 1.8.4. Lucrari diverse		
151	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
152	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000

1	2	3	4	5
153	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 1.9. Biroul 604		
		Capitolul 1.9.1. Lucrari de desfaceri demontari		
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	8,9000
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,4000
157	RpIC17B	Demontarea tevilor din metaloplast de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 25-42 mm	m	20,0000
158	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
159	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
160	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.9.2. Pereti		
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,4000
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,4000
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,4000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,4000
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,4000
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,7000

1	2	3	4	5
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	44,7000
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,6000
		Capitolul 1.9.3. Tavan		
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila, placi 600x600mm (placi Trento local)	m2	2,5000
		Capitolul 1.9.4. Pardosea		
170	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	15,7000
		Capitolul 1.9.5. Lucrari diverse		
171	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000
172	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000
173	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
174	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
175	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Izolator cabinet medical		
176	RpEC01A	Montarea locului de lampa, executat ingropat in	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit - pe pereti		
177	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	3,0000
178	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	3,0000
179	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	3,0000
180	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	2,0000
181	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	1,0000
182	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	3,0000
		Capitolul 2.2. Biroul D28		
183	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	6,0000
		Capitolul 2.3. Biroul 213		
184	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	4,0000
		Capitolul 2.4. Biroul 319 b		
185	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,0000
		Capitolul 2.5. Biroul 603 Capitolul 2.5.1. electricitate		
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200		
187	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	12,0000
188	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	5,0000
189	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	12,0000
190	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza pentru Internet RJ45	buc	12,0000
191	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40cm	m	12,0000
		Capitolul 2.5.2. ventilare		
192	VC18B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h (Instalare sistem Multisplit cu 2 unitati interioare) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0040	buc	1,0000
193	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (mutarea unitatii interioare existente in biroul alaturat) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	1,0000
194	pret	Traseu freon izolat	m	5,0000
		Capitolul 2.6. Depozit 603		
195	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi, l=1.2m Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,0000
		Capitolul 2.7. Birou 604		
196	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200		
197	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,0000
198	RpEE14F	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A	buc	1,0000
		Capitolul 3. Utilaj biroul 603		
199	pret	Multisplit unitate contionare exterioara Gree GWHD(18)NK6LO Inverter	buc	1,0000
200	pret	Multisplit unitate contionare interioara Gree GWHD09QB 9000 BTU	buc	2,0000