

**Lucrari de reparatie a bir. 2, 27
si a cabinetului metodic la L.T.
Vasile Vasilachi, din str. A.
Corobcean, 16, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 269 702,44 lei

Intocmit in prețuri curente 5/28/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 2				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	44,000	32,98 29,90	1 450,90 1 315,60
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,000	21,63 19,50	951,50 858,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,100	18,93 17,55	1 705,14 1 581,26
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	44,000	18,93 17,55	832,70 772,20
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	6,50 6,50	195,00 195,00
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	29,48 19,50	884,55 585,00
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui	buc	6,000	14,30 14,30	85,80 85,80

1	2	3	4	5	6	7
		montare)				
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,50 6,50	6,50 6,50
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,90 3,90	19,50 19,50
10	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc	2,000	7,80 7,80	15,60 15,60
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	81,25 81,25	325,00 325,00
12	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	32,50 32,50	130,00 130,00
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	157,50 0,00	630,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 232,19 5 889,45
		1.1.2. Pardoseli				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,000	107,67 45,50	4 737,70 2 002,00
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,000	143,56 15,21	6 316,65 669,24
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,000	421,07 100,75	18 527,13 4 433,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 581,48 7 104,24
		1.1.3. Pereti				
17	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2	15,000	32,84 9,10	492,65 136,50
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,100	7,36 1,95	663,18 175,69
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	90,100	116,43 79,30	10 490,07 7 144,93
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,100	127,37 15,60	11 476,26 1 405,56
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,600	180,35 96,59	1 009,97 540,90
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,700	23,03 13,00	2 204,14 1 244,10
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	18,100	15,05 6,50	272,40 117,65
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,700	44,67 35,75	4 274,71 3 421,28
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700	4,84 1,95	463,38 186,62
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	95,700	55,96 35,75	5 355,66 3 421,28

1	2	3	4	5	6	7
27	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2	1,500	57,34 55,25	86,01 82,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 788,43 17 877,38
		1.1.4. Tavane				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	44,000	7,36 1,95	323,86 85,80
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,000	136,86 99,45	6 021,82 4 375,80
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	44,000	59,48 20,15	2 617,23 886,60
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,000	23,03 13,00	1 013,40 572,00
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,000	44,67 35,75	1 965,38 1 573,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,000	4,84 1,95	213,05 85,80
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,000	55,96 35,75	2 462,37 1 573,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 617,11 9 152,00
		Total Bir. 2 Inclusiv salariu				88 219,22 40 023,07
		1.2. Cabinet metodic				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Demolari				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	18,93 17,55	283,88 263,25
		Total Demolari Inclusiv salariu				283,88 263,25
		1.2.2. Pereti				
36	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2	15,000	32,84 9,10	492,65 136,50
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	15,000	7,36 1,95	110,41 29,25
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	15,000	116,43 79,30	1 746,40 1 189,50
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	15,000	52,86 15,60	792,86 234,00
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	23,03 13,00	345,48 195,00
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,000	44,67 35,75	670,02 536,25
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,000	4,84 1,95	440,62 177,45
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	91,000	55,96 35,75	5 092,63 3 253,25
		Total Pereti				9 691,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 751,20
		Total Cabinet metodic Inclusiv salariu				9 974,94 6 014,45
		1.3. Cabinet 27				
		1.3.1. Demolari				
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	23,000	32,98 29,90	758,42 687,70
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,000	21,63 19,50	497,38 448,50
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,000	18,93 17,55	1 059,80 982,80
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,000	18,93 17,55	435,27 403,65
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	6,50 6,50	130,00 130,00
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	29,48 19,50	589,70 390,00
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,000	14,30 14,30	57,20 57,20
51	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	6,50 6,50	6,50 6,50
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,90 3,90	15,60 15,60
53	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc	2,000	7,80 7,80	15,60 15,60
54	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,500	81,25 81,25	203,13 203,13

1	2	3	4	5	6	7
55	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,500	32,50 32,50	81,25 81,25
56	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,500	157,50 0,00	393,75 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 243,60 3 421,93
		1.3.2. Pardoseli				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,000	107,67 45,50	2 476,53 1 046,50
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,000	143,56 15,21	3 301,89 349,83
59	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,000	421,07 100,75	9 684,63 2 317,25
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 463,05 3 713,58
		1.3.3. Pereti				
60	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2	20,000	32,84 9,10	656,86 182,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,000	7,36 1,95	412,19 109,20
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	56,000	116,43 79,30	6 519,91 4 440,80
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,000	127,37 15,60	7 132,86 873,60

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)				
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,000	180,35 96,59	721,41 386,36
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	23,03 13,00	1 381,90 780,00
66	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	15,000	15,05 6,50	225,75 97,50
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,000	44,67 35,75	2 680,07 2 145,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	4,84 1,95	290,52 117,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	60,000	55,96 35,75	3 357,78 2 145,00
70	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2	1,000	57,34 55,25	57,34 55,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 436,59 11 331,71
		1.3.4. Tavane				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	23,000	7,36 1,95	169,29 44,85
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,000	136,86 99,45	3 147,77 2 287,35
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	23,000	59,48 20,15	1 368,10 463,45

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)				
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,000	23,03 13,00	529,73 299,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	23,000	44,67 35,75	1 027,36 822,25
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,000	4,84 1,95	111,37 44,85
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,000	55,96 35,75	1 287,15 822,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 640,76 4 784,00
		Total Cabinet 27 Inclusiv salariu				50 784,00 23 251,22
		1.4. Reparatia sistemii de scurgere a apelor pluviale				
78	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	18,000	9,35 9,10	168,30 163,80
79	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	3,000	9,35 9,10	28,05 27,30
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	6,000	9,35 9,10	56,10 54,60
81	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	18,000	216,88 19,50	3 903,92 351,00
82	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m	16,000	273,54 22,75	4 376,56 364,00
83	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	1,000	480,62 94,64	480,62 94,64

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 120 mm K=2.8 pentru grosimea peretelui de 300mm)				
84	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Glaf din tabla vopsita 0,5mm, cu fixare de perete)	m	21,000	191,24 71,50	4 016,13 1 501,50
85	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Mastica etansare profesional pentru acoperisuri aquafix tip soudal sau analogic)	m	21,000	39,99 22,75	839,81 477,75
		Total Reparatia sistemii de scurgere a apelor pluviale Inklusiv salariu				13 869,49 3 034,59
		<i>Total</i>	lei			162 847,65
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		17 357,60
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		3 451,32
		<i>Total</i>		100,00 +		183 656,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,00 %		11 019,39
		<i>Total</i>		100,00 +		194 675,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		5 840,28
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				200 516,24 72 323,33
		2. Montare utilaj				
		2.1. Bir. 2				
86	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	250,57 232,05	250,57 232,05
87	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast,	buc	1,000	35,37 24,70	35,37 24,70

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)				
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	2,000	22,82 17,55	45,63 35,10
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	2,000	22,82 17,55	45,63 35,10
90	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 17,55	22,82 17,55
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,000	20,05 4,55	501,28 113,75
92	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	30,000	29,70 4,55	891,13 136,50

1	2	3	4	5	6	7
93	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,000	42,45 5,85	848,95 117,00
94	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	55,000	27,44 16,25	1 509,08 893,75
95	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	33,50 17,55	670,04 351,00
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	1,000	99,92 19,50	99,92 19,50
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	109,80 20,15	439,20 80,60
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	1,000	79,20 20,15	79,20 20,15

1	2	3	4	5	6	7
99	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,000	403,00 18,20	4 836,00 218,40
100	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	104,00 104,00	104,00 104,00
101		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Bir. 2 Inclusiv salariu				10 398,81 2 399,15
		2.2. Bir. 27				
102	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	250,57 232,05	250,57 232,05
103	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	35,37 24,70	35,37 24,70
104	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	22,82 17,55	22,82 17,55
105	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	22,82 17,55	22,82 17,55
106	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	22,82	22,82

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)			17,55	17,55
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	20,000	20,05 4,55	401,03 91,00
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,000	29,70 4,55	594,09 91,00
109	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	15,000	42,45 5,85	636,71 87,75
110	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	40,000	27,44 16,25	1 097,51 650,00
111	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	15,000	33,50 17,55	502,53 263,25
112	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	99,92	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)			19,50	19,50
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	109,80 20,15	439,20 80,60
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	1,000	79,20 20,15	79,20 20,15
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	6,000	403,00 18,20	2 418,00 109,20
116	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	104,00 104,00	104,00 104,00
117		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
		Total Bir. 27 Inclusiv salariu				6 746,57 1 825,85
		<i>Total</i>	lei			17 145,38
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 014,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4,00 %		516,78
		<i>Total</i>		100,00 +		18 676,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		2 112,50
		<i>Total</i>		100,00 +		20 788,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,00 %		623,66
		Total Montare utilaj				21 412,31

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 225,00
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 2				
118		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
119		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
120		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,000	85,00 0,00	170,00 0,00
121		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
122		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
		Total Bir. 2 Inclusiv salariu				1 500,00
		3.2. Bir. 27				
123		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
124		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
125		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
126		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
127		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20А, 30mA	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
		Total Bir. 27 Inclusiv salariu				1 290,00
		<i>Total</i>	lei			2 790,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			33,48
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 823,48

		Total	lei			224 752,04
		TVA	20,00 %			44 950,41
		Total deviz: Inclusiv salariu				269 702,44
						76 548,33

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LICEUL TEORETIC VASILE
VASILACHE DIN MUN. CHISIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a bir. 2, 27
si a cabinetului metodic la L.T.
Vasile Vasilachi, din str. A.
Corobcean, 16, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 269 702,44 lei

Intocmit in prețuri curente 5/28/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	83,312	65,00	5 415,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	106,965	65,00	6 952,73
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	373,486	65,00	24 276,59
4.	7123011000200	Betonist	h-om	1,019	65,00	66,25
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,625	65,00	105,63
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,878	65,00	3 632,07
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	117,920	65,00	7 664,80
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,300	65,00	409,50
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,605	65,00	169,32
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,200	65,00	208,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	69,740	65,00	4 533,10
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	188,789	65,00	12 271,28
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,000	65,00	455,00
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,980	65,00	1 623,70
15.	7422010060100	Timplar	h-om	2,979	65,00	193,63
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,250	65,00	211,25
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,416	65,00	6 982,04
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,937	65,00	450,89
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,266	65,00	927,26
Total manopera						76 548,33

Materiale:

1.	11110001000203	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	2,000	75,00	150,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	71,053	15,00	1 065,80
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,967	550,00	1 631,80
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	550,00	13,75
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,785	5,00	78,92
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,055	92,00	5,06
7.	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	30,452	61,46	1 871,55
8.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	1,20	28,80
9.	2320166200729	Parchetin	l	2,010	55,00	110,55
10.	2413217300010	Cleme	buc	8,160	1,50	12,24
11.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,349	2,30	14,60
12.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,221	55,00	12,13
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,055	17,78	836,64
14.	24165861053031	betonoground	kg	34,215	34,57	1 182,81

15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,003	65,00	0,16
16.	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	125,480	43,45	5 452,11
17.	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	20,750	56,67	1 175,90
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,030	36,67	221,12
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,880	34,57	99,56
20.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,308	105,80	349,93
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,655	4,50	160,45
22.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,400	2,00	0,80
23.	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	102,244	10,00	1 022,44
24.	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	37,669	14,50	546,20
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	261,470	8,50	2 222,49
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	919,048	2,88	2 646,86
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,007	650,00	4,29
28.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 025,100	8,00	8 200,80
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	105,998	4,80	508,79
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 348,779	4,80	25 674,14
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	250,750	8,43	2 113,82
32.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	140,256	4,80	673,23
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,708	65,00	241,02
34.	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	71,053	260,00	18 473,91
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	156,850	4,50	705,83
36.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,920	55,00	600,60
37.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	40,404	38,00	1 535,35
38.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,276	22,00	72,07
39.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D100	m	17,136	130,00	2 227,68
40.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	19,467	105,00	2 044,04
41.	272210310700114	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	38,574	33,14	1 278,33
42.	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	56,650	22,09	1 251,40
43.	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	50,985	13,57	691,87
44.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	33,100	6,50	215,15
45.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,092	65,00	70,98
46.	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	2,040	50,00	102,00
47.	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8,160	80,00	652,80
48.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000	5,00	110,00
49.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	20,475	1,20	24,57
50.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080	1,50	12,12
51.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,000	0,60	2,40
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	198,600	0,30	59,58
53.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,080	75,00	306,00
54.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,000	0,30	7,20
55.	2874115837745	Suruburi	buc	185,400	0,50	92,70
56.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,50	8,08
57.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,000	0,30	1,20
58.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,50	8,08
59.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,30	1,20
60.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,720	10,00	187,20
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,934	75,00	445,05
62.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,708	77,00	285,52
63.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,160	68,00	554,88
64.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,080	68,00	277,44
65.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,080	79,00	322,32

66.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,708	130,00	482,04
67.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	18,637	1,50	27,96
68.	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	18,720	350,00	6 552,00
69.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	25,956	10,00	259,56
70.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,720	10,00	187,20
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,187	22,50	364,21
72.	4100126202818	Apa	m3	5,841	22,50	131,43
73.	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	20,00	40,00
74.	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	3,000	85,00	255,00
75.	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	3,000	125,00	375,00
76.	5001000100135	Freza cu carota diamanta D120	buc	0,020	3 500,00	68,60
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,590	4,50	133,16
78.	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	2,000	180,00	360,00
79.	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,000	600,00	1 200,00
80.	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,000	300,00	600,00
Total materiale de construcții						101 992,44

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,010	25,00	50,25
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,271	25,00	156,78
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,556	25,00	1 563,90
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,858	55,00	1 037,17
5.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,700	450,00	315,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,554	55,00	85,47
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,284	35,00	9,95
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,438	420,00	1 023,75
Total utilaje de construcții						4 242,26

Total	lei	224 752,04
TVA	20,00 %	44 950,41

Total deviz: **269 702,44**

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LICEUL TEORETIC VASILE
VASILACHE DIN MUN. CHISIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie a bir. 2, 27 si a cabinetului metodic la L.T. Vasile Vasilachi, din str. A. Corobcean, 16, mun. Chisinau

Investitor: LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE DIN MUN. CHISIN

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 2				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			32,98
						29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,63
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,93
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,93
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,50
						6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,48
						19,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,80	8,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,30
						14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de	buc			6,50

1	2	3	4	5	6	7
		marmura				6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	65,00	3,90
10	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc			7,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,80
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	65,00	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	65,00	65,00
12	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	65,00	32,50
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,50
		1.1.2. Pardoseli				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,88	37,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,67	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			421,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	260,00	275,73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	61,46	27,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.1.3. Pereti				
17	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2			32,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	0,4150	56,67	23,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu betonocontact				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	betonogrund	kg	0,1500	34,57	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			116,43 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			127,37 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	102,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,35 96,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	34,57	10,37
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,80	70,13
	4100116202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,03 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15,05 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,84 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			55,96 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
27	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2			57,34
						55,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	65,00	55,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	92,00	2,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	65,00	0,07
		1.1.4. Tavane				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,36
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	betonogrunder	kg	0,1500	34,57	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,86
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			59,48
						20,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,03
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,67
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,84
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grunder	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			55,96
						35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.2. Cabinet metodic				
		1.2.1. Demolari				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,93 ----- 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.2. Pereti				
36	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2			32,84 ----- 9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	0,4150	56,67	23,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,36 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	betonogrunder	kg	0,1500	34,57	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			116,43 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			52,86 ----- 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	0,82
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,03 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,67 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,84 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2			55,96 ----- 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.3. Cabinet 27				
		1.3.1. Demolari				
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			32,98
						29,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,63
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,93
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			18,93
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
48	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,50
						6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
49	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,48
						19,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,80	8,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	55,00	0,82
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			14,30
						14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
51	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			6,50
						6,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	65,00	6,50
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,90
						3,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	65,00	3,90
53	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	buc			7,80

1	2	3	4	5	6	7
						7,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,80
54	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,25
						81,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	65,00	16,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	65,00	65,00
55	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			32,50
						32,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	65,00	32,50
56	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			157,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	420,00	157,50
		1.3.2. Pardoseli				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,67
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,88	37,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			143,56
						15,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	122,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	36,67	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	55,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
59	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27 m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			421,07
						100,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	65,00	89,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	260,00	275,73
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	61,46	27,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.3.3. Pereti				
60	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai la pereti si tavane interioare	m2			32,84
						9,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	24302261010101	solutiei antimucegai polisept	kg	0,4150	56,67	23,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,36
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	betonogrund	kg	0,1500	34,57	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			116,43
						79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	0,88
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			127,37 15,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	102,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	55,00	2,48
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			180,35 96,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	34,57	10,37
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,80	70,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,03 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
66	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			15,05 6,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	6,50	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,67 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,84 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			55,96 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
70	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel (Radiatoare existente- 2 buc)	m2			57,34 55,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	65,00	55,25
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0220	92,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	65,00	0,07
		1.3.4. Tavane				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			7,36 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	betonoground	kg	0,1500	34,57	5,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			136,86 ----- 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,80	34,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	55,00	1,07
73	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			59,48 ----- 20,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,80	34,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	55,00	4,40
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,03 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,50	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,67 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,43	8,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,84 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,78	2,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			55,96 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,45	17,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.4. Reparatia sistemii de scurgere a apelor pluviale				
78	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			9,35 ----- 9,10
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
79	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			9,35
						9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			9,35
						9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
81	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			216,88
						19,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	105,00	113,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	10,00	14,42
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	75,00	7,72
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	130,00	26,78
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	77,00	15,86
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
82	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m			273,54
						22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D100	m	1,0500	130,00	139,23
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	79,00	20,14
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,50	0,77
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
83	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm K=2.8 pentru grosimea peretelui de 300mm)	buc			480,62
						94,64
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	65,00	66,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	65,00	28,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta D120	buc	0,0070	3 500,00	68,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	22,50	2,38
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	450,00	315,00
84	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Glaf din tabla vopsita 0,5mm, cu fixare de perete)	m			191,24
						71,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	65,00	35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	38,00	73,11
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	22,00	3,43
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	55,00	28,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,00	3,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,88	6,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	4,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	650,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
85	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Mastica etansare profesional pentru acoperisuri aquafix tip soudal sau analogic)	m			39,99
						22,75

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	105,80	16,66
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,58
		2. Montare utilaj				
		2.1. Bir. 2				
86	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			250,57 ----- 232,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	65,00	232,05
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,80	3,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
87	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			35,37 ----- 24,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
88	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82 ----- 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
89	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82 ----- 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
90	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 ----- 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
91	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m			20,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)				4,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	65,00	4,55
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	13,57	15,37
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
92	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,70 4,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	65,00	4,55
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,09	25,03
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
93	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			42,45 5,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	65,00	5,85
	272210310700114	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,14	36,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
94	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,44 16,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	65,00	16,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
95	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			33,50 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	65,00	17,55
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	14,50	15,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			99,92 19,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	65,00	19,50
	11110001000203	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
97	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			109,80 20,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			79,20

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				20,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
99	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			403,00 18,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
100	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			104,00 104,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	65,00	104,00
101		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		2.2. Bir. 27				
102	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			250,57 232,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	65,00	232,05
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	1,50	6,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,80	3,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
103	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			35,37 24,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
104	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc			22,82 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
105	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau	buc			22,82

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)				17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
106	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,80	0,24
107	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,05 4,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	65,00	4,55
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	13,57	15,37
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
108	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,70 4,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	65,00	4,55
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,09	25,03
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,30	0,13
109	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			42,45 5,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	65,00	5,85
	272210310700114	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	33,14	36,52
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,30	0,07
110	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,44 16,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	65,00	16,25
	25212167042335544	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,24
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
111	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			33,50 17,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	65,00	17,55
	2521216704234-1	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	14,50	15,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	1,50	0,16
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,20	0,19
112	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap	buc			99,92 19,50

1	2	3	4	5	6	7
		scara)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	65,00	19,50
	11110001000203	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			109,80 20,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2746167335100-13	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	80,00	81,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			79,20 20,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			403,00 18,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
116	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			104,00 104,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	65,00	104,00
117		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			20,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	20,00	20,00
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 2				
118		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			180,00 0,00
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	180,00	180,00
119		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			300,00 0,00
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	300,00	300,00
120		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-	buc			85,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/IP/C10A				0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,00
121		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A	buc			125,00 0,00
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	125,00	125,00
122		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			600,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	600,00	600,00
		3.2. Bir. 27				
123		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			180,00 0,00
	8298751352432	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	180,00	180,00
124		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			300,00 0,00
	8585465544	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	300,00	300,00
125		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A	buc			85,00 0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	85,00	85,00
126		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A	buc			125,00 0,00
	4656552223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	125,00	125,00
127		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			600,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	600,00	600,00

APROBAT:

Intocmit
AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
LICEUL TEORETIC VASILE
VASILACHE DIN MUN. CHISIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.