

Gradinita Viorica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 146 192,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Dormitor				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,7000	8,948 8,348	614,755 573,535
2	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	68,7000	54,439 28,137	3 739,948 1 933,025
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	38,0800	192,457 68,083	7 328,751 2 592,593
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,0800	3,428 0,928	130,523 35,323
5	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	68,7000	48,393 20,098	3 324,600 1 380,733
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,7800	22,301 17,006	2 381,248 1 815,901
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,7800	3,428 0,928	365,999 99,049
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri pe interior)	m2	5,0400	3,428 0,928	17,275 4,675

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCJ03C	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in 2 straturi driscuite (Glafuri la usi si ferestre)	m2	5,0400	49,700 26,591	250,489 134,019
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0400	53,072 37,722	267,485 190,121
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,8200	33,325 21,335	3 726,378 2 385,657
12	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m	m2	1,8000	1 274,803 21,335	2 294,646 38,403
13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,0000	379,158 8,658	1 516,630 34,630
14	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,2500	111,370 3,710	139,213 4,638
15	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	20,0000	24,881 14,223	497,614 284,464
16	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	20,0000	23,904 7,112	478,090 142,232
17	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast,	buc	1,0000	53,175 11,750	53,175 11,750

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	53,620 9,585	107,240 19,170
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,0800	7,402 6,802	281,884 259,036
20	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	38,0800	48,268 9,585	1 838,045 365,005
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,0800	60,673 25,973	2 310,429 989,044
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,0800	171,277 14,471	6 522,230 551,038
23	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	38,0800	228,267 41,742	8 692,413 1 589,535
		<i>Total</i>	Lei			46 879,060
		Total Dormitor Inclusiv salariu				46 879,060 15 433,576
		2. Sala de jocuri				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,0000	8,948 8,348	626,388 584,388
25	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	70,0000	54,439 28,137	3 810,744 1 969,604
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	47,0000	192,457	9 045,463

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m			68,083	3 199,889
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,0000	3,428 0,928	401,029 108,529
28	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	70,0000	48,393 20,098	3 387,510 1 406,860
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,0000	22,300 17,006	2 609,158 1 989,702
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,8000	3,428 0,928	383,206 103,706
31	RpCJ03C	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in 2 straturi driscuite (Glafuri la usi si ferestre)	m2	5,0400	49,700 26,591	250,489 134,019
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri pe interior)	m2	5,0400	53,072 37,722	267,485 190,121
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,8200	33,325 21,335	3 726,378 2 385,657
34	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m	m2	3,1000	1 274,806 21,335	3 951,900 66,138
35	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,0000	379,158 8,658	2 274,946 51,946
36	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi	m	3,5000	111,370	389,796

1	2	3	4	5	6	7
		si ferestre			3,710	12,986
37	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	20,0000	24,881 14,223	497,614 284,464
38	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	20,0000	23,904 7,112	478,090 142,232
39	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	53,175 11,750	53,175 11,750
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	53,620 9,585	107,240 19,170
41	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	47,0000	7,402 6,802	347,912 319,712
42	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,0000	48,268 9,585	2 268,605 450,504
43	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,0000	60,673 25,973	2 851,621 1 220,721
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	47,0000	171,277 14,471	8 050,023 680,116
45	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	47,0000	228,267 41,742	10 728,541 1 961,874

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
		<i>Total</i>	Lei			56 507,313
		Total Sala de jocuri Inclusiv salariu				56 507,313 17 294,088

		Total	Lei	103 386,33
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 363,72
		Cheltuieli de transport	2,8 %	1 896,04
		Cheltuieli de regie	5 %	5 632,31
		Beneficiul	3 %	3 548,35
		Total		121 826,75
		TVA	20 %	24 365,35
		146 192,10		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		32 727,65		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)