

**Lucrari de reparatie a punctului
de trecere/control,conform
necesitatilor Academiei 'Stefan
cel Mare'a MAI,**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie.Punctul de control

Valoarea de deviz 1 644 802,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	30,00	8,21 8,07	246,22 242,17
2	DF22A	Deplantarea stlpilor spalera	buc	24,00	12,69 12,69	304,45 304,45
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	24,00	8,21 8,07	196,98 193,74
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, fara recuperarea materialelor	m2	230,00	41,79 41,52	9 610,60 9 548,50
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor	m2	230,00	10,78 10,38	2 480,27 2 387,12
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	230,00	23,43 22,49	5 389,45 5 172,10
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, , inclusiv tunsul tablei recuperabile -parapet	m2	35,00	41,79 41,52	1 462,49 1 453,04
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea betoanelor in jurul ferestrelor latimea 20cm*20cm - 80 m)	m3	3,20	341,99 317,13	1 094,37 1 014,82
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	95,00	92,49 92,26	8 786,98 8 764,32
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	621,00	16,30	10 124,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						53 988,82
		2. Lucrari de reparatii				
		2.1. Pereti interiori				
24	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA 15 cm	m3	1,28	991,35 279,65	1 268,93 357,95
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	586,00	116,17 98,02	68 073,56 57 440,89
26	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K-4	m2	586,00	103,43 83,03	60 612,90 48 655,81
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	140,00	43,57 38,06	6 099,61 5 327,79
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	524,00	19,20 11,53	10 062,42 6 042,77
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	524,00	82,97 70,35	43 473,87 36 860,88
30	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	130,00	22,37 14,99	2 907,50 1 948,91
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	524,00	35,91 31,71	18 816,76 16 617,61
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	396,00	3,18 1,73	1 260,19 685,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	396,00	40,61 31,71	16 080,37 12 558,35
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	128,00	16,23 6,92	2 077,53 885,66

1	2	3	4	5	6	7
35	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	128,00	87,61 39,21	11 214,70 5 018,73
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	36,00	4,94 1,73	178,01 62,27
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm	m2	36,00	312,15 95,14	11 237,50 3 425,00
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,) fixate de adeziv dimensiuni placute: pina la 335 x 550 mm	m2	57,50	317,30 95,14	18 244,90 5 470,49
39	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,50	37,29 29,98	391,59 314,82
40	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil DSP 20cm	m	15,00	134,64 17,30	2 019,60 259,46
Total Pereti interiori						274 019,94
Incluziv salariu						201 932,39
		2.2. Tavane				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	179,00	284,57 126,85	50 938,39 22 706,51
Total Tavane						50 938,39
Incluziv salariu						22 706,51
		2.3. Timplarie				
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,50	1 275,70 46,70	31 254,62 1 144,26
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78	2 639,45 253,70	9 977,13 959,00
44	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp	m2	10,00	1 244,11 54,20	12 441,07 542,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
45	CK33C	Broasca aplicata sistem - Lacat	buc	2,00	458,05 144,15	916,10 288,30
46	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimei pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv	m2	0,05	3 780,40 252,40	189,02 12,62
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-30 cm	m	20,00	77,67 5,19	1 553,39 103,79
Total Timplarie						56 331,33
Incluziv salariu						3 049,97
		2.4. Pardoseli				
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	179,00	122,50 60,54	21 927,49 10 837,19
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	179,00	66,48 40,36	11 899,91 7 224,79
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-179,00	11,21 6,92	-2 006,94 -1 238,53
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	179,00	4,94 1,73	885,12 309,63
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	179,00	243,64 68,04	43 611,76 12 178,95
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -plinta 15 cm	m	245,00	54,20 28,83	13 279,40 7 063,35
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate, cu grosimea sub 15 mm 11 m.l.	m2	4,30	401,59 222,27	1 726,83 955,77
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate, cu grosimea sub 15 mm 10 m.l Contratrepte	m2	2,50	401,59 222,27	1 003,98 555,67
Total Pardoseli						92 327,55
Incluziv salariu						37 886,82
		2.5. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
56	TsG02A	Curatarea zona de pod	100m2	2,40	379,40 379,40	910,57 910,57
57	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,90	5 301,45 1 297,35	10 072,76 2 464,97
58	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,80	5 558,56 1 389,03	21 122,54 5 278,31
59	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Consum scindura 2.86m3	m2	260,00	64,58 27,10	16 790,85 7 046,05
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	750,00	36,32 12,11	27 240,00 9 081,45
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	260,00	28,53 14,41	7 418,03 3 747,90
62	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	70,00	15,49 6,92	1 084,15 484,34
63	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat -anchere pu murlat	buc	70,00	26,03 11,53	1 822,24 807,24
64	RpCU07C K-0.6	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	70,00	20,69 20,07	1 448,57 1 404,60
65		Corniere pentru murlat si capriori	buc	80,00	46,00 0,00	3 680,00 0,00
66		Placa ancorare	buc	58,00	72,50 0,00	4 205,00 0,00
67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv aestivala	m3	8,56	350,69 49,01	3 001,90 419,53
68	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.-inclusiv aestivala	m3	2,86	130,81 22,48	374,11 64,29
69	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	260,00	93,16 6,92	24 222,43 1 798,99
70	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau	m2	240,00	48,17	11 560,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 40% la terase			16,72	4 013,14
71	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	240,00	24,27 4,61	5 824,23 1 107,07
72	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	240,00	66,50 6,92	15 960,71 1 660,61
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Amestic uscat podele tip Savana sau analog	m2	24,00	66,03 13,49	1 584,70 323,82
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,00	19,20 11,53	4 608,74 2 767,68
75	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	260,00	248,17 66,31	64 523,43 17 240,34
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab-burlan)	m	40,00	249,88 17,30	9 995,27 691,92
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	294,04 20,18	8 821,23 605,43
Total Acoperis						246 272,00
Incluziv salariu						61 918,25
		2.6. Streasina infundata				
78	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m Aplicativ (exclusiv PAL.. pervaz. rigle..schinduri 150x32 , 100x32, Brus 50x50 norma consum- 0.238m3/m2)	m2	15,60	1 036,83 268,12	16 174,47 4 182,66
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	0,37	350,08 49,08	129,53 18,16
80	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. -inclusiv asterela	m3	0,37	130,41 22,43	48,25 8,30
81	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, (Tabla profilata protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea colturilor) Detaiu decorativ l=24ml b=0.5 si 0.15m*24ml	m2	15,60	182,84 51,89	2 852,28 809,55

1	2	3	4	5	6	7
		(consum 1.07m2 -1 m2)				
82	CK26B ad	Montarea coltarului exterior (L 50*50mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita	m	20,00	41,44 23,06	828,88 461,28
Total Streasina infundata						20 033,41
Incluziv salariu						5 479,95
		2.7. Copertina				
83	CL17B	Confectii metalice diverse (carcas metalic,vopsit, grund. executat dupa conditii tehnice)	kg	1 252,64	36,32 12,11	45 495,85 15 167,70
84	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Aplicativ carcas 50x50 mm	m2	65,00	61,38 27,10	3 989,72 1 761,52
85	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn	m3	0,65	130,91 22,54	85,09 14,65
86	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,65	350,72 48,97	227,97 31,83
87	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	65,00	234,18 69,19	15 221,96 4 497,48
88	CE06C1	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, Tabla profilata protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis - sub copertina	m2	60,00	226,06 89,37	13 563,54 5 362,38
89	CK26B ad	Montarea coltarului exterior (L 50*50mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita	m	27,00	41,44 23,06	1 118,99 622,73
90	CK26B ad	Montarea coltarului exterior (L 100*100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita	m	27,00	47,44 23,06	1 280,99 622,73
Total Copertina						80 984,11
Incluziv salariu						28 081,02
		2.8. Fatada				
91	RpCR29A	Curatarea varului cu spaclu	m2	270,00	13,26 13,26	3 580,69 3 580,69

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCJ32B	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu	m2	270,00	59,86 58,81	16 161,44 15 879,56
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat,	m2	260,00	16,72 8,07	4 347,17 2 098,82
94	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru grund si mortar de ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti Plasa 25x25x06 mm	m2	270,00	233,59 159,14	63 069,51 42 968,23
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	63,00	33,16 28,83	2 088,87 1 816,29
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2	279,45	16,72 8,07	4 672,38 2 255,83
97	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	279,45	268,18 121,72	74 943,40 34 014,73
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2	279,45	16,72 8,07	4 672,38 2 255,83
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	282,60	16,23 6,92	4 586,80 1 955,37
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	282,60	127,69 70,35	36 086,43 19 879,55
101	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	213,75	59,86 43,24	12 794,69 9 243,59
Total Fatada						227 003,76
Incluziv salariu						135 948,49
		2.9. Scara iesire				
102	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi VR 100x100x3 mm	kg	50,60	26,52 2,02	1 342,00 102,12
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	40,00	114,25	4 569,88

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			51,89	2 075,76
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00	66,48 40,36	2 659,20 1 614,48
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-40,00	11,21 6,92	-448,48 -276,77
106	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,00	183,69 98,02	918,45 490,12
107	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	5,00	1 421,78 221,99	7 108,88 1 109,95
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,00	16,72 8,07	919,59 443,98
109	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	40,00	243,64 68,04	9 745,63 2 721,55
110	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -30 cm	m2	10,00	406,70 222,28	4 066,99 2 222,79
111	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Contratrepte	m2	5,50	401,61 222,28	2 208,83 1 222,56
112	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane aplicativ- balustrada metalica	m2	25,00	136,38 93,70	3 409,54 2 342,44
113	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	25,00	69,45 57,66	1 736,29 1 441,50
Total Scara iesire						38 236,80
Incluziv salariu						15 510,48
		2.10. Scara exterioara intrarea				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,34	16,72 8,07	691,23 333,74

1	2	3	4	5	6	7
115	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	41,34	180,82 26,98	7 475,29 1 115,55
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,00	329,80 144,15	1 978,81 864,90
117	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -32 cm	m2	25,04	411,80 222,28	10 311,53 5 565,86
118	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie incleiate, cu grosimea sub 15 mm Contratrepte	m2	10,30	401,60 222,28	4 136,50 2 289,51
119	CK18C	Montarea coltari din metalic	m	75,00	108,89 14,99	8 166,40 1 124,37
Total Scara exterioara intrarea						32 759,76
Incluziv salariu						11 293,93
Total Lucrari de reparatii						1 118 907,05
Incluziv salariu						523 807,81
Total			lei		1 175 682,47	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		130 004,24	
Transportarea materialelor			2,00 %		11 757,07	
Total			100,00 +		1 317 443,78	
Cheltueli de regie			2,00 %		26 348,87	
Total			100,00 +		1 343 792,65	
Beneficiu de deviz			2,00 %		26 875,85	
Total			100,00 +		1 370 668,50	
TVA			20,00 %		274 133,69	

Total deviz: **1 644 802,19**
Incluziv salariu **577 796,63**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)