

  
Aprobat:  
Presedintele raionului Ialoveni  
Mihail SILISTRARU

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Consiliul raional Ialoveni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Consiliul raional Ialoveni**
3. Obiectul achizițiilor: **Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor cu litera "L" locale ale Consiliului rațional Ialoveni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lotul 1. Intretinere de rutina a drumurilor cu litera „L” locale a r-lui Ialoveni</b>		
		<b>1.1. Intrtinerea imbracamintelor asfaltice</b>		
		<b>1.1.1. L461 M1-Condrita-G70</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,000
		<b>1.1.2. L469 Chisinau -Codru Piatra Alba</b>		
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	175,000
		<b>1.1.3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici</b>		
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,000
		<b>1.1.4. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3</b>		
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000
6	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	20,000
		<b>1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni</b>		

1	2	3	4	5
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	360,000
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	40,000
<b>1.1.6. L495.1 Drum de acces spre s. Hansca</b>				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000
<b>1.1.7. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni</b>				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,000
12	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000
<b>1.1.8. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi</b>				
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	340,000
<b>1.1.9. L498 Drum de acces spre s. Horodca</b>				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	560,000
15	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000
<b>1.1.10. L499 Drum de acces spre s. Gaureni</b>				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	6,000
<b>1.1.11. L500 Drum de acces spre s. Budai</b>				
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000

1	2	3	4	5
		<b>1.1.12. L501 Drum de acces spre s. Baltati</b>		
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000
		<b>1.1.13. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar</b>		
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000
21	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,000
		<b>1.1.14. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106</b>		
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,000
		<b>1.1.15. L505 G110-Gangura-Homuteanovca</b>		
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,000
		<b>1.1.16. L507 Drum de acces spre s. Rezeni</b>		
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000
		<b>1.1.17. L508 G110-Carbuna-Cainari</b>		
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	390,000
		<b>1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite</b>		
		<b>1.2.1. L461 M1-Condrita-G70</b>		
26	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	56,000
		<b>1.2.2. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3</b>		
27	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	56,000
28	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (PGS)	m2	2 000,000

1	2	3	4	5
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000
		<b>1.2.4. L501 Drum de acces spre s. Baltati</b>		
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,600
		<b>1.2.5. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106</b>		
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,400
		<b>1.2.6. L505 G110-Gangura-Homuteanovca</b>		
32	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	100,000
		<b>1.2.7. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106</b>		
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400
		<b>1.2.8. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni</b>		
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000
35	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	400,000
		<b>1.2.9. L508 G110-Carbuna-Cainari</b>		
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000
		<b>1.3. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite</b>		
37	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	11 040,000
38	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	92,000

1	2	3	4	5
		<b>1.4. Intretinerea terasamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor</b>		
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	22,000
40	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	180,000
41	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,000
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	640,000
		<b>1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor</b>		
44	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	25,000
45	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	35 000,000
46	DII106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2 500,000
47	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	50,000
48	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	70 000,000
49	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	450,000
50	DII140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	760,000
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	220,000

1	2	3	4	5
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,000
<b>1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)</b>				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,500
54	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,000
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	800,000
56	PK44c	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	4,500
57	PK48c	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	4,500
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (oprire auto)	m2	114,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire auto)	m2	230,400
60	RpCR07A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (oprire auto)	m2	234,000
<b>2. Lotul 2. Constructia si montarea statiei de asteptare a transportului public - 2 buc. (L500 - L501 com.Tipala r-nul Ialoveni)</b>				
<b>2.1. L500 - Budai com.Tipala</b>				
<b>2.1.1. Lucrari de terasament</b>				
61	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,960
<b>2.1.2. Fundatia</b>				

1	2	3	4	5
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,980
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,510
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	46,890
65	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	3,170
		<b>2.1.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel</b>		
66	Pret de piata	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,000
		<b>2.2. L501 - Baltati com.Tipala)</b>		
		<b>2.2.1. Lucrari de terasament</b>		
67	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,960
		<b>2.2.2. Fundatia</b>		
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,980
69	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,510
70	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	46,890

1	2	3	4	5
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	3,170
		<b>2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcasa din otel</b>		
72	Pret de piata	Statie auto pentru pasageri cu carcasa din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m	buc	1,000
		<b>3. Lotul 3. Reparatia drumului L508 C110-Carbuna-Cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V= 1000m.l.x6,0 m.lat=5760 m2</b>		
73	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5 m3/1000m2)	100m2	57,600
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t	3,744
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 760,000
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	1,790
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, Tip B marca III)	m2	5 760,000
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	960,000
		<b>4. Lotul 4. Reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km 2,200</b>		
		<b>4.1. Imbracamintea rutiera 1000m.l.x6,0 m.lat=6000 m2</b>		
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5 m3/1000m2)	100m2	60,000
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2 cu bitum	t	3,900
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2	6 000,000



1	2	3	4	5
		mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II		
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 I/m2 cu bitum	t	1,860
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II)	m2	6 000,000
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000
		<b>4.2. Tub de scurgere d=0,60m, PK -0,00+15,20m</b>		
		<b>4.2.1. Montarea tubului d-0,60 m L=10m</b>		
85	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,200
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,400
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=18cm)	m3	2,520
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,500
90	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,000
91	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Конопатка швов паклей)	t	0,008
		<b>4.2.2. Caminul de acumulare a apelor publie</b>		
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,250

1	2	3	4	5
93	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,200
94	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului,	m2	3,200
95	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, $V=4,0 \times 0,8 \times 0,2m=$	m3	0,640
96	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,200
97	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,000

