

Lucrari de reparative internă


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 173 121,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioara				
1	RCsJ08A	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	80,000	23,21 19,20	1 856,60 1 536,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330,720	3,07 1,20	1 015,31 396,86
3	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	330,720	48,08 26,00	15 899,69 8 598,72
4	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2	32,000	30,12 28,80	963,84 921,60
5	RCsR31A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hartie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,000	91,33 54,00	2 922,71 1 728,00
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	84,740	228,65 88,00	19 375,80 7 457,12
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,900	20,05 18,40	138,34 126,96
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,900	57,23 28,00	394,89 193,20
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,900	401,97 100,00	2 773,59 690,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "BETONOGRUNT"	m2	31,400	4,83 1,20	151,50 37,68

1	2	3	4	5	6	7
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	31,400	335,61 98,00	10 538,15 3 077,20
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,620	16,80 16,80	60,82 60,82
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,620	1 619,00 32,40	5 860,78 117,29
Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioara						61 952,04
		2. Capitolul 2. Reparatia pereului				
14	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	1,200	715,20 712,80	858,24 855,36
15	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	3,600	82,31 38,00	296,32 136,80
16	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	24,000	23,95 1,44	574,82 34,56
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,800	1 142,96 180,00	2 057,33 324,00
Total Capitolul 2. Reparatia pereului						3 786,75
		3. Capitolul 3. Lucrari de reparatie a scarii la intrarea centrala				
18	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte	m	15,600	33,72 33,60	526,03 524,16
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si	m2	6,000	82,31 38,00	493,87 228,00



1	2	3	4	5	6	7
		diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
20	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	20,800	23,95 1,44	498,18 29,95
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,000	1 142,98 180,00	2 285,97 360,00
22	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	18,680	684,20 95,76	12 780,77 1 788,80
23	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	9,600	91,69 44,00	880,23 422,40
24	CH06B	Balustrada din inox	m	13,000	856,10 48,00	11 129,24 624,00
Total Capitolul 3.						28 594,29
Lucrari de reparatie a scarii la intrarea centrala						
		4. Capitolul 4. Lucrari de reparatie interioara in blocul Ancheta				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	87,680	11,90 10,80	1 043,39 946,94
26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	87,680	88,53 68,00	7 762,63 5 962,24
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (cerka)	m2	101,680	18,71 8,00	1 902,03 813,44
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,680	3,07 1,20	312,16 122,02
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,680	62,76 48,80	6 381,64 4 961,98
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,680	26,04 22,00	2 647,61 2 236,96
31	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	101,680	48,08 26,00	4 888,37 2 643,68

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCK28C	Plinte din PVC	m	28,600	38,17 15,60	1 091,61 446,16
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,280	228,65 88,00	6 923,52 2 664,64
Total Capitolul 4. Lucrari de reparatie interioara in blocul Ancheta						32 952,93
		5. Capitolul 5. Lucrari de electricitate				
34	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.50 mm ²	m	450,000	42,14 13,60	18 964,91 6 120,00
35	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4x18 inclusiv corpurile	100 buc	0,170	42 079,79 12 680,00	7 153,56 2 155,60
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa inclusiv intrerupatoarele	100 buc	0,120	2 874,67 1 288,00	344,96 154,56
37		Doze pentru aparate	buc	29,000	5,00 0,00	145,00 0,00
38	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,000	29,80 24,80	1 281,40 1 066,40
Total Capitolul 5. Lucrari de electricitate						27 889,48
Cheltuieli directe			lei		155 175,82	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		13 626,92	
Cheltuieli de transport			1,00 %		907,44	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 697,10	
Beneficiu de deviz			1,00 %		1 714,07	
TVA			20,00 %		34 624,27	
Total incl. TVA			lei		207 745,63	

Total deviz:

207 745,63

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

