

Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Alexei Starcea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 444 802,61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Clasa de dans				
		1.1. Tavan				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,000	39,428 25,300	2 838,816 1 821,600
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 838,816 1 821,600
		1.2. Pereti				
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	493,000	2,363 1,840	1 164,892 907,120
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,500	12,520 12,420	1 734,020 1 720,170
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,500	20,800 6,440	2 880,783 891,940
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	138,500	71,187 55,200	9 859,364 7 645,200

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	138,500	73,890 56,120	10 233,759 7 772,620
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	138,500	19,220 9,200	2 661,970 1 274,200
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,500	32,696 25,300	4 528,446 3 504,050
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	138,500	19,220 9,200	2 661,970 1 274,200
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,500	19,827 13,800	2 745,996 1 911,300
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,500	3,730 1,380	516,605 191,130
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,500	39,428 25,300	5 460,778 3 504,050
13	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	85,200	139,420 92,000	11 878,584 7 838,400

1	2	3	4	5	6	7
14	CI10A	Placaje cu placute din oglinzi	m2	85,200	1 409,991 135,700	120 131,198 11 561,640
		Total Pereti Inclusiv salariu				176 458,365 49 996,020
		1.3. Pardosea				
15	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	72,000	392,778 43,700	28 280,016 3 146,400
16	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	72,000	44,740 43,240	3 221,280 3 113,280
17	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	72,000	24,540 18,400	1 766,880 1 324,800
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,000	60,875 32,200	2 191,500 1 159,200
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 459,676 8 743,680
		1.4. Timplarie				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,325 19,325	36,524 36,524
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 324,925 37,262	2 504,108 70,426
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,360 4,140	2 959,080 12,420
		Total Timplarie				5 499,712

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				119,370
		1.5. Electricitate				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	10,120 10,120	121,440 121,440
23	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	42,320 42,320	126,960 126,960
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	116,810 109,020	116,810 109,020
25	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,000	100,311 71,760	300,933 215,280
27	pret de piata	Automat	buc	3,000	38,300 0,000	114,900 0,000
28	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,000	42,667 34,960	85,334 69,920
29	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,800	989,113 768,200	2 769,516 2 150,960
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,800	408,330 361,560	1 143,324 1 012,368
31	pret de piata	Cablu BBГ нг LS3x2,5	m	280,000	12,000 0,000	3 360,000 0,000
32	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	8 488,600 7 774,000	1 527,948 1 399,320
33	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	18,000	170,000 0,000	3 060,000 0,000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	37,666 14,260	225,999 85,560

1	2	3	4	5	6	7
35	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	32,635 12,420	97,905 37,260
		Total Electricitate Inclusiv salariu				13 201,069 5 328,088
		1.6. Incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,880	7,363 7,363	21,206 21,206
37	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,600	30,966 18,400	1 040,458 618,240
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	4,000	1 615,280 36,800	6 461,120 147,200
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 522,784 786,646
		Total Clasa de dans Inclusiv salariu				240 980,422 66 795,404
		2. Clasa de dans biroul 101A				
		2.1. Tavan				
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,300	39,428 25,300	4 033,484 2 588,190
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 033,484 2 588,190
		2.2. Pereti				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,500	12,520 12,420	1 734,020 1 720,170

1	2	3	4	5	6	7
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,500	20,800 6,440	2 880,783 891,940
42	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,500	71,187 55,200	9 859,364 7 645,200
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	81,220	455,947 167,854	37 032,002 13 633,112
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	188,500	73,890 56,120	13 928,271 10 578,620
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	188,500	19,220 9,200	3 622,970 1 734,200
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,500	32,696 25,300	6 163,261 4 769,050
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	188,500	19,220 9,200	3 622,970 1 734,200
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,500	19,827 13,800	3 737,314 2 601,300
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,500	3,730 1,380	703,105 260,130
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	188,500	39,428 25,300	7 432,178 4 769,050

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
51	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	95,200	139,420 92,000	13 272,784 8 758,400
52	CI10A	Placaje cu placute din oglinzi	m2	85,200	1 409,991 135,700	120 131,198 11 561,640
		Total Pereti Inclusiv salariu				224 120,220 70 657,012
		2.3. Pardosea				
53	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	102,300	392,834 43,700	40 186,901 4 470,510
54	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	102,300	44,740 43,240	4 576,902 4 423,452
55	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	102,300	24,540 18,400	2 510,442 1 882,320
56	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	41,300	60,875 32,200	2 514,137 1 329,860
		Total Pardosea Inclusiv salariu				49 788,382 12 106,142
		2.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,325 19,325	36,524 36,524
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 324,925 37,262	2 504,108 70,426
59	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,360 4,140	2 959,080 12,420
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 499,712 119,370
		2.5. Electricitate				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,000	10,120 10,120	121,440 121,440
61	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	42,320 42,320	126,960 126,960
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	116,810 109,020	116,810 109,020
63	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,000	100,311 71,760	300,933 215,280
65	pret de piata	Automat	buc	3,000	38,300 0,000	114,900 0,000
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,000	42,667 34,960	85,334 69,920
67	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,800	989,113 768,200	2 769,516 2 150,960
68	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,800	408,330 361,560	1 143,324 1 012,368

1	2	3	4	5	6	7
69	pret de piata	Cablu BBГ nr LS3x2,5	m	280,000	12,000 0,000	3 360,000 0,000
70	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	8 488,600 7 774,000	1 527,948 1 399,320
71	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	18,000	170,000 0,000	3 060,000 0,000
72	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	37,666 14,260	225,999 85,560
73	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	32,635 12,420	97,905 37,260
		Total Electricitate Inclusiv salariu				13 201,069 5 328,088
		2.6. Incalzire				
74	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,880	7,363 7,363	21,206 21,206
75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,600	30,966 18,400	1 040,458 618,240
76	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	4,000	1 615,280 36,800	6 461,120 147,200
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 522,784 786,646
		Total Clasa de dans biroul 101A				304 165,651

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				91 585,448
		3. Cabinetul 101				
		3.1. Tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,600	231,380 101,200	7 774,368 3 400,320
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 774,368 3 400,320
		3.2. Pereti				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	117,600	12,520 12,420	1 472,352 1 460,592
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	117,600	20,800 6,440	2 446,080 757,344
80	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	117,600	71,187 55,200	8 371,540 6 491,520
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	117,600	73,890 56,120	8 689,469 6 599,712
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	117,600	19,220 9,200	2 260,272 1 081,920
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	117,600	32,696 25,300	3 845,088 2 975,280
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	117,600	19,220 9,200	2 260,272 1 081,920
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	117,600	19,827 13,800	2 331,615 1 622,880

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,600	3,730 1,380	438,648 162,288
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	117,600	39,428 25,300	4 636,733 2 975,280
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 752,069 25 208,736
		3.3. Pardosea				
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	33,600	10,420 10,120	350,112 340,032
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,040	481,690 45,544	2 427,720 229,540
90	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	33,600	28,416 6,900	954,781 231,840
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	127,680	30,140 1,380	3 848,261 176,180
92	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	33,600	141,000 41,400	4 737,600 1 391,040
93	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,600	241,707 21,528	8 121,359 723,350
94	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	14,250	216,715 59,797	3 088,187 852,104
		Total Pardosea Inclusiv salariu				23 528,020 3 944,086
		3.4. Timplarie				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,890	19,325 19,325	36,524 36,524

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 324,925 37,262	2 504,108 70,426
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	986,360 4,140	1 479,540 6,210
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 020,172 113,160
		3.5. Electricitate				
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	10,120 10,120	40,480 40,480
99	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,000	42,320 42,320	84,640 84,640
100	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	116,810 109,020	116,810 109,020
101	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,000	100,311 71,760	300,933 215,280
103	pret de piata	Automat	buc	3,000	38,300 0,000	114,900 0,000
104	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,000	42,667 34,960	85,334 69,920
105	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,400	988,777 768,200	1 384,288 1 075,480
106	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,400	407,080 361,560	569,912 506,184
107	pret de piata	Cablu BBГ нг LS3x2,5	m	140,000	12,000 0,000	1 680,000 0,000
108	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,060	8 488,600	509,316

1	2	3	4	5	6	7
	3	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc		7 774,000	466,440
109	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	6,000	170,000 0,000	1 020,000 0,000
110	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	37,666 14,260	225,999 85,560
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	32,635 12,420	65,270 24,840
		Total Electricitate Inclusiv salariu				6 347,882 2 677,844
		3.6. Incalzire				
112	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,720	7,347 7,347	5,290 5,290
113	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	30,966 18,400	185,796 110,400
114	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2")	buc	1,000	108,289 5,980	108,289 5,980
115	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	1,000	1 615,280 36,800	1 615,280 36,800
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 914,655 158,470
		Total Cabinetul 101				80 337,166

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				35 502,616
		4. Cabinetul 102				
		4.1. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	11,500	231,379 101,200	2 660,864 1 163,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 660,864 1 163,800
		4.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,400	12,520 12,420	518,328 514,188
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,400	20,800 6,440	861,120 266,616
119	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,400	71,177 55,200	2 946,716 2 285,280
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	41,400	73,890 56,120	3 059,041 2 323,368
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	41,400	19,220 9,200	795,708 380,880
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,400	32,696 25,300	1 353,623 1 047,420
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	41,400	19,220 9,200	795,708 380,880
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	41,400	19,826 13,800	820,814 571,320

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,400	3,730 1,380	154,422 57,132
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,400	39,428 25,300	1 632,319 1 047,420
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 937,799 8 874,504
		4.3. Pardosea				
127	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	11,500	42,720 42,320	491,280 486,680
128	TsA04G2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren foarte tare	m3	28,750	386,140 375,360	11 101,538 10 791,600
129	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	28,750	170,659 170,659	4 906,452 4 906,452
130	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	28,750	30,821 30,821	886,098 886,098
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,730	481,603 45,548	833,173 78,798
132	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	11,500	28,230 6,900	324,644 79,350
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	43,700	30,141 1,381	1 317,172 60,352

1	2	3	4	5	6	7
134	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,500	141,021 41,400	1 621,740 476,100
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,500	3,730 1,380	42,895 15,870
136	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	11,500	238,167 87,816	2 738,918 1 009,884
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,200	76,560 39,100	1 087,152 555,220
		Total Pardosea Inclusiv salariu				25 351,062 19 346,404
		4.4. Timplarie				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,325 19,325	36,524 36,524
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 324,925 37,262	2 504,108 70,426
140	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,360 4,140	2 959,080 12,420
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 499,712 119,370
		4.5. Canalizare				
141	RpSB04B	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 44 mm - 2 mm	m	59,600	16,100 16,100	959,560 959,560
142	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	59,600	65,695 14,720	3 915,422 877,312

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
143	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	28,000	17,460 12,880	488,880 360,640
144	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	46,500	31,170 11,500	1 449,405 534,750
145	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,000	12,660 10,120	329,160 263,120
		Total Canalizare Inclusiv salariu				7 142,427 2 995,382
		4.6. Electricitate				
146	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,120 10,120	60,720 60,720
147	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,000	42,320 42,320	296,240 296,240
148	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	116,810 109,020	116,810 109,020
149	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
150	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator Schneider Vigi)	buc	3,000	100,311 71,760	300,933 215,280
151	pret de piata	Automat	buc	3,000	38,300 0,000	114,900 0,000
152	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,000	42,667 34,960	85,334 69,920
153	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,200	991,947 768,200	2 182,284 1 690,040

1	2	3	4	5	6	7
154	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,200	407,762 361,560	897,076 795,432
155	pret de piata	Cablu BBГ nr LS3x2,5	m	220,000	12,000 0,000	2 640,000 0,000
156	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	8 488,600 7 774,000	679,088 621,920
157	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	170,000 0,000	1 360,000 0,000
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	37,666 14,260	225,999 85,560
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	32,635 12,420	65,270 24,840
		Total Electricitate Inclusiv salariu				9 174,654 3 968,972
		4.7. Incalzire				
160	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	7,347 7,347	10,580 10,580
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	30,966 18,400	371,592 220,800
162	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,000	108,289 5,980	216,578 11,960
163	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500	buc	2,000	1 615,280 36,800	3 230,560 73,600

1	2	3	4	5	6	7
		L=1800 mm				
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 829,310 316,940
		Total Cabinetul 102 Inclusiv salariu				66 595,828 36 785,372
		5. Cabinetul 103				
		5.1. Tavan				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	21,000	231,380 101,200	4 858,980 2 125,200
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 858,980 2 125,200
		5.2. Pereti				
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,600	12,520 12,420	946,512 938,952
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	75,600	20,800 6,440	1 572,480 486,864
167	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,600	71,188 55,200	5 381,812 4 173,120
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	75,600	73,890 56,120	5 586,089 4 242,672
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	75,600	19,220 9,200	1 453,032 695,520
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,600	32,696 25,300	2 471,842 1 912,680

1	2	3	4	5	6	7
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	75,600	19,220 9,200	1 453,032 695,520
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,600	19,827 13,800	1 498,898 1 043,280
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,600	3,730 1,380	281,988 104,328
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,600	39,428 25,300	2 980,757 1 912,680
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 626,442 16 205,616
		5.3. Pardosea				
175	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	21,000	10,420 10,120	218,820 212,520
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,150	481,631 45,547	1 517,139 143,474
177	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	21,000	28,289 6,900	594,071 144,900
178	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	79,800	30,140 1,380	2 405,172 110,124
179	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,000	140,977 41,400	2 960,520 869,400
180	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,000	241,707 21,528	5 075,846 452,088
181	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta)	m2	21,000	216,723 59,800	4 551,185 1 255,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 322,753 3 188,306
		5.4. Timplarie				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,325 19,325	36,524 36,524
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,890	1 324,925 37,262	2 504,108 70,426
184	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	986,360 4,140	2 959,080 12,420
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 499,712 119,370
		5.5. Electricitate				
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	10,120 10,120	80,960 80,960
186	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000	42,320 42,320	169,280 169,280
187	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	116,810 109,020	116,810 109,020
188	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
189	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreupator Schneider Vigi)	buc	3,000	100,311 71,760	300,933 215,280
190	pret de piata	Automat	buc	3,000	38,300 0,000	114,900 0,000
191	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,000	42,667 34,960	85,334 69,920
192	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,100	983,525 768,200	2 065,402 1 613,220

1	2	3	4	5	6	7
193	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,100	407,913 361,560	856,618 759,276
194	pret de piata	Cablu BBΓ nr LS3x2,5	m	210,000	12,000 0,000	2 520,000 0,000
195	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	8 488,600 7 774,000	679,088 621,920
196	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	170,000 0,000	1 360,000 0,000
197	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	37,666 14,260	225,999 85,560
198	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	32,635 12,420	65,270 24,840
		Total Electricitate Inclusiv salariu				8 790,594 3 749,276
		5.6. Incalzire				
199	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,440	7,347 7,347	10,580 10,580
200	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,000	30,966 18,400	371,592 220,800
201	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	2,000	108,289 5,980	216,578 11,960
202	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,000	1 615,280	3 230,560

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm			36,800	73,600
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 829,310 316,940
		Total Cabinetul 103 Inclusiv salariu				63 927,791 25 704,708
		6. Coridor				
		6.1. Tavan				
203	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	43,300	231,380 101,200	10 018,748 4 381,960
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 018,748 4 381,960
		6.2. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	155,700	12,520 12,420	1 949,364 1 933,794
205	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	29,700	40,160 39,560	1 192,752 1 174,932
206	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,700	419,262 156,552	12 452,067 4 649,588
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	155,700	20,800 6,440	3 238,543 1 002,708
208	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,700	71,181 55,200	11 082,812 8 594,640
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	215,100	73,890 56,120	15 893,750 12 071,412

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.(MP75)				
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	215,100	19,220 9,200	4 134,222 1 978,920
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,100	32,696 25,300	7 032,973 5 442,030
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal)	m2	215,100	19,220 9,200	4 134,222 1 978,920
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,100	19,827 13,800	4 264,697 2 968,380
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	215,100	3,730 1,380	802,323 296,838
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,100	39,428 25,300	8 480,963 5 442,030
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 658,688 47 534,192
		6.3. Pardosea				
216	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	43,300	42,720 42,320	1 849,776 1 832,456
217	TsA04G2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren foarte tare	m3	99,490	386,186 375,360	38 421,655 37 344,548
218	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	99,500	170,660 170,660	16 980,670 16 980,670

1	2	3	4	5	6	7
219	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	99,500	30,820 30,820	3 066,590 3 066,590
220	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,500	481,690 45,540	3 130,985 296,010
221	RpCE29A	Folie din polietilena cu grosimea 100 mk sub stratul din beton	m2	43,300	28,334 6,900	1 226,880 298,770
222	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Vr 100x100 d=4 mm)	kg	164,600	30,140 1,380	4 961,044 227,148
223	CG22A	Pardoseli din beton (M350) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,300	140,994 41,400	6 105,060 1 792,620
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,300	3,730 1,380	161,509 59,754
225	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm	m2	43,300	238,170 87,814	10 312,778 3 802,360
226	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000	76,560 39,100	2 220,240 1 133,900
		Total Pardosea Inclusiv salariu				88 437,187 66 834,826
		6.4. Timplarie				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,325 19,325	36,524 36,524
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,890	1 324,925 37,262	2 504,108 70,426

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)				
229	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,500	986,360 4,140	1 479,540 6,210
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 020,172 113,160
		6.5. Electricitate				
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	10,120 10,120	80,960 80,960
231	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000	42,320 42,320	253,920 253,920
232	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,000	116,810 109,020	116,810 109,020
233	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,000	150,000 0,000	150,000 0,000
234	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator Schneider Vigi)	buc	2,000	100,311 71,760	200,622 143,520
235	pret de piata	Automat	buc	2,000	38,300 0,000	76,600 0,000
236	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind diametrul 25 mm	buc	2,000	42,667 34,960	85,334 69,920
237	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,300	992,620 768,200	1 290,406 998,660
238	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,300	407,272 361,560	529,454 470,028
239	pret de piata	Cablu BBГ нг LS3x2,5	m	130,000	12,000 0,000	1 560,000 0,000
240	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,080	8 488,600 7 774,000	679,088 621,920
241	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (Led)	buc	8,000	170,000 0,000	1 360,000 0,000
242	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	6,000	37,666	225,999

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			14,260	85,560
243	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	32,635 12,420	65,270 24,840
		Total Electricitate Inclusiv salariu				6 674,463 2 858,348
		6.6. Incalzire				
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,720	7,347 7,347	5,290 5,290
245	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,800	30,966 18,400	706,025 419,520
246	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2")	buc	3,000	108,289 5,980	324,867 17,940
247	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	3,000	1 615,280 36,800	4 845,840 110,400
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 882,022 553,150
		Total Coridor Inclusiv salariu				189 691,280 122 275,636
		7. Fasada				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,000	12,520 12,420	1 377,200 1 366,200
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	110,000	20,800	2 288,000

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,440	708,400
250	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	110,000	96,510 73,600	10 616,100 8 096,000
251	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	110,000	170,248 97,106	18 727,294 10 681,660
252	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	110,000	128,950 56,120	14 184,500 6 173,200
253	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	286,330	32,610 11,960	9 337,089 3 424,516
		Total Fasada Inclusiv salariu				56 530,183 30 449,976

		Total	lei	1 002 228,35
		Fondul social	24,00 %	98 183,80
		Transportarea materialelor	4,00 %	23 563,01
		Cheltuieli de regie	4,00 %	44 959,00
		Beneficiu de deviz	3,00 %	35 068,02
		Total	100,00 +	1 204 002,18
		TVA	20,00 %	240 800,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 444 802,61 409 099,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)