

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a Salii mici a Colegiului in incinta Serviciului Protectie
Interna si Anticoruptie al MAI**

Valoarea de deviz 324 055,454 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1,				
		Total 1, Inclusiv salariu				0,000
		2. Sala mica a Colegiului				
		2.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane dinlemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuseli din material lemnos)	m2	36,200	60,950	2 206,376
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sausemilavabila	m2	95,900	23,189	2 223,806
3	RpCJ35A	locurile	m2	12,000	18,607	223,282
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curentari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,890	38,904
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile (iluminat pe perete)	buc	4,000	14,265	57,059

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor Laminat	m2	70,210	33,275	2 336,262
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	70,210	38,489	2 702,289
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment	m2	70,210	21,601	1 516,590
9	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de oricetip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h (ATENTIE Demontarea conditionere, bloc interior p/ru realizarea lucrarilor de reparatie) Va fi remontat	buc	2,000	468,918	937,835
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,600	158,210	885,974
11	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,600	22,694	127,086
12	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,600	141,920	794,750
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				14 050,213 12 359,282
		2.2. Pereti				
13	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, in locurile deteriorate, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	12,000	193,380	2 320,555
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	95,900	515,933	49 477,994
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	16,800	148,055	2 487,321

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,000	36,708	1 908,837
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri, Rosturi gips-carton)	m2	29,580	96,690	2 860,103
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2	29,580	23,323	689,881
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,700	44,362	4 999,631
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,700	27,868	3 140,733
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,700	4,895	551,689
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	112,700	329,069	37 086,084
		Total Pereti Inclusiv salariu				105 522,828 39 299,331
		2.3. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,400	4,895	530,640
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2	8,500	44,365	377,106

1	2	3	4	5	6	7
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2	16,400	27,867	457,018
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,400	4,895	80,281
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,400	86,742	9 402,836
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 847,881 4 730,662
		2.4. Pardosea				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,210	148,131	10 400,277
29	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	70,210	99,143	6 960,865
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	70,210	130,448	9 158,731
31	CG56A K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=3,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-70,210	390,212	-27 396,807
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu	m2	70,210	801,485	56 272,252

1	2	3	4	5	6	7
		mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				55 395,318 10 297,630
		2.5. Diverse				
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 VRightlight IP20 sau analogic (montare Aparenta) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	6,000	555,835	3 335,011
34	RpEE01B	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	179,354	538,063
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	118,393	1 420,715
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5mm (VVGngLS) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	64,000	29,723	1 902,291
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5mm (VVGngLS)	m	84,000	43,886	3 686,407

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
38	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	79,365	317,459
39	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,200	448,835	2 333,941
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,100	1 144,479	10 414,759
		Total Diverse Inclusiv salariu				23 948,646 3 531,575
		Total Sala mica a Colegiului Inclusiv salariu				209 764,886 70 218,480

		Total	lei	209 764,886
		Asigurarea sociala	24,00 %	16 852,435
		Cheltuieli de transport	4,00 %	5 477,061
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 738,530
		Cheltuieli de regie	9,50 %	19 927,665
		Beneficiu	6,00 %	15 285,635
		TOTAL	100,00 +	270 046,212
		TVA	20,00 %	54 009,242
		Total deviz: Inclusiv salariu		324 055,454

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
edificiului nr.28 (cazarma) la
interior si la exterior, din cadrul
Regimentului de Stat Major,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a Salii mici a Colegiului in incinta Serviciului Protectie
Interna si Anticoruptie al MAI**

Valoarea de deviz 324 055,454 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,355	64,84	412,058
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,316	64,84	668,889
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,360	64,84	5 210,543
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,368	64,84	4 238,461
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,352	64,84	2 421,904
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	142,526	64,84	9 241,386
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	14,280	64,84	925,915
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,380	64,84	1 191,759
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	106,190	64,84	6 885,360
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,835	64,84	1 091,581
11.	7422010060100	Timplar	h-om	374,285	64,84	24 268,640
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,624	64,84	1 013,060
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,412	64,84	7 937,195
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,702	64,84	3 092,998
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,965	64,84	1 618,731
		Total manopera				76 889,236

Materiale:

1.	11110001000241	interupatoare unipolare sau bipolare pachet 10-63 A	buc	3,030	135,00	409,050
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	74,458	450,00	33 506,100
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,061	450,00	27,450
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,915	450,00	2 211,750
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,495	48,00	263,760
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,059	38,00	40,242
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,104	4 500,00	468,000
8.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,816	42,00	328,272
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	70,912	42,00	2 978,304
10.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	9,100	1 000,00	9 100,000
11.	2051142950700	Dibluri	buc	30,000	0,60	18,000

12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,877	32,00	92,064
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160	32,00	5,120
14.	2320166200729	Parchetin	l	3,861	65,00	250,965
15.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,140	15,00	122,100
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,625	18,00	641,250
17.	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	43,360	115,00	4 986,400
18.	24301161041001	vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic	kg	191,590	150,00	28 738,500
19.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,273	64,00	17,472
20.	2430226100700	Grund alchidic	kg	13,524	60,00	811,440
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	-12,638	32,00	
22.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	5,040	32,00	161,280
23.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	84,525	44,00	3 719,100
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,437	25,00	110,925
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,538	6,00	195,228
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,000	2,00	4,000
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 521,476	2,00	3 042,952
28.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-2 148,426	7,20	
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,319	2,50	23,298
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	382,561	2,00	765,122
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	63,646	17,00	1 081,982
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	127,854	8,20	1 048,402
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	245,448	2,60	638,165
34.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	35,483	140,00	4 967,620
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,862	1 700,00	6 565,400
36.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	5,731	68,00	389,708
37.	2670112204051	Placi din laminat	m2	74,458	170,00	12 657,860
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,200	5,00	271,000
39.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5mm (VVGngLS)	m	72,512	21,50	1 559,008
40.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5mm (VVGngLS)	m	95,172	34,00	3 235,848
41.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	54,600	15,00	819,000
42.	2746167335100	Priza bipolara	buc	12,240	82,00	1 003,680
43.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	4,000	60,00	240,000
44.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	12,00	180,000
45.	2822115708000	Element de sustinere	buc	268,520	30,00	8 055,600
46.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	91,105	74,00	6 741,770
47.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,278	49,00	1 973,622
48.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	6,000	0,60	3,600
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	384,800	0,60	230,880
50.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 795,000	0,60	2 877,000
51.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 781,100	0,60	1 668,660
52.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	30,000	0,60	18,000
53.	2874115881198	Saiba M 6	buc	6,000	0,60	3,600
54.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,60	3,600
55.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,600	25,00	15,000
56.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	2,00	12,480
57.	28752744005011	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 VRightlight IP20 sau analogic (montare Aparenta)	buc	6,240	450,00	2 808,000
58.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	65,00	405,600
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,663	15,00	114,945
60.	4100126202818	Apa	m3	7,470	15,00	112,050
61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,875	5,00	59,375
		Total materiale de constructii				149 934,535

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,913	35,00	206,955
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,928	35,00	102,480
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,605	35,00	336,175
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-5,040	30,00	
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,264	45,00	56,880
6.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	6,762	185,00	1 250,970
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	10,00	3,000
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,497	40,00	19,880
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,445	550,00	794,750
Total utilaje de construcții						2 868,780

Total	lei	209 764,886
Asigurarea sociala	24,00 %	16 852,435
Cheltuieli de transport	4,00 %	5 477,061
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 738,530
Cheltuieli de regie	9,50 %	19 927,665
Beneficiu	6,00 %	15 285,635
TOTAL	100,00 +	270 046,212
TVA	20,00 %	54 009,242

Total deviz:**324 055,4****54**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a edificiului Investitor
nr.28 (cazarma) la interior si la exterior, din
cadrul Regimentului de Stat Major, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1,				

1	2	3	4	5	6	7
		2. Sala mica a Colegiului				
		2.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane dinlemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuseli din material lemnos)	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sausemilavabila	m2			23,189
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	32,00	0,960
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	38,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,350
3	RpCJ35A	locurile	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenttari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclisiv tijele si globurile (iluminat pe perete)	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor Laminat	m2			33,275
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,400
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton saumortar de ciment	m2			21,601
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
9	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de oricetip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h (ATENTIE Demontarea conditionere, bloc interior p/ru realizarea lucrarilor de reparatie) Va fi remontat	buc			468,918
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,1400	64,84	462,957
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	32,00	2,560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	1,900
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,500
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,210
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,210
11	TrHIAA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,694
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			141,920
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,920
		2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
13	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, in locurile deteriorate, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			193,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	158,210
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	28,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	5,530
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2			515,933
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,84	223,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	140,00	51,800
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	74,00	70,300
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	49,00	20,580
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,60	30,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,60	17,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	30,00	84,000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			148,055
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,353
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,183
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			36,708
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,858
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	15,00	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,050
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri, Rosturi gips-carton)	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,106
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2			23,323
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,362
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,868
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			329,069
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	44,00	33,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	60,00	7,200
	24301161041001	vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic	kg	1,7000	150,00	255,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	185,00	11,100
		2.3. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2			44,365
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,037
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2			27,867
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,034
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2			86,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros	kg	0,4000	115,00	46,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	48,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		2.4. Pardosea				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			148,131

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 700,00	56,102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,540
29	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			99,143
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	5,187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 700,00	37,409
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	12,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,270
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			130,448
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,172
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	110,711
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
31	CG56A K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=3,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			390,212
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	45,517
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	331,031
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	8,654
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,180
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	3,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	1,050
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			801,485
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	64,84	89,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,84	11,023
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,286
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	450,00	477,227
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	42,00	42,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		2.5. Diverse				
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 VRightlight IP20 sau analogic (montare	buc			555,835

1	2	3	4	5	6	7
		Aparenta) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,155
	28752744005011	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 VRightlight IP20 sau analogic (montare Aparenta)	buc	1,0000	450,00	468,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	65,00	67,600
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,080
34	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			179,354
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	64,84	24,639
	11110001000241	interupatoare unipolare sau bipolare pachet 10-63 A	buc	1,0100	135,00	136,350
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,60	1,200
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			118,393
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2746167335100	Priza bipolară	buc	1,0200	82,00	83,640
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	48,00	0,240
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5mm (VVGngLS) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			29,723
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5mm (VVGngLS)	m	1,0300	21,50	24,360
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	15,00	0,825
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5mm (VVGngLS) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			43,886
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	64,84	4,539
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5mm (VVGngLS)	m	1,0300	34,00	38,522
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	15,00	0,825
38	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			79,365
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	64,84	14,265
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	60,00	60,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	25,00	3,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
39	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (aracet, dibluri,	m2			448,835

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,452
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,803
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,50	1,252
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	42,00	63,129
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	68,00	74,944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			1 144,479
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	64,84	119,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	64,00	1,920
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,445
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,60	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.