

Ремонт кабинета на 2 этаже в
здании Примарии мун.
Комрат, по ул. Третьякова 36
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 053,99 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,6300	40,886 39,086	720,825 689,090
2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - ламинат толщиной 10 мм класс истирания 33 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	17,6300	372,703 110,461	6 570,751 1 947,427
		<i>Total</i>	Lei			7 291,576
		Total Полы Inclusiv salariu				7 291,576 2 636,517
		1.2. Стены и откосы				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3000	5,949 2,549	73,174 31,354