

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
s.Vasilcau, com.Vasilcau, r-nul
Soroca. N14/20-A-PG**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A.**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistemizare verticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,232
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol)	100 m3	0,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,800
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	136,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,800
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,288
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,320
Total Sistemizare verticala				
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-310m2		
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,620

1	2	3	4	5
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,468
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,442
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	46,500
	7129020012800	Pavator	h-om	17,205
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,788
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	60,962
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,114
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,069
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,232
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	55,800
	7129020012800	Pavator	h-om	16,740
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	70,866
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,790
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,344
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,164
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,279
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	160,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,000
	7129020012800	Pavator	h-om	83,200
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	7,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	507,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,960
	2666122800285	Bordura beton pentru strada BP100.30.15	m	160,800
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-310m2				
3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-40m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-	100 m3	0,080

1	2	3	4	5
		200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,706
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,831
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,220
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,392
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,866
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,918
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,288
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,480
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,032
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,067
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,349
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,008
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,750
	7129020012800	Pavator	h-om	11,000
	266310210011	Beton clasa B7.5	m3	1,125
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	73,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,200
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	25,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
Total Trotuar- imbracaminte din piatra sparta-40m2				
Прямые затраты				
Fondul social				

Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

