

**" Obiect. Sursa 1,
str. Mesterul Manole, 3 "**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.4

Reparatia acoperisului la limpezitorul nr. 1 din STA-1 cu inlocuirea elementelor de suport ale acoperisului Sursa 1, str. Mesterul Manole, 3

Valoarea de deviz 78 414,85 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	85,000	41,55 41,52	3 531,81 3 528,80
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	85,000	10,42 10,38	885,59 882,20
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	150,000	1,64 1,44	245,41 216,23
4	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple	kg	150,000	37,01 2,59	5 550,76 389,20
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	12,000	8,85 8,07	106,16 96,87
6	RpIzF05B	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie	m2	12,000	29,52 21,33	354,20 256,01

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziva, executate cu Grund R -produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protectia temporara a suprafetelor metalice sablate si ca strat amorsa pentru defirite sisteme de vopsiri alhidice, clorcauciuc, epoxidice, polimeri vinilici, clorurati, la temperaturi cuprinse intre 10-30 grade C.				
7	RpIzA05F1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxigudron V-3207 (doua straturi de vopsea), pentru executie mecanizata	m2	12,000	132,65 82,45	1 591,85 989,44
8	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3	0,300	9 502,87 3 747,90	2 850,86 1 124,37
9	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turla	m2	85,000	170,19 25,08	14 466,45 2 131,69
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	85,000	238,83 66,31	20 300,54 5 636,27
11	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	78,000	46,78 43,24	3 648,97 3 373,11

	Cheltuieli directe	lei	53 532,60
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 469,81
	Total	100,00 +	58 002,41
	Transportarea materialelor	7,00 %	2 418,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			60 421,38
		Cheltuieli de regie	5,00 %			3 021,07
		Total	100,00 +			63 442,45
		Beneficiul de deviz	3,00 %			1 903,27
		Total	100,00 +			65 345,72
		TVA	20,00 %			13 069,13
		Total deviz:				78 414,85
		Inclusiv salariu				18 624,19

Intocmit Director Cararus Mihail
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat TERMOELECTRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**" Obiect. Sursa 1, str. Mesterul
Manole, 3 "**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.4

**Reparatia acoperisului la limpezitorul nr. 1 din STA-1 cu inlocuirea elementelor
de suport ale acoperisului Sursa 1, str. Mesterul Manole, 3**

Valoarea de deviz 78 414,85 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.4:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,45	57,66	3 139,59
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	49,02	57,66	2 826,49
3.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	1,92	57,66	110,71
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,96	57,66	401,31
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,60	57,66	34,60
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	107,10	57,66	6 175,39
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,00	57,66	345,96
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,00	57,66	172,98
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,05	57,66	5 365,27

10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90	57,66	51,89
Total manopera						18 624,19

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,24	1,25	1,56
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,21	5 333,33	11 786,66
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,02	5 333,33	106,67
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10	5 333,33	533,33
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,09	5 333,33	480,00
6.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,02	5 333,33	106,67
7.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,12	5 333,33	640,00
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	5 333,33	53,33
9.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	1,61	66,67	107,34
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,26	15,00	3,90
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,17	22,30	3,79
12.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	3,96	41,60	164,74
13.	2430226101002	Grund - R	kg	1,97	36,85	72,59
14.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,99	55,20	54,65
15.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,25	66,67	16,67
16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,46	75,00	334,50
17.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,93	75,00	669,75
18.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	44,62	28,55	1 273,90
19.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	102,64	112,50	11 547,00
20.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,57	75,00	267,75
21.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	15,55	4,67
22.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,07	66,50	4,66
23.	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	153,00	33,50	5 125,50
24.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,23	35,66	8,20
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,65	33,60	593,04
26.	2874115802501	Surub M 20	buc	4,57	0,50	2,28
27.	2874115825456	Suruburi M 16	buc	6,00	1,00	6,00
28.	2874115840559	Piulita M16	buc	6,00	0,80	4,80
29.	2874115840601	Piulita M20	buc	3,60	0,99	3,56
30.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,97	0,88	0,85
31.	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	6,00	0,55	3,30
32.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,97	0,63	0,61
33.	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	3,60	0,65	2,34
34.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	803,25	0,70	562,27
35.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,60	2,58	9,29
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,12	4,10	0,49
Total materiale de constructii						34 556,66

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,06	550,25	33,02
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,80	155,25	279,45
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,55	1,33	3,39
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,70	1,77	3,01
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,48	1,25	0,60
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,47	2,10	0,99
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,25	2,14	15,52
8.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,24	12,50	3,00
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,23	55,50	12,77
Total utilaje de constructii						351,75

Cheltuieli directe	lei	53 532,60
--------------------	-----	-----------

Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 469,81
Total	100,00 +	58 002,41
Transportarea materialelor	7,00 %	2 418,97
Total	100,00 +	60 421,38
Cheltuieli de regie	5,00 %	3 021,07
Total	100,00 +	63 442,45
Beneficiul de deviz	3,00 %	1 903,27
Total	100,00 +	65 345,72
TVA	20,00 %	13 069,13

Total deviz:

78 414,85

Intocmit Director Cararus Mihail
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat TERMOELECTRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect " Obiect. Sursa 1, str. Mesterul Manole, Investitor TERMOELECTRICA
3 "**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,55 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,77	0,04
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,42 10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,33	0,04
3	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,64 1,44
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	57,66	0,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	22,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	550,25	0,15
4	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple	kg			37,01 ----- 2,59
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	1,0200	33,50	34,17
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0065	0,50	0,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	0,88	0,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0065	0,63	0,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	66,50	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0008	4,10	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000065	22,30	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0001	15,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	15,55	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	55,50	0,09
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00015	550,25	0,07
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,85 ----- 8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,58	0,77
6	RplzF05B	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu Grund R -produs bicomponent cu reticulare la temperatura ambianta, utilizat pentru protectia temporara a suprafetelor metalice sablate si ca strat amorsa pentru defirite sisteme de vopsiri alhidice, clorcauciu, epoxidice, polimeri vinilici, clorurati, la temperaturi cuprinse intre 10-30 grade C.	m2			29,52 ----- 21,33
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,1600	57,66	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2430226101002	Grund - R	kg	0,1580	36,85	6,05
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0300	66,67	2,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	1,25	0,01
7	RplzA05F1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxigudron V-3207 (doua straturi de vopsea), pentru executie mecanizata	m2			132,65 ----- 82,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1000	66,67	6,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,25	0,07
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,3200	41,60	13,73
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,0800	55,20	4,55
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,0200	66,67	1,39
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	1,25	0,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1500	155,25	23,29
8	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3			9 502,87 ----- 3 747,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000	57,66	3 459,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000	5 333,33	2 133,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500	5 333,33	1 777,77
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000	5 333,33	1 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	33,60	168,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000	0,99	11,87
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000	0,65	7,80
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000	1,00	20,00
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000	0,80	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000	0,55	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000	2,14	3,20
9	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			170,19 ----- 25,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	57,66	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	5 333,33	138,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	33,60	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,14	0,06
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			238,83 ----- 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	112,50	135,85
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,55	14,99
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,61
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	75,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	2,14	0,11
11	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			46,78 ----- 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	5 333,33	1,37
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	5 333,33	1,37
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 333,33	0,68
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,66	0,11
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	2,10	0,01

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.