

IM "Piata Centrala".
"Lucrari de reparatie a
imbracamintei asfaltice a
teritoriului Pietei Centrale
str. M.Varlaam 63

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 794 476,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 500,00	28,73 2,01	71 817,09 5 030,84
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 500,00	6,63 2,88	16 582,50 7 207,50
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	25,00	761,08 115,32	19 027,03 2 883,00
4	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala	m2	2 500,00	161,04 9,23	402 611,65 23 064,00

	Total	Lei	510 038,27
	Asigurarea socila si medicala	22,5 %	8 591,70
	Total		518 629,97

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materialelor	7 %			26 862,34
		Total				545 492,31
		Cheltuirli de regie	14,5 %			79 096,39
		Total				624 588,70
		Benificiu de deviz	6 %			37 475,32
		Total				662 064,02
		TVA	20 %			132 412,80
		Total deviz:				794 476,82
		Inclusiv salariu				38 185,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IM "Piata Centrala".
"Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice a
teritoriului Pietei Centrale str. M.Varlaam 63

Investitor IM "Piata Centrala"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			28,73 2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,70	0,41
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	965,50	17,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	4,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	230,00	4,19
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,63 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	75,00	3,75
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente în vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			761,08 115,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	6 454,31	645,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	12,70	0,33
4	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 5 cm cu astenere manuala	m2			161,04 9,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	9,23
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 242,67	146,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	360,00	5,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**IM "Piata Centrala".
"Lucrari de reparatie a
imbracamintei asfaltice a
teritoriului Pietei Centrale
str. M.Varlaam 63**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 794 476,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	450,00	57,66	25 947,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	212,25	57,66	12 238,34
		Total manopera				38 185,34

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	295,00	1 242,67	366 587,65
2.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	2,50	6 454,31	16 135,77
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	80,65	12,70	1 024,26
		Total materiale de construcții				383 747,68

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	125,00	75,00	9 375,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	45,50	965,50	43 930,25
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	36,00	360,00	12 960,00
4.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	45,50	230,00	10 465,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,50	250,00	11 375,00
		Total utilaje de construcții				88 105,25

Total	Lei	510 038,27
Asigurarea socila si medicala	22,5 %	8 591,70
Total		518 629,97
Transport materialelor	7 %	26 862,34
Total		545 492,31

Cheltuirli de regie	14,5 %	79 096,39
Total		624 588,70
Beneficiu de deviz	6 %	37 475,32
Total		662 064,02
TVA	20 %	132 412,80

Total deviz: 794 476,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)