

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tintareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2**

Valoarea de deviz 645 619 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	465,600	42,80	19 927,680
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,300	42,80	3 351,240
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,834	42,80	1 662,095
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,200	42,80	14 945,760
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	669,300	42,80	28 646,040
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,100	42,80	346,680
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,720	42,80	8 890,416
		Total manopera				77 770

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,432	185,00	79,920
2.	1421402200393	Pietris	m3	53,410	250,00	13 352,500
3.	2010237318750	Distantieri	buc	939,600	0,80	751,680
4.	2651122100024	Ciment portland	kg	157,680	1,40	220,752
5.	2663102100075	Beton B7.5	m3	47,724	820,00	39 133,680
6.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	19,206	820,00	15 748,920
7.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare - BR 100.20.8	m	54,270	51,00	2 767,770
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,660	10,00	156,600
9.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,320	12,00	375,840
10.	2873122004100	Plase sudate d 8AI 150 x150 mm	kg	3 163,320	16,00	50 613,120
11.	300300	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,000	470,00	273 540,000
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,452	5,00	47,260
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,324	5,00	1,620
		Total materiale de construcții				396 790

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,879	190,00	357,010
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,660	10,00	756,600
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,956	275,00	537,900
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,233	154,00	959,882
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,164	202,00	235,128

6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,492	50,00	174,600
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,937	158,00	148,046
		Total utilaje de construcții				3 170

Total	lei	477 730
Asigurari socisle si medicle	22,50 %	17 498
Cheltuieli de transport	3,00 %	11 904
Cheltuieli directe	100,00 +	507 132
Cheltuieli de regie	3,00 %	15 214
Total	100,00 +	522 346
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 670
Total	100,00 +	538 016
TVA	20,00 %	107 603

Total deviz:

645 619

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)