

CAIET DE SARCINI
pentru achiziționarea lucrărilor de reparație și conectare a instalațiilor
electrice la rețele exterioare la posturile vamale:
Gura Bicului, Săiți, Hîrbovăț, Tudora, Palanca
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. **Denumerea beneficiarului** Biroul vamal Centru
2. **Organizatorul procedurii de achiziție** Biroul vamal Centru
3. **Obiectul achizițiilor:** achiziționarea lucrărilor de reparație și conectare a instalațiilor electrice la rețele exterioare la posturile vamale: Gura Bicului, Săiți, Hîrbovăț, Tudora, Palanca
4. **Cod CPV- 45311200-2** Lucrări de conexiune electrice

Conectarea instalațiilor electrice la rețele
exterioare Post Vamal Gura Bicului,
Biroul Vamal Centru

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrării	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de mrsurr, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de montare Capitolul 1.1. Lucrări de montare				
1	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, SIP 2A 4x25=1x35	m	35,00		
2	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, AVVGT 2x6	m	30,00		
3	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,04		
4	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	26,00		
5		Suport CA 1500	buc	6,00		
6		Suport CS 1500	buc	4,00		
7		Lenta inox 07x20mm	m	4,00		
8		Fixator NK 20	buc	4,00		
9		Papuci de cablu	buc	12,00		
10	RpEG09C	Legături electrice (conexiuni) între sirul de cleme și aparate, cu conductor, avînd lungimea 1,51-3 m	buc	16,00		
11	RpEG01B	Montarea SRN 24 IP 54	buc	2,00		
12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, VA 4729 1P	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, VA 4729 3P	buc	1,00		
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, intrerupator basculant 3P	buc	1,00		
15	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice	m	10,00		
16	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent Projector 100W	buc	2,00		
17	RpEF15E	Montarea Luminator stradal 60W	buc	1,00		

Прямые затраты			lei			
Asigurari obligatorii			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			1200,00 lei			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

		Capitolul 2. Utilaje				
18		SRN 12 IP 55	buc	1,00		
19		BOX 2	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare-transportare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты			lei			
TVA			20,00 %			

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

**Reparatia sistemului de iluminare exterioare
la Post Vamal Saiti, Biroul Vamal Centru**

WinCmera2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari №
Deviz-oferta №**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrri	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de mrsurr, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
Capitolul 1.1. Lucrari de montare						
1		Lenta inox 07x20mm	m	30,00		
2		Fixator NK 20	buc	30,00		
3		Papuci de cablu	buc	8,00		
4		Papuci de cablu	buc	8,00		
5	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	15,00		
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,00		
7	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	5,00		
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00		
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	5,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurari obligatorii			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Прямые затраты	lei
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ (0)
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ (0)
(functioia, semnrtura)

**Montarea LEAI de alimentare cu energie electrica
Post Vamal Hirbovet, Biroul Vamal Centru**

WinCvera2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari №
Deviz-oferta №**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrri	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de mrsurr, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1	RpEB02C	Montarea conductorilor SIP 2A 3c35+1x50	m	320,00		
2	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,32		
3	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	26,00		
4		Suport CA 1500	buc	13,00		
5		Suport CS 1500	buc	13,00		
6		Suport LS 1500	buc	4,00		
7		Suport LS 1500	buc	1,00		
8		Lenta inox 07x20mm	m	24,00		
9		Fixator NK 20	buc	24,00		
10		Papuci de cablu	buc	6,00		
11		Papuci de cablu	buc	2,00		
12	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	12,00		
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor 4729 3P	buc	2,00		
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor basculant 3P	buc	1,00		
15	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice	m	10,00		
16	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat proiectro 3P	buc	2,00		
17	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	4,00		
18	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3	m3	2,00		
19	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				
20	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	320,00		
21	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00		
22	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurari obligatorii			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Прямые затраты	lei
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ ()
 (functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
 (functioia, semnrtura)

Reparatia sistemului de iluminare exterioare la Post Vamal Tudora, Biroul Vamal Centru

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari № Deviz-oferta №

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrri	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de masur, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,50		
2		Lenta inox 07x20mm	m	30,00		
3		Fixator NK 20	buc	30,00		
4		Papuci de cablu S35	buc	4,00		
5		Papuci de cablu S50	buc	4,00		
6	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	8,00		
7	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat LED 100W	buc	10,00		
8	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00		
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,00		
10	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	10,00		
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00		
Прямые затраты			lei			
Asigurari obligatorii			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

Total:

Прямые затраты	lei
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ ()
Verificat _____ ()

**Conectarea statiei autonome de energie electrica
nr.2 la Post Vamal Palanca, Biroul Vamal Centru**

WinCmera2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari №
Deviz-oferta №**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrri	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de mrsurr, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1	RpED01H	Montarea cablurilor AVVG 4x240	m	32,00		
2	RpED01I1	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale	m	4,00		
3	RpEM21A	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere	buc	26,00		
4		Manusa refractabila	buc	6,00		
5		Papuci de cablu S 185	buc	16,00		
6		Papuci de cablu S 240	buc	8,00		
7	RpEG09C	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 1,51-3 m	buc	8,00		
8	RpEE01A	Montarea interuptoarelor VR 32 basculant 400A	buc	1,00		
9	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice	m	6,00		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,05		
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00		
12	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00		
13	RpEG02C	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp	buc	1,00		
14	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			
		Asigurari obligatorii	22,50 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de transport	10,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de de viz	6,00 %			
		Capitolul 1.2. Utilaje				
15		Dulap 800x600x200	buc	1,00		

Total:

		Прямые затраты	lei			
		TVA	20,00 %			

Total de viz:

Suma estimativă fără TVA - 95000,00 lei

Termen de executare a lucrărilor – până la 20.12.2019.

Garanție la lucrările – minim 1 an.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir Cebanenco _____

L.Ș.

Operatorii economici (participanți la concurs)
vor plasa în SIA RSAP următoarele documente (semnate electronic):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	1) <u>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii;</u> 2) <u>Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice</u>	Da
2.	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant (Formularul F 3.1.)	Da
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberat de banca deținătoare de cont	Da
4.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova).	Da
5.	Oferta	Original (Formularul F 3.7.)	Da
6.	Deviz local de executare a lucrărilor	Original	Da

FORMULARUL F 3.1

OFERTĂ

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____

reprezentanți ai ofertantului

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în caietul de sarcini, să executăm:

(denumirea lucrării)

Lucrări de reparație și conectare a instalațiilor electrice la rețele exterioare la posturile vamale Gura Bicului, Săiți, Hîrbovăț, Tudora, Palanca

Suma ofertei fără TVA de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

Suma ofertei cu TVA de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv pînă la data de _____,
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ luni calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

FORMULARULF 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele _____

2. Codul fiscal _____

3. Adresa sediului central _____

4. Telefon _____

Fax _____

E-mail _____

5. Certificatul de înregistrare _____

(numărul, data înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) _____

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____