

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	3,337
	Затягивание кабеля марки АВВГ 3x4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	138
	Монтаж металлической трубостойки 80/80мм, L-6м	шт	1
	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2x25	км	3,337
	Установка распределительного щита типа ЩМП-1-3 76 IP54	шт	1
	Монтаж распределительного щита КМПн 2 / 2 в РУ-0,4кВ, ТП	шт	1
	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	6
	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	92
	Монтаж светильников LED-30W	шт	92
	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-3м)	шт	184

Заказчик: Primaria com. Bulăiești.

Название объекта:

Reconstructia retelelor de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Bulăiești, 747

Номер объекта: 340. 03 / 2020 - АЕЕ/ІЕЕ

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data	340.03 / 2020 - АЕЕ/ІЕЕ. ВР.		
					Faza	Coala	Coli
ISP		Rotari V.			„RONI-PLUS” SRL Chişinău		
Elaborat		Rotari V.					

*Ведомость объемов
строительных и монтажных
работ*