

Directia Generala Educatie Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia oncaperilor Centrului Orasenesc de Creatie tehnica din str. A. Iancu, 29
mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 419 098,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Laborator				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,60	10,78 9,88	1 041,53 954,79
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	96,60	3,55 1,10	342,89 106,17
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	96,60	158,27 84,20	15 288,90 8 134,01
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemttel sau similar	m2	96,60	3,55 1,10	342,89 106,17
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	96,60	65,21 56,01	6 299,17 5 410,96
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa Sniezka Grund	m2	96,60	3,55	342,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar			1,10	106,17
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	96,60	29,13 20,14	2 813,84 1 945,09
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	96,60	28,91 20,14	2 792,80 1 945,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 264,91 18 708,45
		1.2. Tavane				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie tavan suspendat din placi de rigips 12mm pe profil metalice	m2	49,00	291,37 80,61	14 276,95 3 949,85
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar	m2	49,00	3,55 1,10	173,89 53,82
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Gugenduller sau similar	m2	49,00	65,21 56,01	3 195,39 2 744,65
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa Sniezka Grund	m2	49,00	3,55 1,10	173,89 53,82
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,00	29,13 20,14	1 427,31 986,64
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	49,00	28,91 20,14	1 416,69 986,64
15	CJ04A	Instalarea baghetelor-profilurilor decorative la pereti-tavan modelul se va coordona cu beneficiarul	m	28,00	23,95 14,64	670,64 410,03
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar vopsirea	m2	4,30	28,96 20,18	124,51 86,77

1	2	3	4	5	6	7
		baghetelor instalate				
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 459,27 9 272,22
		1.3. Prdosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	49,00	20,82 19,77	1 020,11 968,70
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 0.1	m3	4,90	214,63 36,24	1 051,69 177,56
19	CA04A	Beton turnat la pardosele gr 8cm	m3	3,84	813,12 197,73	3 122,39 759,30
20	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	49,00	82,45 5,86	4 039,91 287,02
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,00	46,43 25,63	2 274,96 1 255,72
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,00	175,89 47,59	8 618,43 2 332,05
		Total Prdosele Inclusiv salariu				20 127,49 5 780,35
		1.4. Electricitate				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,65 5,86	192,95 117,15
25	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	3,66 3,66	109,83 109,83
26	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	6,43 5,49	25,74 21,97
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	15,34 10,98	460,15 329,49
29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	22 280,50 11 605,50	445,61 232,11
30	5901016	Cablu BBG ng A-LS-3*2.5	m	70,00	8,70 0,00	609,00 0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	2 097,26 871,31	1 468,08 609,92
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 223,00 1 172,00	12,23 11,72
33	01	vicliuceateli unitar	buc	1,00	37,50 0,00	37,50 0,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,02	1 693,50 1 391,00	33,87 27,82
35	02	priza	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 523,04 1 498,09
		1.5. Usi				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,44	15,33 15,33	52,72 52,72
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,44	825,66 29,69	2 840,26 102,14
		Total Usi				2 892,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				154,86
		1.6. Incalzire				
38	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,00	6,59 6,59	13,18 13,18
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00	18,85 10,98	188,49 109,83
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00	950,49 23,80	1 900,98 47,59
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm k=1.3 na fittinghi	m	15,00	17,01 10,98	255,13 164,75
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16*2mm k=1.3 na fittinghi	m	15,00	17,01 10,98	255,13 164,75
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" HERZ	buc	2,00	56,02 6,59	112,04 13,18
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30,00	4,53 4,03	135,81 120,81
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,00	26,27 8,42	394,05 126,30
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 254,81 760,39
		Total Laborator Inclusiv salariu				80 522,50 36 174,36
		2. Sala festiva 2.1. Pereti				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,92	9,15 9,15	951,13 951,13

1	2	3	4	5	6	7
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,92	10,78 9,89	1 120,62 1 027,28
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	103,92	3,55 1,10	368,93 114,22
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	103,92	158,29 84,20	16 449,01 8 750,53
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemttel sau similar	m2	103,92	3,55 1,10	368,93 114,22
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	103,92	65,21 56,01	6 776,73 5 820,99
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade b sau similar	m2	103,91	12,49 4,39	1 297,50 456,53
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	103,91	78,41 44,66	8 147,72 4 641,05
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	8,90	29,11 20,11	259,09 179,02
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	8,90	28,94 20,16	257,55 179,39
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,00	45,15 27,46	1 354,55 823,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 351,76 23 058,09
		2.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie tavan suspendat din placi de rigips 12mm pe profil metalice in 2 nivele	m2	53,85	291,37 80,61	15 690,45 4 340,85
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar	m2	53,85	3,55 1,10	191,29 59,31
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	53,85	65,21 56,01	3 511,50 3 016,30
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amors Sniezka GBrund sau similar	m2	53,85	3,55 1,10	191,29 59,31
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau similar agrosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,85	29,13 20,14	1 568,57 1 084,39
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	53,85	28,91 20,14	1 557,01 1 084,39
63	CJ04A	Instalrea baghetelor-profilurilor decorative la pereti-tavan modelul se va coordona cu beneficiarul	m	32,93	23,96 14,65	788,96 482,52
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavan Sniezka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	6,50	28,94 20,16	188,08 131,06
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 687,15 10 258,13
		2.3. Pardoseli inclusiv scena				
65	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	53,85	20,82 19,77	1 121,14 1 064,62
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 0.1	m3	6,38	214,87 36,27	1 370,88 231,38
67	CA04A	Beton turnat la pardosele gr 8cm	m3	6,31	812,53	5 127,05

1	2	3	4	5	6	7
					197,67	1 247,30
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,90	64,09 43,93	570,37 390,99
69	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat lcu hidrozol , lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	53,85	82,37 5,86	4 435,83 315,58
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,85	46,42 25,63	2 499,83 1 380,20
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	55,85	175,90 47,60	9 824,17 2 658,25
		Total Pardoseli inclusiv scena Inclusiv salariu				24 949,27 7 288,32
		2.4. Electricitate				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,65 5,86	192,95 117,15
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00	3,66 3,66	146,44 146,44
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	6,43 5,49	25,74 21,97
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00	15,36 10,98	614,54 439,32
78	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,06	22 289,00 11 605,33	1 337,34 696,32

1	2	3	4	5	6	7
79	5901016	Cablu BBГ НГ S-LS-3*2.5	m	70,00	3,73 0,00	261,26 0,00
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,70	2 097,26 871,31	1 468,08 609,92
81	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,02	1 222,50 1 171,50	24,45 23,43
82		vicliuceateli unitar	buc	2,00	18,75 0,00	37,50 0,00
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,08	1 641,75 1 395,75	131,34 111,66
84	pret piata	priza	buc	8,00	18,76 0,00	150,06 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 427,78 2 204,29
		2.5. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,44	15,33 15,33	52,72 52,72
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,44	825,66 29,69	2 840,26 102,14
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,20	61,11 3,31	256,65 13,91
		Total Usi Inclusiv salariu				3 149,63 168,77
		2.6. Incalzire				
88	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	3,00	6,59 6,59	19,77 19,77
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea	m	15,00	18,86 10,98	282,84 164,75

1	2	3	4	5	6	7
		aparator, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,00	950,35 23,80	2 851,06 71,39
91	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PE Xc AL d20x2mm k=1.3 na fittinghi	m	30,00	17,01 10,98	510,25 329,49
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE Xc AL d16x2mm k=1.3 na fittinghi	m	40,00	17,01 10,98	680,34 439,32
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul - 1/2" HERZ cran sarovii	buc	6,00	56,05 6,59	336,27 39,54
94	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	70,00	4,53 4,03	316,90 281,90
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00	26,27 8,42	788,11 252,61
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 785,54 1 598,77
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				99 351,13 44 576,37
		3. Coridor 3.1. Pereti				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	29,65	9,15 9,15	271,28 271,28
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,33	10,78 9,89	639,76 586,49
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	59,33	3,55 1,10	210,58 65,17
99	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma,	m2	59,33	158,29	9 391,43

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti			84,20	4 995,80
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundimittel sau similar	m2	59,33	3,55 1,10	210,58 65,17
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	59,33	65,21 56,01	3 868,80 3 323,09
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade sau similar	m2	59,33	12,49 4,39	740,83 260,66
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,33	78,41 44,66	4 652,25 2 649,83
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	43,25 27,46	432,51 274,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 418,02 12 492,06
		3.2. Tavane				
105	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie tavan suspendat din placi de rigips 12mm pe profil metalice in 2 nivele	m2	15,76	291,35 80,61	4 591,60 1 270,37
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Knauf Grundiemittel sau similar	m2	15,76	3,54 1,09	55,78 17,21
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller sau similar	m2	15,76	65,21 56,01	1 027,66 882,67
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa Sniezka Grund	m2	15,76	3,54	55,78

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar			1,09	17,21
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,76	29,14 20,14	459,27 317,40
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sa similar	m2	15,76	28,91 20,14	455,65 317,41
111	CJ04A	Instalarea baghetelor profilurilor decorative la pereti tavan modelul se va coordona cu beneficiarul	m	19,76	23,96 14,65	473,44 289,58
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar-vopsirea baghetelor instalate	m2	3,20	28,93 20,13	92,57 64,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 211,75 3 176,28
		3.3. Pardosele				
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	15,76	20,84 19,79	328,37 311,92
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 0.1	m3	5,76	214,67 36,23	1 236,51 208,68
115	CA04A	Beton turnat ila pardosele gr 8 cm	m3	12,60	812,55 197,69	10 238,11 2 490,95
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat lcu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	15,76	41,32 2,93	651,17 46,13
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,76	23,21 12,82	365,74 202,09
118	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	15,76	139,46 40,28	2 197,90 634,82
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 017,80 3 894,59
		3.4. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
120	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,65 5,86	192,95 117,15
121	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	3,66 3,66	54,91 54,91
122	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	10,98 10,98	21,97 21,97
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	6,43 5,49	25,74 21,97
124	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	15,38 10,98	230,71 164,75
125	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre inclusiv lampile la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	22 280,50 11 605,50	445,61 232,11
126	5901016	Cablu BBT HT S-LS-3*2.5	m	25,00	10,45 0,00	261,26 0,00
127	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	2 105,20 871,33	315,78 130,70
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 223,00 1 172,00	12,23 11,72
129	003	vicliuceateli unitar	buc	1,00	37,50 0,00	37,50 0,00
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,02	1 693,50 1 391,00	33,87 27,82
131	pret piata	priza	buc	2,00	75,03 0,00	150,06 0,00
		Total Electricitate				1 798,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				799,21
		3.5. Usi				
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,32	15,40 15,40	158,88 158,88
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,32	825,64 29,66	8 520,56 306,06
		Total Usi Inclusiv salariu				8 679,44 464,94
		Total Coridor Inclusiv salariu				53 125,71 20 827,08
		4. Sistema de scurgere a apelor pluviale-partiala se va coordona cu beneficiarul				
134	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm -reparatia partiala se va coordona cu beneficiarul	m2	15,00	296,50 38,07	4 447,48 571,12
135	RpCO51F	Inlocuirea lambriurilor la acoperis existent reparatia partiala se va coordona cu beneficiarul	m2	35,00	187,45 91,16	6 560,90 3 190,57
136	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.sectoarele demontate se va coordona cu beneficiarul	m	200,00	5,23 5,13	1 045,08 1 025,08
137	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,00	162,75 12,81	16 275,30 1 281,35
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	100,00	143,85 10,98	14 385,21 1 098,30
		Total Sistema de scurgere a apelor pluviale-partiala se va coordona cu beneficiarul Inclusiv salariu				42 713,97 7 166,42
		5. Evacuarea gunoiului				
139	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t	23,60	61,93 0,00	1 461,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 461,60

		Прямые затраты	Lei	277 174,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 467,45
		Transportarea materialelor	4,00 %	6 445,75
		Total	100,00 +	308 088,11
		Cheltuieli de regie	4,50 %	27 727,93
		Total	100,00 +	335 816,04
		Beneficiul de deviz	4,00 %	13 432,65
		Total	100,00 +	349 248,69
		TVA	20,00 %	69 849,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		419 098,43
				108 744,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)