

Retele de apeduct in s.Suri,r-ul

Drochia nr.27/15-A (поз 2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № A VL 10 kV

Retele exterioare BJ-10kV

Valoarea de deviz 188 745,97 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № A VL 10 kV:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	473,0670	57,66	27 277,040
		Total manopera				27 277,08

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	14 600,00	946,080
2.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6240	43,50	27,144
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1600	34,20	279,072
4.	110-0404	Garnitura	buc	28,0000	16,00	448,000
5.	110-0516	Bratara "X51"	buc	56,0000	14,00	784,000
6.	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	28,0000	14,00	392,000
7.	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	336,0000	2,60	873,600
8.	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П 21"	m	56,0000	36,50	2 044,000
9.	154666	Capacel K-6	buc	77,0000	98,00	7 546,000
10.	239897823231	Armatura liniara CIA; conductor AC-70	buc	1,0000	32,00	32,000
11.	239897823234	Consola Y1	buc	8,0000	89,00	712,000
12.	2398978232341	Cleme ПГН-2-6	buc	1,0000	19,00	19,000
13.	23989782327845	Звено ПРТ-7	buc	6,0000	29,00	174,000
14.	2398978293234	Bratara de stilt X7	buc	3,0000	143,00	429,000
15.	23989782932834	Bratara de stilt X8	buc	1,0000	184,00	184,000
16.	2398978510283	Clema A2A	buc	12,0000	46,00	552,000
17.	2398978510285	Сурьга CPC-7-17	buc	7,0000	48,00	336,000
18.	2398978512834	Cleme de felier ПА	buc	78,0000	29,60	2 308,800
19.	239897882834	Cleme de felier ПС-2	buc	7,0000	26,50	185,500
20.	24356576785678	Stilpi LEA cu un singur picior	buc	8,0000	2 100,00	16 800,000
21.	24564576576567	Stilpi LEA	buc	5,0000	2 100,00	10 500,000
22.	254802128362	Intrerupator siguranta CUT-OUT	buc	1,0000	96,00	96,000
23.	254802422362	Decupla РЛНД1-10/200	buc	1,0000	3 350,00	3 350,000
24.	25485243346282 25485243346282	Crug 10	m	1,5000	26,40	39,600
25.	3254676786747	Izolator de sustinere ШФ-20-B	buc	77,0000	86,00	6 622,000
26.	3657678623234	Traversa pe stilp TM-3	buc	5,0000	384,00	1 920,000
27.	365767867423	Consola PA-1	buc	1,0000	146,00	146,000



28.	3657678674232	Consola PA-2	buc	1,0000	165,00	165,000
29.	3657678674832	Consola PA-4	buc	1,0000	178,00	178,000
30.	36576786748574	Крепление подкоса	buc	2,0000	76,00	152,000
31.	36576786782367 4	Traversa pe stilp TM-6	buc	2,0000	492,00	984,000
32.	36576786782374	Traversa pe stilp TM-5	buc	6,0000	460,00	2 760,000
33.	3657678678574	Traversa pe stilp M2-10SP	buc	1,0000	225,00	225,000
34.	3657678774832	Consola PA-5	buc	3,0000	183,00	549,000
35.	36576787748362	Consola PA-3	buc	2,0000	183,00	366,000
36.	435476876764	Ушки У1-7-16	buc	6,0000	32,00	192,000
37.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	16,0000	280,00	4 480,000
38.	465786868709	Izolator de sustinere ПС-70Д	buc	12,0000	148,00	1 776,000
39.	53587778556356	Cleme НБ-2	buc	6,0000	52,00	312,000
Total materiale de construcții						69 884,79

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	11,1720	50,00	558,600
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	16,4428	205,00	3 370,774
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0836	204,10	221,159
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,0560	204,10	1 440,130
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4984	25,00	12,460
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	11,6905	105,00	1 227,502
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	72,1840	105,00	7 579,320
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	26,9780	200,00	5 395,600
9.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	7,8960	204,10	1 611,573
10.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	37,2400	105,00	3 910,200
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	14,7620	150,00	2 214,300
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0836	150,00	162,540
Total utilaje de construcții						27 704,16


Total	lei	157 288,31
TVA	20 %	31 457,66

Total deviz:

188 745,97

Intocmit

Verificat



Mihai Hasan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de apeduct in s.Suri,r-ul Drochia Investitor
nr.27/15-A (no3 2)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc			2 935,983 *
	1	Muncitor	h-om	7,5700	57,66	523,78
	24564576576567	Stilpi LEA	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	200,00	232,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3800	150,00	79,80
2	33-04-003-11	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea	buc			3 744,888
	1	Muncitor	h-om	14,0000	57,66	968,69
	24356576785678	Stilpi LEA cu un singur picior	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	200,00	529,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7000	150,00	147,00
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc			436,150
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	68,50
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	1,0000	280,00	280,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	204,10	77,15
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	150,00	10,50
4	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			8 908,701
	1	Muncitor	h-om	57,2300	57,66	3 959,85
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	205,00	2 169,71
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	105,00	2 178,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	150,00	600,60
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			184,702
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	30,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	205,00	68,88
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	204,10	68,58
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			67,278
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	17,30
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	9,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	205,00	40,18
7	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400Y1	set			834,451
						559,763

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	559,76
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	204,10	188,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	150,00	86,10
8	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			439,424
						296,834
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	296,83
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	105,00	142,59
9	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: CUT AUT	set			834,451
						559,763
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	559,76
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	204,10	188,59
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	150,00	86,10
		2. Lucrari de montare				
10		Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л. АЕЕ.8)	buc			0,000
						0,000
11	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20-B	buc			37,043
						31,828
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	31,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	34,20	2,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	1,05
12	08-02-305-1	Cleme de filietr НБ-5	buc			119,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	53587778556356	Cleme НБ-2	buc	1,0000	52,00	52,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
13	08-02-305-1	Ушко У1-7-16	buc			99,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	435476876764	Ушки У1-7-16	buc	1,0000	32,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
14	08-02-305-1	Cleme de filietr ПА	buc			96,682
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978512834	Cleme de felier ПА	buc	1,0000	29,60	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
15	08-02-305-1	Cleme de filietr ПС-2	buc			93,582
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	239897882834	Cleme de felier ПС-2	buc	1,0000	26,50	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
16	08-02-305-1	Cleme А2А	buc			113,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978510283	Clema А2А	buc	1,0000	46,00	46,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
17	08-02-305-1	Звено ПРТ-7	buc			96,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	23989782327845	Звено ПРТ-7	buc	1,0000	29,00	29,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
18	08-02-305-1	Сурьга CPC-7-17	buc			115,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978510285	Сурьга CPC-7-17	buc	1,0000	48,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
19	08-02-305-1	Cleme ПГН-2-6	buc			86,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978232341	Cleme ПГН-2-6	buc	1,0000	19,00	19,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
20	08-02-305-1	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA ;conductor AC-70	buc			99,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	239897823231	Armatura liniara CIA; conductor AC-70	buc	1,0000	32,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
21		Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (стальные конструкции л. АЕЕ.8)	buc			0,000
						0,000
22	08-02-305-4	Traversa pe stilp M-2-10-SP	buc			281,795
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678678574	Traversa pe stilp M2-10SP	buc	1,0000	225,00	225,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
23	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: conductor de legare la pamint 3n1	buc			1 602,660
						1 300,810
	1	Muncitor	h-om	18,8000	57,66	1 300,81
	110-0404	Garnitura	buc	1,0000	16,00	16,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,0000	14,00	28,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,0000	14,00	14,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П 21"	m	2,0000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,0000	2,60	31,20
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9500	105,00	139,65
24	1547	Crug 10	m			26,400
			m			0,000
	254852433462822 5485243346282	Crug 10	m	1,0000	26,40	26,40
25	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое	buc			56,299
						28,369

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
26	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc			56,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
27	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIФ - 20 - B	buc			123,183
						31,828
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	31,83
	3254676786747	Izolator de sustinere IIIФ-20-B	buc	1,0000	86,00	86,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	34,20	2,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	25,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	1,05
28	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc			56,794
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
29	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-5	buc			516,794
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	36576786782374	Traversa pe stilp TM-5	buc	1,0000	460,00	460,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
30	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc			548,794
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	365767867823674	Traversa pe stilp TM-6	buc	1,0000	492,00	492,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
31	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-3	buc			440,795
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678623234	Traversa pe stilp TM-3	buc	1,0000	384,00	384,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
32	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc			210,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978293234	Bratara de stilt X7	buc	1,0000	143,00	143,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
33	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc			251,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	23989782932834	Bratara de stilt X8	buc	1,0000	184,00	184,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
34	154666	Capacel K-6	buc			98,000
						0,000
	154666	Capacel K-6	buc	1,0000	98,00	98,00
35	08-02-305-1	Cleme de filietr PC-2	buc			93,582
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	239897882834	Cleme de felier PC-2	buc	1,0000	26,50	26,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
36	08-02-305-1	Cleme de filietr ПА	buc			96,682
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978512834	Cleme de felier ПА	buc	1,0000	29,60	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
37	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Д	buc			185,183
						31,828
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	31,83
	46578686709	Izolator de sustinere ПС-70Д	buc	1,0000	148,00	148,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	34,20	2,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	204,10	1,43
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	25,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	150,00	1,05
38	08-02-305-1	Cleme A2A	buc			113,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	2398978510283	Clema A2A	buc	1,0000	46,00	46,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
39	08-02-305-1	Consola Y1	buc			156,082
						16,606
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	16,61
	239897823234	Consola Y1	buc	1,0000	89,00	89,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	204,10	0,29
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	105,00	49,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,21
40	08-02-305-4	Крепление подкоса	buc			132,298
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	36576786748574	Крепление подкоса	buc	1,0000	76,00	76,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
41	08-02-305-4	Consoala PA-1	buc			202,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	365767867423	Consoala PA-1	buc	1,0000	146,00	146,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
42	08-02-305-4	Consoala PA-2	buc			221,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678674232	Consoala PA-2	buc	1,0000	165,00	165,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93

1	2	3	4	5	6	7
43	08-02-305-4	Consoala PA-4	buc			234,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678674832	Consola PA-4	buc	1,0000	178,00	178,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
44	08-02-305-4	Consoala PA-5	buc			239,299
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	3657678774832	Consola PA-5	buc	1,0000	183,00	183,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
45	08-02-305-4	Consoala (Вал привода) PA-3	buc			239,298
						28,369
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	28,37
	36576787748362	Consola PA-3	buc	1,0000	183,00	183,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	105,00	27,93
46	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: conductor de legare la pamint 3m1	m			426,396
						124,546
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	124,55
	110-0404	Garnitura	buc	1,0000	16,00	16,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,0000	14,00	28,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,0000	14,00	14,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П 21"	m	2,0000	36,50	73,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,0000	2,60	31,20
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9500	105,00	139,65
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 859,535
						573,601
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	573,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	14 600,00	1 182,60
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	43,50	33,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	204,10	40,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	29,40
		3. Utilaj				
48	Pretul firmei	Decupla 3ЛНД1 - 10/200	buc			3 350,000
						0,000
	254802422362	Decupla ПЛНД1-10/200	buc	1,0000	3 350,00	3 350,00
49	1152	Intrerupator - siguranta CUT - AUT	buc			96,000
						0,000
	254802128362	Intrerupator siguranta CUT-OUT	buc	1,0000	96,00	96,00

APROBAT:

Intocmit
Mihai Hasan
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de apeduct in s.Suri,r-ul
Drochia nr.27/15-A (поз 2)**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № A VL 10 kV
Retele exterioare BЛ-10kV**

Valoarea de deviz 188 745,97 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-10	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	5,0000	2 935,983 523,783	14 679,917 2 618,917
2	33-04-003-11	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea	buc	8,0000	3 744,888 968,688	29 959,104 7 749,504
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kv, П-3И	buc	16,0000	436,150 68,500	6 978,398 1 096,001
4	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,4980	8 908,701 3 959,853	4 436,533 1 972,007
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,0000	184,702 30,444	3 878,744 639,334
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	21,0000	67,278 17,298	1 412,838 363,258



1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400Y1	set	1,0000	834,451 559,763	834,451 559,763
8	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000	439,424 296,834	439,424 296,834
9	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: CUT AUT	set	1,0000	834,451 559,763	834,451 559,763
		Total	lei			63 453,860
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			4 360,230
		Transportarea materialelor	4 %			1 271,200
		Cheltuieli de regie	7 %			4 835,970
		Beneficiu	6 %			4 435,276
		Total				78 356,536
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				78 356,536 15 855,381
		2. Lucrari de montare				
10		Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л. АЕЕ.8)	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20-B	buc	13,0000	37,043 31,828	481,559 413,768
12	08-02-305-1	Cleme de filietr НБ-5	buc	6,0000	119,082 16,606	714,490 99,636
13	08-02-305-1	Ушко У1-7-16	buc	6,0000	99,082 16,606	594,490 99,636
14	08-02-305-1	Cleme de filietr ПА	buc	3,0000	96,682 16,606	290,045 49,818
15	08-02-305-1	Cleme de filietr ПС-2	buc	4,0000	93,582 16,606	374,327 66,424
16	08-02-305-1	Cleme А2А	buc	6,0000	113,082 16,606	678,490 99,636
17	08-02-305-1	Звено ПРТ-7	buc	6,0000	96,082 16,606	576,490 99,636
18	08-02-305-1	Сурьга СРС-7-17	buc	7,0000	115,082 16,606	805,573 116,243
19	08-02-305-1	Cleme ПГН-2-6	buc	1,0000	86,082 16,606	86,082 16,606
20	08-02-305-	Armatura liniara suplimentara la	buc	1,0000	99,082	99,082

1	2	3	4	5	6	7
	1	pozarea CIA ;conductor AC-70			16,606	16,606
21		Разъединительный пункт 10кВ АРП-1 (стальные конструкции л. АЕЕ.8)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	08-02-305-4	Traversa pe stilp M-2-10-SP	buc	1,0000	281,795 28,369	281,795 28,369
23	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: conductor de legare la pamint 3п1	buc	1,0000	1 602,660 1 300,810	1 602,660 1 300,810
24	1547	Crug 10	m	1,5000	26,400 0,000	39,600 0,000
25	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОП	buc	1,0000	56,299 28,369	56,299 28,369
26	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc	1,0000	56,299 28,369	56,299 28,369
27	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ - 20 - В	buc	77,0000	123,183 31,828	9 485,093 2 450,781
28	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc	2,0000	56,794 28,369	113,588 56,737
29	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-5	buc	6,0000	516,794 28,369	3 100,766 170,212
30	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-6	buc	2,0000	548,794 28,369	1 097,588 56,737
31	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-3	buc	5,0000	440,795 28,369	2 203,973 141,844
32	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc	3,0000	210,082 16,606	630,245 49,818
33	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc	1,0000	251,082 16,606	251,082 16,606
34	154666	Capacel K-6	buc	77,0000	98,000 0,000	7 546,000 0,000
35	08-02-305-1	Cleme de filietr ПС-2	buc	3,0000	93,582 16,606	280,745 49,818
36	08-02-305-1	Cleme de filietr ПА	buc	75,0000	96,682 16,606	7 251,136 1 245,456
37	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Д	buc	12,0000	185,183	2 222,196

1	2	3	4	5	6	7
					31,828	381,940
38	08-02-305-1	Cleme A2A	buc	6,0000	113,082	678,490
					16,606	99,636
39	08-02-305-1	Consola Y1	buc	8,0000	156,082	1 248,655
					16,606	132,849
40	08-02-305-4	Крепление подкоса	buc	2,0000	132,298	264,597
					28,369	56,737
41	08-02-305-4	Consoala PA-1	buc	1,0000	202,299	202,299
					28,369	28,369
42	08-02-305-4	Consoala PA-2	buc	1,0000	221,299	221,299
					28,369	28,369
43	08-02-305-4	Consoala PA-4	buc	1,0000	234,299	234,299
					28,369	28,369
44	08-02-305-4	Consoala PA-5	buc	3,0000	239,299	717,896
					28,369	85,106
45	08-02-305-4	Consoala (Вал привода) PA-3	buc	2,0000	239,298	478,597
					28,369	56,737
46	08-02-377-3	Armatura liniara si constructii din metal pentru fixarea conductorilor (CIA-3) pe constructiile stilpului mono-lant din beton armat: conductor de legare la pamint 3п1	m	27,0000	426,396	11 512,681
					124,546	3 362,731
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,8000	1 859,535	1 487,628
					573,601	458,881
		<i>Total</i>	lei			57 966,134
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,5 %			3 140,956
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 386,352
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 680,461
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 270,434
		<i>Total</i>				75 444,337
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				75 444,337
		3. Utilaj				11 421,659
48	Pretul firmei	Decupla 3ЛНД1 - 10/200	buc	1,0000	3 350,000	3 350,000
					0,000	0,000
49	1152	Intrerupator - siguranta CUT AUT	buc	1,0000	96,000	96,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 446,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			41,352
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 487,352

		Total	lei	157 288,31
		TVA	20 %	31 457,66
				188 745,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 277,08

Intocmit

Verificat



Mihai Hasan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)