

**Lucrari de reparatie si
inprospatare a incaperilor Blocul
"E" Etajul III al IMSP SCM
"Gheorghe Paladi"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 522 963,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si inprospatare a incaperilor Blocul "E" Etajul 3 1.1. Lucrari de reparatii incaperea 147 1.1.1. Demontari				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,300	69,02 68,80	1 125,10 1 121,44
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	buc	1,000	18,06 18,06	18,06 18,06
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,000	6,88 6,88	13,76 13,76
5	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	9,46 9,46	18,92 18,92
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,800	14,57 13,76	536,17 506,37
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,800	11,76 11,61	432,95 427,25
10	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	6,000	1,50 1,50	9,03 9,03
11	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,000	39,56 39,56	118,68 118,68
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 342,76 2 303,60
		1.1.2. Tavan				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,300	19,19 6,02	312,83 98,13
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,300	88,90 65,79	1 449,12 1 072,38
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,300	27,42 8,60	446,87 140,18
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,300	31,87 23,65	519,51 385,49
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,300	3,94 1,29	64,22 21,03
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	16,300	39,33	641,16

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,65	385,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 433,71 2 102,71
		1.1.3. Pereti si pante				
18	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,800	105,69 73,10	3 889,42 2 690,08
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	36,800	10,84 1,29	398,91 47,47
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,800	75,52 52,46	2 779,12 1 930,53
21	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	16,000	22,12 11,18	353,96 178,88
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,800	27,41 8,60	1 008,87 316,48
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,800	31,87 23,65	1 172,89 870,32
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,800	3,94 1,29	144,99 47,47
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,800	39,34 23,65	1 447,54 870,32
26	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2	2,000	409,12 124,70	818,25 249,40
		Total Pereti si pante				12 013,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 200,95
		1.1.4. Pardosele				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,300	76,81 30,10	1 252,02 490,63
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2	16,300	19,19 6,02	312,83 98,13
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,300	409,13 124,70	6 668,76 2 032,61
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 233,61 2 621,37
		1.1.5. Instalatii sanitare				
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
31	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				779,24 162,11
		1.1.6. Ventilare				
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
34	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,400	697,61 85,14	2 371,89 289,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 442,54 310,98
		1.1.7. Incalzirea				
35	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
36	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	2,000	30,75 8,60	61,50 17,20
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				160,39 103,20
		1.1.8. Instalatii electrice				
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
38	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
39	RpEE03B	Montarea curii de ramificare 150x110x70 mm	buc	1,000	85,21 17,20	85,21 17,20
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 534,24 232,63
		Total Lucrari de reparatii incaperea 147 Inclusiv salariu				30 940,44 15 037,55
		1.2. Lucrari de reparatii incaperea 148				
		1.2.1. Demontari				
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,900	69,03 68,80	614,33 612,32
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,000	6,88 6,88	6,88 6,88
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,500	14,57 13,76	386,11 364,64
44	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,000	9,46	9,46

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			9,46	9,46
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,500	11,77 11,61	311,78 307,67
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 357,80 1 330,21
		1.2.2. Tavan				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,900	19,19 6,02	170,80 53,58
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,900	88,90 65,79	791,22 585,53
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900	27,41 8,60	243,99 76,54
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,900	31,87 23,65	283,67 210,49
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,900	3,94 1,29	35,07 11,48
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900	39,33 23,65	350,08 210,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 874,83 1 148,10
		1.2.3. Pereti si pante				
54	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de	m2	26,500	105,69 73,10	2 800,89 1 937,15

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	26,500	10,84 1,29	287,27 34,19
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,500	75,52 52,46	2 001,28 1 390,19
57	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	10,000	22,12 11,18	221,22 111,80
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,500	27,41 8,60	726,49 227,90
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,500	31,87 23,65	844,60 626,72
60	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2	2,000	409,12 124,70	818,25 249,40
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				7 700,00 4 577,35
		1.2.4. Pardosele				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2	8,900	19,19 6,02	170,80 53,58
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,900	76,81 30,10	683,60 267,89
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,900	409,13 124,70	3 641,22 1 109,83
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 495,62 1 431,30
		1.2.5. Instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
65	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
66	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
67		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				929,74 312,61
		1.2.6. Incalzirea				
69	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
70	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,89 120,40
		1.2.7. Ventilare				
71	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 303,09 293,95
		1.2.8. Instalatii electrice				
73	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	<u>72,27</u> 11,61	<u>72,27</u> 11,61
74	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	<u>111,40</u> 54,61	<u>222,80</u> 109,22
75	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	<u>576,98</u> 47,30	<u>576,98</u> 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				872,05 168,13
		Total Lucrari de reparatii incaperea 148 Inclusiv salariu				19 755,02 9 382,05
		1.3. Lucrari de reparatii incaperea 60				
		1.3.1. Demontari				
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii (se reinstaleaza)	buc	1,000	<u>40,85</u> 40,85	<u>40,85</u> 40,85
77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,000	<u>6,88</u> 6,88	<u>6,88</u> 6,88
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	<u>2,58</u> 2,58	<u>5,16</u> 5,16
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,000	<u>28,09</u> 9,89	<u>842,70</u> 296,70
80	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	<u>21,50</u> 21,50	<u>21,50</u> 21,50
81	SC02A	Demontarea unei cabine de dus Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	1,000	<u>203,15</u> 79,55	<u>203,15</u> 79,55
82	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la	buc	1,000	<u>105,35</u> 105,35	<u>105,35</u> 105,35

1	2	3	4	5	6	7
		1000 l				
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 225,59 555,99
		1.3.2. Tavan				
83	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	8,100	28,09 9,89	227,53 80,11
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,100	3,94 1,29	31,92 10,45
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,100	31,87 23,65	258,17 191,57
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,100	3,94 1,29	31,92 10,45
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,100	39,33 23,65	318,61 191,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				868,15 484,14
		1.3.3. Pereti si pante				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	30,000	6,12 1,29	183,45 38,70
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	31,87 23,65	956,16 709,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,000	3,94 1,29	118,20 38,70
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,300	222,30 3,00	66,69 0,90
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	30,000	77,82 23,65	2 334,46 709,50
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				3 658,96 1 497,30
		1.3.4. Pardosele				
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2	8,100	19,19 6,02	155,44 48,76

1	2	3	4	5	6	7
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,100	76,79 30,10	622,02 243,81
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,100	409,12 124,70	3 313,91 1 010,07
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 091,37 1 302,64
		1.3.5. Incalzirea				
96	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
97	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,89 120,40
		1.3.6. Instalatii sanitice				
98	SC02A	Montarea cabinei de dus 90x90x220 cm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	1,000	6 898,15 79,55	6 898,15 79,55
99	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
100	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
102	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50

1	2	3	4	5	6	7
		agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l				
103		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				7 827,89 392,16
		1.3.7. Ventilare				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
105	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 303,09 293,95
		1.3.8. Instalatii electrice				
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
107	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	2 128,49 15,05	2 128,49 15,05
108	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
109	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	4,000	576,98 47,30	2 307,92 189,20
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				4 731,48 325,08
		Total Lucrari de reparatii incaperea 60 Inclusiv salariu				24 928,42 4 971,66
		1.4. Lucrari de reparatii incaperea 61				
		1.4.1. Demontari				
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,000	9,46	18,92

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			9,46	18,92
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,000	6,88 6,88	6,88 6,88
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,200	34,29 33,54	315,51 308,56
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
114	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,700	14,57 13,76	476,44 449,95
116	CL20A	Demontarea jaluzele	m2	3,200	74,65 21,50	238,88 68,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 085,87 882,35
		1.4.2. Tavan				
117	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	9,200	28,09 9,89	258,43 90,99
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	3,94 1,29	36,25 11,87
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,200	31,87 23,65	293,21 217,58
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	3,94 1,29	36,25 11,87
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,200	39,33 23,65	361,88 217,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				986,02 549,89
		1.4.3. Pereti si pante				
122	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	32,700	105,69	3 456,00

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			73,10	2 390,37
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	32,700	10,84 1,29	354,47 42,18
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,700	75,52 52,46	2 469,49 1 715,44
125	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	10,000	22,12 11,18	221,22 111,80
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,700	27,42 8,60	896,48 281,22
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,700	31,87 23,65	1 042,22 773,36
128	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2	2,000	409,12 124,70	818,25 249,40
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				9 258,13 5 563,77
		1.4.4. Pardosele				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2	9,200	19,19 6,02	176,57 55,38
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,200	76,78 30,10	706,41 276,92
131	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,200	409,12 124,70	3 763,94 1 147,24
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 646,92 1 479,54

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.5. Instalatii sanitice				
132	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	677,36 81,70	1 354,72 163,40
133	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	70,95 70,95	141,90 141,90
134	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,93 9,46	61,85 18,92
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				1 558,47 324,22
		1.4.6. Incalzirea				
135	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
136	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,89 120,40
		1.4.7. Ventilare				
137	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 303,09 293,95
		1.4.8. Instalatii electrice				
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61

1	2	3	4	5	6	7
140	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	3,000	111,40 54,61	334,19 163,83
141	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 560,42 270,04
		Total Lucrari de reparatii incaperea 61 Inclusiv salariu				21 620,81 9 484,16
		1.5. Lucrari de reparatii incaperea 62				
		1.5.1. Demontari				
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
143	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,100	25,38 23,22	230,93 211,30
144	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,000	6,88 6,88	6,88 6,88
145	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,58 2,58	5,16 5,16
146	CL20A	Demontarea jaluzele	m2	3,200	74,65 21,50	238,88 68,80
147	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	1,000	40,42 40,42	40,42 40,42
148	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
149	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(paretari)	m2	3,000	40,42 40,42	121,26 121,26
		Total Demontari Inclusiv salariu				705,88 516,17
		1.5.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
150	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	9,100	28,09 9,89	255,62 90,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,100	31,87 23,65	290,03 215,21
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,100	3,94 1,29	35,85 11,74
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,100	39,34 23,65	357,95 215,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				939,45 532,17
		1.5.3. Pereti si pante				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,100	3,94 1,29	118,59 38,83
155	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	30,100	77,82 23,65	2 342,25 711,87
157	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2	2,000	409,12 124,70	818,25 249,40
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				3 323,55 1 000,70
		1.5.4. Pardosele				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2	9,100	19,19 6,02	174,63 54,78
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	76,79 30,10	698,82 273,91
160	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	9,100	335,43 58,05	3 052,45 528,25

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 925,90 856,94
		1.5.5. Instalatii sanitare				
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
162	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
163	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
164	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
165		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				929,74 312,61
		1.5.6. Incalzirea				
166	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,89 120,40
		1.5.7. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
169	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 303,09 293,95
		1.5.8. Instalatii electrice				
170	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
171	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	4,000	111,40 54,61	445,59 218,44
172	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 671,82 324,65
		Total Lucrari de reparatii incaperea 62 Inclusiv salariu				14 021,32 3 957,59
		1.6. Lucrari de reparatii incaperea 63				
		1.6.1. Demontari				
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	2,000	40,85 40,85	81,70 81,70
174	RpCO56B	Demontari: pervaz	m2	2,000	40,42 40,42	80,84 80,84
175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	2,58 2,58	23,22 23,22
176	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,000	6,88 6,88	13,76 13,76
177	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50	21,50

1	2	3	4	5	6	7
					21,50	21,50
178	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	105,35 105,35	105,35 105,35
		Total Demontari Inclusiv salariu				326,37 326,37
		1.6.2. Tavan				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	16,200	6,12 1,29	99,07 20,90
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,200	31,87 23,65	516,32 383,13
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,200	3,94 1,29	63,83 20,90
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	16,200	77,82 23,65	1 260,61 383,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 939,83 808,06
		1.6.3. Pereti si pante				
183	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	19,800	28,09 9,89	556,18 195,82
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	19,800	6,12 1,29	121,08 25,54
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	31,87 23,65	631,07 468,27
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,800	3,94 1,29	78,01 25,54
187	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	19,800	77,82 23,65	1 540,74 468,27
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				2 971,54 1 184,04
		1.6.4. Instalatii sanitare				
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	2,000	677,36	1 354,72

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020			81,70	163,40
190	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
192	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
193		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				1 607,10 394,31
		1.6.5. Incalzirea				
194	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	2,000	98,89 86,00	197,78 172,00
195	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	30,75 8,60	246,00 68,80
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				443,78 240,80
		1.6.6. Ventilare				
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
197	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,000	258,22 3,87	774,66 11,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				3 077,75 305,56
		1.6.7. Instalatii electrice				
199	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
200	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	5,000	111,40 54,61	556,99 273,05
201	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 206,24 331,96
		Total Lucrari de reparatii incaperea 63 Inclusiv salariu				11 572,61 3 591,10
		1.7. Lucrari de reparatii incaperea 157				
		1.7.1. Demontari				
202	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	3,000	6,88 6,88	20,64 20,64
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
		Total Demontari Inclusiv salariu				28,38 28,38
		1.7.2. Tavan				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,800	3,94 1,29	70,13 22,96
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,800	39,34 23,65	700,17 420,97
		Total Tavan				770,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				443,93
		1.7.3. Pereti si pante				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,100	3,94 1,29	114,65 37,54
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,100	31,87 23,65	927,48 688,22
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				1 086,59 726,36
		1.7.4. Incalzirea				
209	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	3,000	1 138,89 86,00	3 416,67 258,00
210	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,000	30,75 8,60	369,00 103,20
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				3 785,67 361,20
		1.7.5. Ventilare				
211	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie (3 buc)	m2	10,200	697,65 85,14	7 116,06 868,43
		Total Ventilare Inclusiv salariu				7 116,06 868,43
		1.7.6. Instalatii electrice				
212	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
213	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
214	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 449,03 215,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatii incaperea 157 Inclusiv salariu				14 236,03 2 643,73
		1.8. Lucrari de reparatii incaperea 65				
		1.8.1. Demontari				
215		Demontarea sifon lavoar	buc	3,000	43,00 43,00	129,00 129,00
216	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	2,000	40,85 40,85	81,70 81,70
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,58 2,58	10,32 10,32
218	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	2,000	21,50 21,50	43,00 43,00
219	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	10,400	28,09 9,89	292,14 102,86
220	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si caldă, avind capacitatea de pina la 80 l	buc	1,000	105,35 105,35	105,35 105,35
		Total Demontari Inclusiv salariu				661,51 472,23
		1.8.2. Tavan				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	3,94 1,29	40,98 13,42
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,400	31,87 23,65	331,46 245,96
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,400	3,94 1,29	40,98 13,42
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	10,400	77,81 23,65	809,27 245,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 222,69 518,76
		1.8.3. Pereti si pante				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,94 1,29	133,96 43,86
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	34,000	77,82 23,65	2 645,72 804,10
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				2 824,14 848,56
		1.8.4. Instalatii sanitice				
228	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	677,36 81,70	1 354,72 163,40
229	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	70,95 70,95	141,90 141,90
230	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,93 9,46	61,85 18,92
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				1 558,47 324,22
		1.8.5. Incalzirea				
231	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
232	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,89 120,40
		1.8.6. Ventilare				
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,000	70,65 21,50	141,30 43,00

1	2	3	4	5	6	7
234	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,400	697,61 85,14	2 371,89 289,48
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 513,19 332,48
		1.8.7. Instalatii electrice				
235	RpEE01A	Montarea interruptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
236	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	3,000	111,40 54,61	334,19 163,83
237	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
238		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
239	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 710,92 420,54
		Total Lucrari de reparatii incaperea 65 Inclusiv salariu				10 712,81 3 037,19
		1.9. Lucrari de reparatii incaperea 66				
		1.9.1. Demontari				
240	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
241	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	5,000	40,42 40,42	202,10 202,10
242	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,000	2,58 2,58	10,32 10,32

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		Total Demontari Inclusiv salariu				274,77 274,77
		1.9.2. Tavan				
244	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	12,400	28,09 9,89	348,32 122,64
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	3,94 1,29	48,86 16,00
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,400	31,87 23,65	395,21 293,26
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	3,94 1,29	48,86 16,00
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,400	39,33 23,65	487,75 293,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 329,00 741,16
		1.9.3. Pereti si pante				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,700	3,94 1,29	152,48 49,92
250	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	222,30 3,00	66,69 0,90
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,700	39,34 23,65	1 522,27 915,25
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				1 741,44 966,07
		1.9.4. Instalatii sanitice				
252	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn,	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, etc)=1,020				
253	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	30,93 9,46	61,85 18,92
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				810,16 171,57
		1.9.5. Ventilare				
255	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,000	70,65 21,50	141,30 43,00
256	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,400	697,61 85,14	2 371,89 289,48
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 513,19 332,48
		1.9.6. Instalatii electrice				
257	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
258	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
259	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				872,05 168,13
		Total Lucrari de reparatii incaperea 66 Inclusiv salariu				7 540,61 2 654,18
		1.10. Lucrari de reparatii incaperea 158				
		1.10.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
260	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
261	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
262	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,58 2,58	20,64 20,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				82,99 82,99
		1.10.2. Tavan				
263	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	23,700	28,09 9,89	665,73 234,39
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,700	3,94 1,29	93,38 30,57
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,700	31,87 23,65	755,37 560,50
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,700	3,94 1,29	93,38 30,57
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	23,700	77,82 23,65	1 844,22 560,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 452,08 1 416,53
		1.10.3. Pereti si pante				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,500	3,94 1,29	100,48 32,90
269	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	222,30 3,00	66,69 0,90
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	25,500	77,82 23,65	1 984,30 603,08
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				2 151,47 636,88
		1.10.4. Instalatii sanitice				

1	2	3	4	5	6	7
271	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
272	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
273	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
274	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
275		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				929,74 312,61
		1.10.5. Ventilare				
276	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	6,800	697,67 85,14	4 744,16 578,95
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4 814,81 600,45
		1.10.6. Instalatii electrice				
278	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
279	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	4,000	111,40 54,61	445,59 218,44

1	2	3	4	5	6	7
280	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 671,82 324,65
		Total Lucrari de reparatii incaperea 158 Inclusiv salariu				13 102,91 3 374,11
		1.11. Lucrari de reparatii incaperea 69				
		1.11.1. Demontari				
281	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
282	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,58 2,58	10,32 10,32
284	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,000	40,42 40,42	363,78 363,78
285	CL20A	Demontarea jaluzele	m2	3,200	74,65 21,50	238,88 68,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				675,33 505,25
		1.11.2. Tavan				
286	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	12,600	28,09 9,89	353,93 124,61
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	3,94 1,29	49,64 16,25
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,600	31,87 23,65	401,59 297,99
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600	3,94 1,29	49,64 16,25
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	12,600	39,33	495,62

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,65	297,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 350,42 753,09
		1.11.3. Pereti si pante				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,000	3,94 1,29	153,66 50,31
292	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	222,30 3,00	66,69 0,90
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,000	39,34 23,65	1 534,07 922,35
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				1 754,42 973,56
		1.11.4. Instalatii sanitice				
294	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
295	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
296	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				779,24 162,11
		1.11.5. Ventilare				
297	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,800	697,68 85,14	2 651,19 323,53

1	2	3	4	5	6	7
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 721,84 345,03
		1.11.6. Instalatii electrice				
299	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
300	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	3,000	111,40 54,61	334,19 163,83
301	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				983,44 222,74
		Total Lucrari de reparatii incaperea 69 Inclusiv salariu				8 264,69 2 961,78
		1.12. Lucrari de reparatii incaperea 70				
		1.12.1. Demontari				
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
303	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
304	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,000	40,42 40,42	121,26 121,26
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,000	6,88 6,88	13,76 13,76
306	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				205,11 205,11
		1.12.2. Tavan				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	3,94 1,29	48,46 15,87
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	31,87 23,65	392,02 290,89
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	3,94 1,29	48,46 15,87
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	39,33 23,65	483,81 290,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				972,75 613,52
		1.12.3. Pereti si pante				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,500	3,94 1,29	151,69 49,66
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,300	222,30 3,00	66,69 0,90
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	38,500	77,82 23,65	2 995,89 910,52
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				3 214,27 961,08
		1.12.4. Instalatii santehnice				
314	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
315	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
316	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	1,000	30,93	30,93

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			9,46	9,46
317	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
318		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				929,74 312,61
		1.12.5. Ventilare				
319	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1900 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,800	697,68 85,14	2 651,19 323,53
320	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 721,84 345,03
		1.12.6. Incalzirea				
321	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	98,89 86,00	98,89 86,00
322	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				221,89 120,40
		1.12.7. Instalatii electrice				
323	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
324	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
325	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				872,05 168,13
		Total Lucrari de reparatii incaperea 70 Inclusiv salariu				9 137,65 2 725,88
		1.13. Lucrari de reparatii incaperea 71				
		1.13.1. Demontari				
326	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,000	6,88 6,88	13,76 13,76
327	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
328	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
329	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,000	40,42 40,42	202,10 202,10
330	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				285,95 285,95
		1.13.2. Tavan				
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	3,94 1,29	47,68 15,61
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,100	31,87 23,65	385,65 286,17
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,100	3,94 1,29	47,68 15,61
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,100	39,34 23,65	475,96 286,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				956,97 603,56
		1.13.3. Pereti si pante				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,000	3,94 1,29	141,84 46,44
336	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	36,000	77,82 23,65	2 801,35 851,40
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				2 987,65 898,44
		1.13.4. Instalatii sanitice				
338	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
339	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
340	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				779,24 162,11
		1.13.5. Incalzirea				
341	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	2,000	1 138,89 86,00	2 277,78 172,00
342	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	30,75 8,60	246,00 68,80
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 523,78 240,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.6. Ventilare				
343	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 25x25 cm	buc	1,000	74,65 21,50	74,65 21,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 307,09 293,95
		1.13.7. Instalatii electrice				
345	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
346	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
347	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				872,05 168,13
		Total Lucrari de reparatii incaperea 71 Inclusiv salariu				10 712,73 2 652,94
		1.14. Lucrari de reparatii incaperea 73				
		1.14.1. Demontari				
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,46 9,46	9,46 9,46
349	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
350	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,58 2,58	5,16 5,16
351	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50

1	2	3	4	5	6	7
352	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,000	105,35 105,35	105,35 105,35
353	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	47,30 47,30	141,90 141,90
		Total Demontari Inclusiv salariu				324,22 324,22
		1.14.2. Tavan				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	3,94 1,29	55,16 18,06
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	31,87 23,65	446,21 331,10
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	3,94 1,29	55,16 18,06
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	39,34 23,65	550,69 331,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 107,22 698,32
		1.14.3. Pereti si pante				
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,400	3,94 1,29	84,32 27,61
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	21,400	77,81 23,65	1 665,24 506,11
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				1 794,02 534,32
		1.14.4. Instalatii santehnice				
361	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
362	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
363	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
364	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
365		Boiler 50L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
366	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	932,90 202,10	1 865,80 404,20
367	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,000	2 667,66 206,40	2 667,66 206,40
368	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	4,000	190,53 12,90	762,10 51,60
		Total Instalatii santehnice Inclusiv salariu				6 225,30 974,81
		1.14.5. Ventilare				
369	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata	m2	3,200	697,64	2 232,44

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie			85,14	272,45
370	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 25x25 cm	buc	1,000	74,65 21,50	74,65 21,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 307,09 293,95
		1.14.6. Instalatii electrice				
371	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
372	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	111,40 54,61	111,40 54,61
373	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	2 128,49 15,05	2 128,49 15,05
374	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 889,14 128,57
		Total Lucrari de reparatii incaperea 73 Inclusiv salariu				14 646,99 2 954,19
		1.15. Lucrari de reparatii incaperea 74				
		1.15.1. Demontari				
375	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
376	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
377	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	6,500	40,42 40,42	262,74 262,74

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
378	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				332,83 332,83
		1.15.2. Tavan				
379	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	9,200	28,09 9,89	258,43 90,99
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	3,94 1,29	36,25 11,87
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,200	31,87 23,65	293,21 217,58
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,200	3,94 1,29	36,25 11,87
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,200	39,33 23,65	361,88 217,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				986,02 549,89
		1.15.3. Pereti si pante				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	3,94 1,29	128,05 41,92
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	32,500	77,82 23,65	2 529,00 768,62
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				2 701,51 811,14
		1.15.4. Instalatii sanitare				
387	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
388	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
389	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
390	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
391		Boiler 80L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				929,74 312,61
		1.15.5. Ventilare				
392	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2200 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	4,400	697,63 85,14	3 069,56 374,62
393	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
394	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti	m	8,500	25,21 22,36	214,31 190,06
		Total Ventilare Inclusiv salariu				3 354,52 586,18
		1.15.6. Instalatii electrice				
395	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
396	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
397	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	1,000	576,98	576,98

1	2	3	4	5	6	7
		60x60 cm cu tuburi LED			47,30	47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				872,05 168,13
		Total Lucrari de reparatii incaperea 74 Inclusiv salariu				9 176,67 2 760,78
		1.16. Lucrari de reparatii incaperea 75 1.16.1. Demontari				
398	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
399	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,58 2,58	10,32 10,32
400	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	8,500	40,42 40,42	343,56 343,56
401	CL20A	Demontarea jaluzele	buc	3,200	74,65 21,50	238,88 68,80
402	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				655,11 485,03
		1.16.2. Tavan				
403	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	11,200	28,09 9,89	314,61 110,77
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	3,94 1,29	44,13 14,45
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,200	31,87 23,65	356,96 264,88
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,200	3,94 1,29	44,13 14,45
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	11,200	39,33 23,65	440,55 264,88

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 200,38 669,43
		1.16.3. Pereti si pante				
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,800	3,94 1,29	141,05 46,18
409	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,350	222,34 3,06	77,82 1,07
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	35,800	77,82 23,65	2 785,79 846,67
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				3 004,66 893,92
		1.16.4. Instalatii sanitice				
411	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
412	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
413	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
414	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
415		Boiler 50L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice				929,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				312,61
		1.16.5. Ventilare				
416	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2200 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
417	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,000	70,65 21,50	70,65 21,50
418	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti	m	8,500	25,21 22,36	214,31 190,06
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 517,40 484,01
		1.16.6. Instalatii electrice				
419	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
420	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	3,000	111,40 54,61	334,19 163,83
421	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				983,44 222,74
		Total Lucrari de reparatii incaperea 75 Inclusiv salariu				9 290,73 3 067,74
		1.17. Lucrari de reparatii incaperea 150				
		1.17.1. Demontari				
422	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,900	22,09 19,78	86,16 77,14
423	RpCO56B	Demontari: stelaj din lemn	m2	3,000	40,42 40,42	121,26 121,26
		Total Demontari Inclusiv salariu				207,42 198,40
		1.17.2. Tavan				
424	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	3,900	28,09	109,55

1	2	3	4	5	6	7
					9,89	38,57
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	3,94 1,29	15,37 5,03
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	31,87 23,65	124,30 92,23
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,900	3,94 1,29	15,37 5,03
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,900	39,33 23,65	153,40 92,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				417,99 233,09
		1.17.3. Pereti si pante				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,200	3,94 1,29	52,01 17,03
430	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	13,200	77,82 23,65	1 027,16 312,18
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				1 123,63 329,81
		1.17.4. Pardosele				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2	3,900	19,19 6,02	74,84 23,48
433	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,900	409,12 124,70	1 595,58 486,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 670,42 509,81
		1.17.5. Instalatii electrice				
434	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61

1	2	3	4	5	6	7
435	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	111,40 54,61	111,40 54,61
436	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				760,65 113,52
		1.17.6. Instalatie				
437		Instalarea unui stelaj	buc	1,000	1 521,50 21,50	1 521,50 21,50
		Total Instalatie Inclusiv salariu				1 521,50 21,50
		Total Lucrari de reparatii incaperea 150 Inclusiv salariu				5 701,61 1 406,13
		1.18. Lucrari de reparatii incaperea 77-78-79				
		1.18.1. Demontari				
438	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
439	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,000	6,88 6,88	6,88 6,88
440	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	47,30 47,30	94,60 94,60
441	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,58 2,58	5,16 5,16
442	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	2,000	21,50 21,50	43,00 43,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				190,49 190,49
		1.18.2. Tavan				
443	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2	9,400	28,09 9,89	264,05 92,97
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,400	3,94	37,04

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,29	12,13
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400	31,87 23,65	299,59 222,31
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,400	3,94 1,29	37,04 12,13
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	39,33 23,65	369,74 222,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 007,46 561,85
		1.18.3. Pereti				
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	3,94 1,29	63,04 20,64
449	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,200	222,30 3,00	44,46 0,60
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	16,000	77,81 23,65	1 245,04 378,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 352,54 399,64
		1.18.4. Instalatii sanitice				
451	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
452	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
453	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
454	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc	1,000	150,50 150,50	150,50 150,50
455		Boiler 50L	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				929,74 312,61
		1.18.5. Ventilare				
456	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,000	70,65 21,50	141,30 43,00
457	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,200	697,64 85,14	2 232,44 272,45
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 373,74 315,45
		1.18.6. Incalzirea				
458	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	1,000	1 138,89 86,00	1 138,89 86,00
459	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	30,75 8,60	123,00 34,40
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 261,89 120,40
		1.18.7. Instalatii electrice				
460	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
461	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
462	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				872,05 168,13
		Total Lucrari de reparatii incaperea 77-78-79 Inclusiv salariu				7 987,91 2 068,57
		1.19. Lucrari de reparatii incaperea 80				
		1.19.1. Demontari				
463	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc	1,000	40,85 40,85	40,85 40,85
464	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,900	69,03 68,80	614,33 612,32
465	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,000	6,88 6,88	13,76 13,76
466	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,120	14,57 13,76	730,23 689,63
467	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	9,46 9,46	18,92 18,92
468	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,58 2,58	7,74 7,74
469	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
470	CL20A	Demontarea jaluzele	buc	3,200	74,65 21,50	238,88 68,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 686,21 1 473,52
		1.19.2. Tavan				
471	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	22,500	19,19 6,02	431,85 135,45
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,500	88,90 65,79	2 000,30 1 480,27
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	22,500	27,42 8,60	616,84 193,50

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,500	31,87 23,65	717,12 532,13
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,500	3,94 1,29	88,66 29,03
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,500	39,34 23,65	885,04 532,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 739,81 2 902,50
		1.19.3. Pereti si pante				
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	50,120	10,84 1,29	543,31 64,67
478	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,120	105,68 73,10	5 296,92 3 663,77
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,120	75,52 52,46	3 785,02 2 629,28
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,120	27,42 8,60	1 374,04 431,03
481	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	16,000	22,12 11,18	353,96 178,88
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,120	31,87 23,65	1 597,44 1 185,34
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,120	3,94 1,29	197,49 64,67
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	50,120	39,33	1 971,47

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			23,65	1 185,34
485	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2	2,000	409,12 124,70	818,25 249,40
		Total Pereti si pante Inclusiv salariu				15 937,90 9 652,38
		1.19.4. Pardosele				
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2	22,500	19,19 6,02	431,85 135,45
487	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,500	409,12 124,70	9 205,30 2 805,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 637,15 2 941,20
		1.19.5. Instalatii sanitice				
488	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	677,36 81,70	677,36 81,70
489	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	70,95 70,95	70,95 70,95
490	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	30,93 9,46	30,93 9,46
		Total Instalatii sanitice Inclusiv salariu				779,24 162,11
		1.19.6. Incalzirea				
491	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500,	buc	2,000	1 138,89	2 277,78

1	2	3	4	5	6	7
		L=600			86,00	172,00
492	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	30,75 8,60	246,00 68,80
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 523,78 240,80
		1.19.7. Ventilare				
493	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2	3,400	697,61 85,14	2 371,89 289,48
494	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,000	70,65 21,50	141,30 43,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 513,19 332,48
		1.19.8. Instalatii electrice				
495	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
496	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
497	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	2,000	576,98 47,30	1 153,96 94,60
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				1 449,03 215,43
		Total Lucrari de reparatii incaperea 80 Inclusiv salariu				39 266,31 17 920,42
		1.20. Lucrari de reparatii incaperea 72				
		1.20.1. Demontari				
498	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	9,46 9,46	37,84 37,84
499	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	10,000	2,58 2,58	25,80 25,80

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
500	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	28,000	40,42 40,42	1 131,76 1 131,76
501	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,000	6,88 6,88	13,76 13,76
502	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 230,66 1 230,66
		1.20.2. Tavan				
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900	3,94 1,29	192,66 63,08
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,900	31,87 23,65	1 558,54 1 156,48
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900	3,94 1,29	192,66 63,08
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,900	39,34 23,65	1 923,49 1 156,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 867,35 2 439,12
		1.20.3. Pereti				
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000	3,94 1,29	315,20 103,20
508	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	222,30 3,00	66,69 0,90
509	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	80,000	77,82 23,65	6 225,22 1 892,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 607,11 1 996,10
		1.20.4. Incalzirea				
510	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc	2,000	1 138,89 86,00	2 277,78 172,00

1	2	3	4	5	6	7
511	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	30,75 8,60	246,00 68,80
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 523,78 240,80
		1.20.5. Ventilare				
512	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,000	70,65 21,50	141,30 43,00
513	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie	m2	12,000	697,66 85,14	8 371,92 1 021,68
		Total Ventilare Inclusiv salariu				8 513,22 1 064,68
		1.20.6. Instalatii electrice				
514	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	4,000	576,98 47,30	2 307,92 189,20
515	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
516	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	5,000	111,40 54,61	556,99 273,05
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 937,18 473,86
		Total Lucrari de reparatii incaperea 72 Inclusiv salariu				25 679,30 7 445,22
		1.21. Lucrari de reparatii incaperea 76				
		1.21.1. Demontari				
517	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,000	40,42 40,42	444,62 444,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				444,62 444,62
		1.21.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	3,94 1,29	50,83 16,64
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	31,87 23,65	411,14 305,08
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	3,94 1,29	50,83 16,64
521	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,900	39,33 23,65	507,42 305,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 020,22 643,44
		1.21.3. Pereti				
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,94 1,29	133,96 43,86
523	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	222,30 3,00	88,92 1,20
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	34,000	77,82 23,65	2 645,72 804,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 868,60 849,16
		1.21.4. Instalatii electrice				
525	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,000	576,98 47,30	576,98 47,30
526	RpEE01A	Montarea interruptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
527	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	111,40 54,61	111,40 54,61
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				760,65 113,52
		Total Lucrari de reparatii incaperea 76 Inclusiv salariu				5 094,09 2 050,74
		1.22. Lucrari de reparatii				

1	2	3	4	5	6	7
		incaperea 149				
		1.22.1. Demontari				
528	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,000	2,58 2,58	46,44 46,44
529	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc	1,000	21,50 21,50	21,50 21,50
		Total Demontari Inclusiv salariu				67,94 67,94
		1.22.2. Tavan				
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	3,94 1,29	81,55 26,70
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,700	31,87 23,65	659,75 489,55
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,700	3,94 1,29	81,55 26,70
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,700	39,34 23,65	814,24 489,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 637,09 1 032,51
		1.22.3. Pereti				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,700	3,94 1,29	180,06 58,95
535	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	222,32 3,02	111,16 1,51
536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2	45,700	77,82 23,65	3 556,17 1 080,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 847,39 1 141,27
		1.22.4. Instalatii electrice				
537	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	4,000	576,98	2 307,92

1	2	3	4	5	6	7
		60x60 cm cu tuburi LED			47,30	189,20
538	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	4,000	72,26 11,61	289,05 46,44
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 596,97 235,64
		Total Lucrari de reparatii incaperea 149 Inclusiv salariu				8 149,39 2 477,36
		1.23. Lucrari de reparatii incaperea 156				
		1.23.1. Demontari				
539	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,000	40,42 40,42	404,20 404,20
		Total Demontari Inclusiv salariu				404,20 404,20
		1.23.2. Tavan				
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	3,94 1,29	171,00 55,99
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,400	31,87 23,65	1 383,24 1 026,41
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	3,94 1,29	171,00 55,99
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,400	39,34 23,65	1 707,14 1 026,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 432,38 2 164,80
		1.23.3. Pereti				
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,600	3,94 1,29	152,08 49,79
545	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	222,30 3,00	88,92 1,20
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	38,600	77,82	3 003,68

1	2	3	4	5	6	7
		emalata executate manual			23,65	912,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 244,68 963,88
		1.23.4. Instalatii electrice				
547	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	4,000	576,98 47,30	2 307,92 189,20
548	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,000	72,27 11,61	72,27 11,61
549	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc	2,000	111,40 54,61	222,80 109,22
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				2 602,99 310,03
		Total Lucrari de reparatii incaperea 156 Inclusiv salariu				9 684,25 3 842,91
		1.24. Evacuare deseuri				
550	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,500	251,98 251,98	1 889,85 1 889,85
551	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,500	19,35 19,35	145,12 145,12
552	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	7,500	125,13 0,00	938,48 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				2 973,45 2 034,97
		Total Lucrari de reparatie si inprospatare a incaperilor Blocul "E" Etajul 3 Inclusiv salariu				334 196,75 114 502,95

		Total	lei	334 196,75
		Asigurari sociale	24,00 %	27 480,71
		Transport materiale	4,00 %	8 713,92
		Total	100,00 +	370 391,38
		Cheltuieli de regie	11,00 %	40 743,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			411 134,43
		Beneficiu de deviz	6,00 %			24 668,07
		Total	100,00 +			435 802,50
		TVA	20,00 %			87 160,50
						522 963,00
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				114 502,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si inprospatare a
incaperilor Blocul "E" Etajul III al IMSP SCM
"Gheorghe Paladi"**

Investitor IMSP SCM "Gheorghe Paladi"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie si inprospatare a incaperilor Blocul "E" Etajul 3				
		1.1. Lucrari de reparatii incaperea 147				
		1.1.1. Demontari				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			69,02
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,00	34,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	buc			18,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,00	9,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,00	9,03
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
5	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,00	9,46
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	43,00	13,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,50	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,00	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau	m			1,50

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	43,00	1,50
11	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			39,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	43,00	39,56
		1.1.2. Tavan				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			88,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,00	65,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.1.3. Pereti si pante				
18	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,00	57,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	15,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	385,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,3000	31,50	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,00	52,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
21	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,00	11,18
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
26	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.1.4. Pardosele				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2			19,19

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.1.5. Instalatii sanitice				
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
31	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
		1.1.6. Ventilare				
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
34	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.7. Incalzirea				
35	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
36	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.1.8. Instalatii electrice				
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
38	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
39	RpEE03B	Montarea curii de ramificare 150x110x70 mm	buc			85,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	43,00	17,20
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecrat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
40	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.2. Lucrari de reparatii incaperea 148				
		1.2.1. Demontari				
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			69,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,00	34,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	43,00	13,76

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,00	9,46
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,00	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2.2. Tavan				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			88,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,00	65,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.2.3. Pereti si pante				

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,00	57,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	15,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	385,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,3000	31,50	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,00	52,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
57	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,00	11,18
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
60	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.2.4. Pardosele				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la pardosele	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonocontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.2.5. Instalatii sanitare				
64	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavuar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
65	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
66	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
67		Boiler 80L	buc			0,00
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
		1.2.6. Incalzirea				
69	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
70	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.2.7. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
71	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060011920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.2.8. Instalatii electrice				
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
74	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
75	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.3. Lucrari de reparatii incaperea 60				
		1.3.1. Demontari				
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
77	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			28,09

1	2	3	4	5	6	7
		decapant				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
80	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
81	SC02A	Demontarea unei cabine de dus Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			203,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,00	79,55
	2875114200780	Cada pentru dus - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	123,60
82	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			105,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	43,00	105,35
		1.3.2. Tavan				
83	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.3.3. Pereti si pante				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			6,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	26531021008339	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.3.4. Pardosele				
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.3.5. Incalzirea				
96	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
97	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.3.6. Instalatii sanitice				
98	SC02A	Montarea cabinei de dus 90x90x220 cm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			6 898,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	43,00	79,55
	28751142007806	Cada pentru dus - Cabina de dus 90x90x220 cm	buc	1,0000	6 500,00	6 695,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	123,60
99	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			677,36

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
100	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
102	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
103		Boiler 80L	buc			0,00
		1.3.7. Ventilare				
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
105	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3.8. Instalatii electrice				
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
107	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			2 128,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	43,00	15,05

1	2	3	4	5	6	7
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	2 070,00	2 111,40
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
108	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
109	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.4. Lucrari de reparatii incaperea 61				
		1.4.1. Demontari				
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,00	9,46
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	43,00	16,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	43,00	16,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
114	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	43,00	13,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
116	CL20A	Demontarea jaluzele	m2			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.4.2. Tavan				
117	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.4.3. Pereti si pante				
122	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,00	57,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	15,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	385,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,3000	31,50	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,00	52,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
125	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,00	11,18
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
128	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.4. Pardosele				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
131	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.5. Instalatii sanitice				
132	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
133	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
134	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.4.6. Incalzirea				
135	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
136	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.4.7. Ventilare				
137	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.4.8. Instalatii electrice				
139	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
140	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
141	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.5. Lucrari de reparatii incaperea 62				
		1.5.1. Demontari				
142	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
143	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			25,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	43,00	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	43,00	11,61
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	62,00	1,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
144	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
145	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
146	CL20A	Demontarea jaluzele	m2			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
147	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
148	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
149	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(paretari)	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
		1.5.2. Tavan				
150	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			39,34

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.5.3. Pereti si pante				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
155	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
157	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.5.4. Pardosele				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,00	25,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
160	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			335,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	43,00	53,75
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	170,00	181,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	28,00	0,85
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	63,10	38,43
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,00	2,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	63,10	12,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	37,00	0,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	39,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.5.5. Instalatii san tehnice				
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
162	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
163	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
164	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
165		Boiler 80L	buc			0,00
		1.5.6. Incalzirea				
166	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.5.7. Ventilare				
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
169	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.5.8. Instalatii electrice				
170	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
171	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
172	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.6. Lucrari de reparatii incaperea 63				
		1.6.1. Demontari				
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
174	RpCO56B	Demontari: pervaz	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
176	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
177	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
178	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la	buc			105,35

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	43,00	105,35
		1.6.2. Tavan				
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			6,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	26531021008339	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.6.3. Pereti si pante				
183	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			6,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	31,50	4,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
187	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.6.4. Instalatii sanitice				
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			677,36

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
190	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
192	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
193		Boiler 80L	buc			0,00
		1.6.5. Incalzirea				
194	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
195	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.6.6. Ventilare				
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
197	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
198	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			258,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	43,00	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,00	0,43
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.6.7. Instalatii electrice				
199	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
200	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
201	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.7. Lucrari de reparatii incaperea 157				
		1.7.1. Demontari				
202	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
203	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
		1.7.2. Tavan				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Pereti si pante				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	26531021008339	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		1.7.4. Incalzirea				
209	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			1 138,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	28221157000001	Radiator BIMETAL 8 sectii	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
210	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.7.5. Ventilare				
211	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie (3 buc)	m2			697,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.7.6. Instalatii electrice				
212	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
213	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
214	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.8. Lucrari de reparatii incaperea 65				
		1.8.1. Demontari				
215		Demontarea sifon lavoar	buc			43,00
	25	Muncitor	h-om.	1,0000	43,00	43,00
216	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
217	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
218	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
219	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
220	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80 l	buc			105,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	43,00	105,35
		1.8.2. Tavan				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.8.3. Pereti si pante				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.8.4. Instalatii sanitare				
228	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavuar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
229	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
230	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.8.5. Incalzirea				
231	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
232	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.8.6. Ventilare				
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
234	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.8.7. Instalatii electrice				
235	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
236	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
237	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
238		Boiler 80L	buc			0,00
239	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.9. Lucrari de reparatii incaperea 66				
		1.9.1. Demontari				
240	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
241	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
242	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
		1.9.2. Tavan				
244	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.9.3. Pereti si pante				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
250	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.9.4. Instalatii sanitice				
252	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavuar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
253	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,21
		1.9.5. Ventilare				
255	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
256	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.9.6. Instalatii electrice				
257	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
258	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
259	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.10. Lucrari de reparatii incaperea 158				
		1.10.1. Demontari				
260	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
261	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
262	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
		1.10.2. Tavan				
263	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.10.3. Pereti si pante				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
269	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.10.4. Instalatii sanitice				
271	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
272	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
273	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
274	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
275		Boiler 80L	buc			0,00
		1.10.5. Ventilare				
276	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniut de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.10.6. Instalatii electrice				

1	2	3	4	5	6	7
278	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
279	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
280	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.11. Lucrari de reparatii incaperea 69				
		1.11.1. Demontari				
281	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
282	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
284	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
285	CL20A	Demontarea jaluzele	m2			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.11.2. Tavan				
286	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.11.3. Pereti si pante				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
292	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.11.4. Instalatii sanitice				
294	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
295	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
296	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
		1.11.5. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
297	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.11.6. Instalatii electrice				
299	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
300	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
301	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.12. Lucrari de reparatii incaperea 70				
		1.12.1. Demontari				
302	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
303	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
304	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
306	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.12.2. Tavan				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
308	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.12.3. Pereti si pante				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.12.4. Instalatii sanitice				
314	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavuar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
315	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
317	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
318		Boiler 80L	buc			0,00
		1.12.5. Ventilare				
319	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1900 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
320	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.12.6. Incalzirea				
321	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			98,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
322	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.12.7. Instalatii electrice				
323	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
324	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
325	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.13. Lucrari de reparatii incaperea 71				
		1.13.1. Demontari				
326	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
327	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
328	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
329	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
330	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.13.2. Tavan				
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.13.3. Pereti si pante				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
336	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.13.4. Instalatii sanitice				
338	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
339	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
340	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
		1.13.5. Incalzirea				
341	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			1 138,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	28221157000001	Radiator BIMETAL 8 sectii	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
342	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.13.6. Ventilare				
343	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735275903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 25x25 cm	buc			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062006	Grila ventilatie din PVC 25x25 cm	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.13.7. Instalatii electrice				
345	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
346	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
347	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.14. Lucrari de reparatii incaperea 73				
		1.14.1. Demontari				
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,00	9,46
349	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	buc			40,85

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile (se reinstaleaza)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
350	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
351	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
352	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc			105,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	43,00	105,35
353	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			47,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	43,00	47,30
		1.14.2. Tavan				
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.14.3. Pereti si pante				
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
359	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2			77,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.4. Instalatii sanitare				
361	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavuar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
362	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
363	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
364	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
365		Boiler 50L	buc			0,00
366	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			932,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	43,00	202,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	112,00	117,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	183,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	132,00	138,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	35,00	36,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	53,55
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	1,00	1,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	115,00	120,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	75,00	78,75
367	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			2 667,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	43,00	206,40
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	1 000,00	2 040,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	170,00	173,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	104,04
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	35,00	21,42
368	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinipa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			190,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	175,00	177,63

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.5. Ventilare				
369	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
370	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 25x25 cm	buc			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062006	Grila ventilatie din PVC 25x25 cm	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.14.6. Instalatii electrice				
371	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
372	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
373	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			2 128,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	43,00	15,05
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	2 070,00	2 111,40
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
374	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.15. Lucrari de reparatii incaperea 74				
		1.15.1. Demontari				
375	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
376	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
377	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
378	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.15.2. Tavan				
379	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.15.3. Pereti si pante				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.15.4. Instalatii sanitice				

1	2	3	4	5	6	7
387	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavuar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
388	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
389	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
390	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
391		Boiler 80L	buc			0,00
		1.15.5. Ventilare				
392	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2200 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,27
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
393	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
394	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti	m			25,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	43,00	22,36
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	37,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,60	0,48
	25211067183913	Baghete din mase plastice - lambriuri de protectie la pereti - din demontari	m	1,0500	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,41
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	63,10	0,13
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	63,10	0,95
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0040	28,00	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	62,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	62,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,00	0,23
		1.15.6. Instalatii electrice				
395	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
396	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
397	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.16. Lucrari de reparatii incaperea 75				
		1.16.1. Demontari				
398	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
399	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
400	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
401	CL20A	Demontarea jaluzele	buc			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
402	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.16.2. Tavan				
403	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.16.3. Pereti si pante				
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
409	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,06
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,29
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.16.4. Instalatii sanitice				
411	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
412	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
413	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			30,93

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
414	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
415		Boiler 50L	buc			0,00
		1.16.5. Ventilare				
416	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2200 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
417	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
418	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti	m			25,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	43,00	22,36
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	37,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,60	0,48
	25211067183913	Baghete din mase plastice - lambriuri de protectie la pereti - din demontari	m	1,0500	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,41
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	63,10	0,13
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	63,10	0,95
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	28,00	0,17
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	28,00	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	62,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	62,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,00	0,23
		1.16.6. Instalatii electrice				
419	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
420	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
421	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.17. Lucrari de reparatii incaperea 150				
		1.17.1. Demontari				
422	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			22,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,00	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	62,00	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
423	RpCO56B	Demontari: stelaj din lemn	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
		1.17.2. Tavan				
424	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.17.3. Pereti si pante				
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
430	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30

1	2	3	4	5	6	7
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.17.4. Pardosele				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
433	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.17.5. Instalatii electrice				
434	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Interupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
435	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
436	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.17.6. Instalatie				
437		Instalarea unui stelaj	buc			1 521,50
	222	Muncitor	h-om.	0,5000	43,00	21,50
	213243	Stelaj	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		1.18. Lucrari de reparatii incaperea 77-78-79				
		1.18.1. Demontari				
438	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85

1	2	3	4	5	6	7
439	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
440	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			47,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	43,00	47,30
441	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
442	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.18.2. Tavan				
443	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavane	m2			28,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	43,00	9,89
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.18.3. Pereti				
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
449	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2			77,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.4. Instalatii sanitice				
451	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
452	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
453	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
454	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc			150,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	43,00	150,50
455		Boiler 50L	buc			0,00
		1.18.5. Ventilare				
456	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
457	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	31,00	5,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.18.6. Incalzirea				
458	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			1 138,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	28221157000001	Radiator BIMETAL 8 sectii	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
459	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.18.7. Instalatii electrice				
460	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
461	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
462	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.19. Lucrari de reparatii incaperea 80				
		1.19.1. Demontari				
463	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (se reinstaleaza)	buc			40,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	43,00	40,85
464	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			69,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	43,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	43,00	34,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
465	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
466	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	43,00	13,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
467	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,00	9,46
468	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
469	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
470	CL20A	Demontarea jaluzele	buc			74,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	52,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.19.2. Tavan				
471	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
472	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			88,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,00	65,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.19.3. Pereti si pante				
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			10,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,3000	31,50	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
478	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,00	57,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	15,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	385,00	10,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,00	52,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	63,10	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
481	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			22,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	43,00	11,18
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
485	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Perete)	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.19.4. Pardosele				
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la pardosele	m2			19,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	43,00	6,02
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
487	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			409,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	43,00	112,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	43,00	12,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.19.5. Instalatii sanitare				
488	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			677,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	43,00	81,70
	26221024380001	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	35,00	10,71
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	355,00	365,65
489	SD04A	Montare Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	43,00	70,95
	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	2,0000	0,00	0,00
490	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			30,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	43,00	9,46
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,00	0,22
		1.19.6. Incalzirea				
491	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			1 138,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	28221157000001	Radiator BIMETAL 8 sectii	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
492	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.19.7. Ventilare				
493	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	m2			697,61
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	31,00	5,11
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
494	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc			70,65

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.19.8. Instalatii electrice				
495	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
496	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
497	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		1.20. Lucrari de reparatii incaperea 72				
		1.20.1. Demontari				
498	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	43,00	9,46
499	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
500	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
501	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc			6,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	43,00	6,88
502	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.20.2. Tavan				
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.20.3. Pereti				
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
508	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
509	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.20.4. Incalzirea				
510	IB05A	Radiatoare din aluminiu H=500, L=600	buc			1 138,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	43,00	86,00
	28221157000001	Radiator BIMETAL 8 sectii	buc	1,0000	1 040,00	1 040,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
511	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			30,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	43,00	8,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,90	17,90
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.20.5. Ventilare				
512	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc			70,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	1,0000	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
513	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate, montata pe zidarie	m2			697,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	43,00	85,14
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	32,00	25,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	31,00	5,12

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,30	8,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	45,00	2,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	385,00	2,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	28,00	1,54
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	1,0000	500,00	500,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,70	19,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.20.6. Instalatii electrice				
514	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
515	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
516	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
		1.21. Lucrari de reparatii incaperea 76				
		1.21.1. Demontari				
517	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
		1.21.2. Tavan				
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
521	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			39,33

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.21.3. Pereti				
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
523	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.21.4. Instalatii electrice				
525	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
526	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
527	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
		1.22. Lucrari de reparatii incaperea 149				
		1.22.1. Demontari				
528	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	43,00	2,58
529	CL20A	Demontare grile de ventilatie	buc			21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	43,00	1,29
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele, vopsite - EXCLUS				
	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
		1.22.2. Tavan				
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.22.3. Pereti				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
535	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,02
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
536	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.22.4. Instalatii electrice				
537	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
538	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
		1.23. Lucrari de reparatii incaperea 156				

1	2	3	4	5	6	7
		1.23.1. Demontari				
539	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			40,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	43,00	20,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	43,00	20,21
		1.23.2. Tavan				
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,00	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.23.3. Pereti				
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,00	1,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
545	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			222,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	43,00	3,00
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	215,00	219,30
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata executate manual	m2			77,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,00	23,65
	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	0,4000	131,70	52,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.23.4. Instalatii electrice				
547	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc			576,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	43,00	47,30
	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	1,0000	525,00	525,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
548	RpEE01A	Montarea interuptoarelor interne 1 clapete+indicator led (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			72,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	43,00	11,61
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
549	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider, ABB) sau analogic	buc			111,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	43,00	54,61
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,50	0,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,70	1,40
		1.24. Evacuare deseuri				
550	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			251,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	43,00	251,98
551	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			19,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	43,00	19,35
552	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			125,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	485,00	125,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
inprospatare a incaperilor Blocul
"E" Etajul III al IMSP SCM
"Gheorghe Paladi"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 522 963,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	222	Muncitor	h-om.	0,500	43,00	21,50
2.	25	Muncitor	h-om.	3,000	43,00	129,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	74,928	43,00	3 221,85
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	257,589	43,00	11 076,31
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	445,587	43,00	19 160,23
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,215	43,00	869,24
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	27,280	43,00	1 173,04
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	236,889	43,00	10 186,24
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,942	43,00	298,50
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	163,500	43,00	7 030,50
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,800	43,00	2 270,40
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,200	43,00	137,60
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	165,132	43,00	7 100,71
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	134,660	43,00	5 790,38
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	669,673	43,00	28 795,95
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,598	43,00	756,72
17.	7422010060100	Timplar	h-om	58,620	43,00	2 520,66
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,325	43,00	2 034,97
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,804	43,00	7 989,58
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	91,618	43,00	3 939,57
		Total manopera				114 502,95

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	26,260	45,00	1 181,70
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,573	385,00	220,56
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,113	385,00	2 353,50
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,355	215,00	1 151,32
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	121,056	5,50	665,94
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,461	5,50	8,04
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,570	32,00	18,24
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 578,000	0,15	236,70

9.	2051142950700	Dibluri	buc	90,080	1,00	90,08
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240	18,00	4,37
11.	213243	Stelaj	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,384	20,00	87,68
13.	2320166200729	Parchetin	l	0,379	62,00	23,49
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,587	28,00	128,47
15.	2412126100010	Minu de plumb	kg	3,753	45,00	168,88
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,761	31,00	426,61
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	204,663	17,00	3 479,31
18.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	53,736	31,50	1 692,70
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	191,808	35,50	6 809,18
20.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Latex	kg	68,720	131,70	9 050,42
21.	24301161038009	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea Emalata	kg	163,840	131,70	21 577,74
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,140	18,00	20,52
23.	24302261000001	Fuga	kg	23,670	51,00	1 207,17
24.	24302261010101	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	52,163	31,50	1 643,15
25.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,345	28,00	9,66
26.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,102	39,00	3,98
27.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,841	28,00	23,55
28.	2430226109307	Diluant decapant	kg	84,500	32,00	2 704,00
29.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,034	62,00	2,10
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,200	25,00	5,00
31.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,034	63,10	2,14
32.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,847	63,10	116,55
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,073	63,10	1 834,51
34.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,798	63,10	365,86
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	8,400	2,00	16,80
36.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	51,00	107,10
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,040	51,00	104,04
38.	25133073362040	Racord flexibil cu dn=1/2" - existent	buc	38,000	0,00	0,00
39.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	170,00	173,40
40.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	75,00	157,50
41.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	10,160	35,00	355,60
42.	25211067183913	Baghete din mase plastice - lambriuri de protectie la pereti - din demontari	m	17,850	0,00	0,00
43.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,000	250,00	750,00
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,120	35,00	214,20
45.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	35,00	21,42
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,100	35,00	73,50
47.	2523116716345	Covor PVC	m2	9,698	170,00	1 648,66
48.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	20,000	21,00	420,00
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	213,202	8,50	1 812,22
50.	26221024380001	Lavovar - existent	buc	20,600	0,00	0,00
51.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	20,600	355,00	7 313,00
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	300,240	2,30	690,57
53.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,446	5,60	8,10
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 095,012	2,30	4 818,51
55.	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	10,500	0,00	0,00

		S1500 - EXCLUS				
56.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	71,010	7,80	553,88
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,320	3,50	239,24
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 383,875	3,03	4 193,15
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	524,413	7,78	4 079,92
60.	26531021008339	Chit pe baza de ipsos	kg	79,434	7,78	617,99
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	81,267	235,00	19 097,75
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,210	0,00	0,00
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	319,545	4,00	1 278,18
64.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,256	37,00	9,47
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	530,460	2,00	1 060,92
66.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	66,720	32,00	2 135,04
67.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	41,700	35,00	1 459,50
68.	27431235490251	Baghete din aluminiu - Cornier din aluminiu	m	54,600	6,00	327,60
69.	2746167335100	Priza	buc	57,120	48,00	2 741,76
70.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	16,000	52,00	832,00
71.	28112363062000	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - EXCLUS	buc	21,000	0,00	0,00
72.	28112363062005	Grila ventilatie din PVC 20x20 cm	buc	21,000	48,00	1 008,00
73.	28112363062006	Grila ventilatie din PVC 25x25 cm	buc	2,000	52,00	104,00
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,000	15,00	405,00
75.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,950	85,00	80,75
76.	2822115700000	Radiator - Reinstalare	buc	9,000	0,00	0,00
77.	28221157000001	Radiator BIMETAL 8 sectii	buc	10,000	1 040,00	10 400,00
78.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	74,000	17,90	1 324,60
79.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	m2	83,400	500,00	41 700,00
80.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	110,000	0,70	77,00
81.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	110,000	1,20	132,00
82.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	2 335,200	0,70	1 634,64
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	330,000	0,70	231,00
84.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	84,000	1,00	84,00
85.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	1,00	2,00
86.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	110,000	0,50	55,00
87.	2874115881198	Saiba M 6	buc	110,000	0,50	55,00
88.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2 335,200	0,50	1 167,60
89.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	110,000	0,50	55,00
90.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	132,00	277,20
91.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 445,200	0,50	1 222,60
92.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	148,000	1,00	148,00
93.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	5,850	0,00	0,00
94.	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm - EXCLUS	kg	3,150	0,00	0,00
95.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	1,00	2,10
96.	2875114200780	Cada pentru dus - EXCLUS	buc	1,030	0,00	0,00
97.	28751142007806	Cada pentru dus - Cabina de dus 90x90x220 cm	buc	1,030	6 500,00	6 695,00
98.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	20,400	95,00	1 938,00
99.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	23,480	120,00	2 817,60
100.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	115,00	241,50
101.	28752744005021	Corp de iluminat 60x60 cm cu tuburi LED	buc	42,000	525,00	22 050,00
102.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57,000	1,20	68,40
103.	29131242013700	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - existent	buc	19,000	0,00	0,00
104.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,060	175,00	710,50
105.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	112,00	235,20

106.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	175,00	367,50
107.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,040	1 000,00	2 040,00
108.	29241273568001	Uscator de miini	buc	2,040	2 070,00	4 222,80
109.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,997	0,10	1,46
110.	4100126202818	Apa	m3	1,523	0,10	0,10
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	85,112	2,00	170,22
Total materiale de construcții						217 847,91

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,194	15,00	62,93
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,605	15,00	24,08
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,283	15,00	319,19
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,216	15,00	63,23
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,619	15,00	9,29
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,169	15,00	17,54
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,900	15,00	223,50
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,510	15,00	187,65
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,935	485,00	938,48
Total utilaje de construcții						1 845,89

Total	lei	334 196,75
Asigurari sociale	24,00 %	27 480,71
Transport materiale	4,00 %	8 713,92
Total	100,00 +	370 391,38
Cheltuieli de regie	11,00 %	40 743,05
Total	100,00 +	411 134,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	24 668,07
Total	100,00 +	435 802,50
TVA	20,00 %	87 160,50

Total deviz: **522 963,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)