

Lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str. Granicerilor, cu prevederea restabilirii drumurilor si organizarea evacuării apelor pluviale-Astuparea ravenei

Valoarea de deviz 1 536 321,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	151,60	1 220,10	184 967,07
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	27 591,00	10,28	283 663,07
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	151,60	57,98	8 789,50
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	168,30	733,01	123 365,60
5	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren	100 m3	168,30	381,00	64 122,23

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II in conditiile gospodarii apelor				
6	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	16,70	360,29	6 016,89
7	TsC27B11	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	16,70	173,93	2 904,71
8	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	168,30	2 103,58	354 032,85
9	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	42,60	345,96	14 737,90
		Total Раздел Inclusiv salariu				1 042 599,82 51 031,52

	Total	lei	1 042 599,82
	CASM	24,00 %	12 247,57
	Total	100,00 +	1 054 847,38
	Total	100,00 +	1 054 847,38
	Cheltuieli de regie	14,50 %	152 952,87
	Total	100,00 +	1 207 800,25
	Beneficiu	6,00 %	72 468,02
	Total	100,00 +	1 280 268,27
	TVA	20,00 %	256 053,65
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 536 321,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str. Granicerilor, cu prevederea restabilirii drumurilor si organizarea evacuarii apelor pluviale-Astuparea ravenei

Valoarea de deviz 1 536 321,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	629,442	57,66	36 293,63
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,60	57,66	14 737,90
Total manopera						51 031,52

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	29,82	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8192	0,00	0,00
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,30	0,00	0,00
Total materiale de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	711,909	266,32	189 595,60
2.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	453,284	408,06	184 967,07
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	495,494	414,13	205 198,93
4.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	711,909	180,00	128 143,62
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	951,8895	298,00	283 663,07
Total utilaje de construcții						991 568,30

Total	lei	1 042 599,82
-------	-----	--------------

CASM	24,00 %	12 247,57
Total	100,00 +	1 054 847,38
Total	100,00 +	1 054 847,38
Cheltuieli de regie	14,50 %	152 952,87
Total	100,00 +	1 207 800,25
Beneficiu	6,00 %	72 468,02
Total	100,00 +	1 280 268,27
TVA	20,00 %	256 053,65

Total deviz:

**1 536 321,
92**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de protectie impotriva
dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 220,10
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	408,06	1 220,10
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			10,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	298,00	10,28
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			57,98
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	414,13	57,98
4	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			733,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	414,13	733,01
5	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			381,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	414,13	381,00
6	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			360,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8700	414,13	360,29
7	TsC27B11	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			173,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	414,13	173,93
8	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 103,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7400	57,66	215,65
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,2300	180,00	761,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,2300	266,32	1 126,53
9	IfH16A1	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2			345,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	57,66	345,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,7000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.