

Aprob:



Vicedirector medical IMSP IMU
Diana Manea

**Amenajarea teritoriului adiacent
Blocului Operator al IMSP
Institutul de medicină Urgentă
str. Toma Ciorba nr.1 mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

1.478.368


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea		
		Capitolul 1.1. Demolarea		
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m ²	13,050
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	128,000
3	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton - поребрики	m	47,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,000
5	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,000
6	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	6,000
7	TsH21AK=0,8 SA.MEH	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm,	buc	6,000
8	TsH22Fr=0.7 sal meh	Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, -diam40 mm- mater "0"	buc	1,000

1	2	3	4	5
9	TsH23B	Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamint la radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	1,000
10	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	2,000
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000
		Capitolul 1.2.		
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	120,000
13	DH02C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime, manual	100m ²	3,870
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 387*0,08	m ³	31,000
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 387*0,25	m ³	96,000
16	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I Порызка моча 31+96	100 m ³	1,270
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	190,000
18	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m ²	3,870
19	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m ³	0,970
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 387*0,1	m ³	38,700
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 387*0,15	m ³	58,050
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0.7 l/ m2	t	0,271

1	2	3	4	5
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	387,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/ m2	t	0,116
25	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	387,000
		Capitolul 1.3. Borduri Capitolul 1.3.1. 1000*30*15 132м +10 под дерева		
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 142*0.4*0.1	100 m ³	0,057
27	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 142*0.5*0.1	m ³	7,100
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	142,000
		Capitolul 2. Pavaj		
29	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m ²	11,700
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m ²	11,700
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 1170*0,10	m ³	117,000
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr 80 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	1 170,000
		Capitolul 3. Fintini canalizare		
33	AcE08D k=0.8 прим	Demontarea capacelor	buc	4,000
34	CP16A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (кольцо диам 1,0 м h=0.25 м)-добор	buc	4,000

1	2	3	4	5
35	CP16A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (крышка бетон с экцентр отверстием)	buc	4,000
36	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	4,000
		Capitolul 4. Balustrada din inox -50m		
37	CH06A	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata de parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/2" si otel laminat, dreapta Ограждение из нержавеющей стали -поперечн -3 ряда. Toate îmbinările sudate și șlefuite.	m	50,000

Şef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare



Timur Sîrbu