

Reparatii generale la unele clase la I.P. Gimnaziul din s.Saratenii Vechi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii generale la unele clase la I.P. Gimnaziul din s.Saratenii Vechi

Valoarea de deviz 349 689,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Clasa 42 1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,65	15,85 14,70	1 135,65 1 053,26
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu STICLA LOW-E cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,73	2 217,31 55,50	23 791,73 595,51
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,10	207,61 5,30	1 058,81 27,03
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,10	254,79 23,20	1 299,43 118,32
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,86	60,78 47,10	356,19 276,01
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,86	36,04 28,20	211,18 165,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,65	4,65 1,80	333,17 128,97
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	71,65	106,16	7 606,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			70,00	5 015,50
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,65	23,68 12,00	1 696,74 859,80
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	71,65	93,46 38,40	6 696,41 2 751,36
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,65	4,65 1,80	333,17 128,97
12	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat Vopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	71,65	74,31 22,20	5 324,67 1 590,63
13	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,00	113,75 60,00	1 365,00 720,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 208,49 13 430,61
		1.2. Pardosele				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,00	27,85 25,30	1 448,20 1 315,60
15	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor	m2	52,00	31,30 31,00	1 627,60 1 612,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betokontakt	m2	52,00	7,95 1,80	413,40 93,60
17	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	52,00	134,42 23,50	6 989,84 1 222,00
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat 10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	52,00	373,74 76,50	19 434,40 3 978,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
19	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,50	95,14 41,00	2 806,78 1 209,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 720,22 9 430,70
		1.3. Tavane				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,00	15,85 14,70	824,20 764,40
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	50,00	29,15 4,20	1 457,67 210,00
22	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	25,00	49,61 40,20	1 240,29 1 005,00
23	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	1,00	56,72 45,60	56,72 45,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,00	4,65 1,80	241,80 93,60
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,00	93,46 38,40	4 859,92 1 996,80
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,30	41,31 32,00	2 036,44 1 577,60
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,00	4,65 1,80	241,80 93,60
28	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizatVopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	52,00	74,31 22,20	3 864,38 1 154,40
29	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	8,00	59,42	475,36

1	2	3	4	5	6	7
		de 60 W FARA COST			56,40	451,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 298,58 7 392,20
		Total Clasa 42 Inclusiv salariu				99 227,29 30 253,51
		2. Clasa 43 2.1. Pereti				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,40	15,85 14,70	1 099,99 1 020,18
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,40	207,61 5,30	1 121,09 28,62
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,40	254,79 23,20	1 375,87 125,28
33	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	17,40	36,02 28,20	626,78 490,68
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	17,40	60,80 47,10	1 057,88 819,54
35	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	7,00	56,72 45,60	397,04 319,20
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	74,36 18,60	297,43 74,40
37	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00	61,53 18,00	184,60 54,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,40	4,65 1,80	322,71 124,92

1	2	3	4	5	6	7
39	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,40	106,16 70,00	7 367,50 4 858,00
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,40	23,68 12,00	1 643,46 832,80
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	69,40	93,46 38,40	6 486,12 2 664,96
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,40	4,65 1,80	322,71 124,92
43	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizatVopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	69,40	74,31 22,20	5 157,46 1 540,68
44	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,00	113,75 60,00	796,25 420,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 256,79 13 498,18
		2.2. Pardosele				
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	46,40	13,15 12,10	610,16 561,44
46	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	5,00	34,50 34,50	172,50 172,50
47	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic	m2	46,40	31,30 31,00	1 452,32 1 438,40

1	2	3	4	5	6	7
		bituminos, dupa desfacerea pardoselilor				
48	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,32	1 921,91 494,50	4 458,82 1 147,24
49	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	27,84	44,10 3,20	1 227,65 89,09
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betokontakt	m2	46,40	7,95 1,80	368,88 83,52
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa mecanizata)	m2	46,40	90,81 41,00	4 213,58 1 902,40
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat 10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	46,40	373,74 76,50	17 341,47 3 549,60
53	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	27,80	95,14 41,00	2 645,03 1 139,80
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 490,40 10 083,99
		2.3. Tavane				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	13,20 13,20	52,80 52,80
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,40	15,85 14,70	735,44 682,08
56	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,00	49,61 40,20	3 720,87 3 015,00
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	75,00	29,15 4,20	2 186,51 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp				
58	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W FARA COST	buc	4,00	59,42 56,40	237,68 225,60
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	46,40	93,46 38,40	4 336,54 1 781,76
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,40	41,31 32,00	1 916,65 1 484,80
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,40	4,65 1,80	215,76 83,52
62	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizatVopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	46,40	74,31 22,20	3 448,22 1 030,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 850,47 8 670,64
		Total Clasa 43 Inclusiv salariu				77 597,66 32 252,81
		3. Clasa 1				
		3.1. Pereti				
63	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	60,80	22,23 20,00	1 351,28 1 216,00
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,80	4,65 1,80	282,72 109,44
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,80	106,16 70,00	6 454,53 4 256,00

1	2	3	4	5	6	7
66	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,60	207,61 5,30	747,40 19,08
67	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,40	60,80 47,10	632,37 489,84
68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,40	36,02 28,20	374,59 293,28
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,80	23,68 12,00	1 439,80 729,60
70	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,80	93,46 38,40	5 682,37 2 334,72
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,80	4,65 1,80	282,72 109,44
72	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizatVopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	60,80	74,31 22,20	4 518,35 1 349,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 766,03 10 907,16
		3.2. Pardosele				
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,30	13,15 12,10	648,29 596,53
74	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	2,00	34,50 34,50	69,00 69,00
75	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	20,46	44,10 3,20	902,21 65,47
76	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	2,50	1 921,91 494,50	4 804,77 1 236,25

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
77	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	49,30	134,42 23,50	6 626,91 1 158,55
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat 10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,30	373,74 76,50	18 425,30 3 771,45
79	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,40	95,14 41,00	2 226,39 959,40
		Total Pardosele Inclusiv salariu				33 702,88 7 856,65
		3.3. Tavane				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,10	15,85 14,70	540,49 501,27
82	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,10	93,46 38,40	3 186,99 1 309,44
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,10	41,31 32,00	1 408,57 1 091,20
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,10	4,65 1,80	158,56 61,38
85	CN09A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizatVopsele Superlavabile pentru suprafete intens exploatate	m2	34,10	74,31 22,20	2 534,14 757,02
86	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W FARA COST	buc	6,00	59,42 56,40	356,52 338,40
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 264,47 4 137,91
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				63 733,37 22 901,72

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	240 558,56
		Asigurarea sociala	24,00 %	20 497,93
		Transportarea	4,00 %	5 800,75
		Total	100,00 +	266 857,24
		Cheltueli de regie	5,00 %	13 342,86
		Total	100,00 +	280 200,10
		Beneficiul de deviz	4,00 %	11 208,00
		Total	100,00 +	291 408,11
		Tva	20,00 %	58 281,62
				349 689,73
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		85 408,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)