

| 1 | 2                  | 3   | 4    | 5     | 6        | 7        |
|---|--------------------|---|------|-------|----------|----------|
|   | 201010291<br>5572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,21  | 88,00    | 18,67    |
|   | 266410210<br>1196  | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,086 | 450,00   | 39,08    |
|   | 141112220<br>1752  | Piatra sparta   | m3   | 0,259 | 177,00   | 46,30    |
|   | 287414589<br>3787  | Cuie de constructii   | kg   | 0,09  | 16,00    | 1,45     |
|   | 266410210<br>1126  | Var   | kg   | 0,147 | 2,00     | 0,30     |
|   | 201010290<br>6951  | Bara de lemn  | m3   | 0,004 | 3 200,00 | 12,91    |
|   | 341052000<br>1373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,68  | 210,00   | 352,80   |
| 8 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1101     | buc  |       |          | 5 733,00 |
|   | 266112643<br>30911 | Inel de reazem K110-1(0,02 m3)  | buc  | 1,00  | 88,00    | 88,00    |
|   | 266112643<br>32022 | Inel prefabricat pt. camine K11-20-9a (0,45 m3)   | buc  | 1,00  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|   | 266112643<br>30913 | Inel prefabricat pt. camine K11-7-3 (0,05 m3)   | buc  | 1,00  | 155,00   | 155,00   |
|   | 266112643<br>32021 | Inel prefabricat pt. camine K11-20-9 (0,59 m3)  | buc  | 1,00  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|   | 266112643<br>32012 | Placi prefabricate pt. camine K111-20-1(0,51 m3)  | buc  | 1,00  | 900,00   | 900,00   |
|   | 266112643<br>32010 | Placi prefabricate pt. camine K111-20 (0,59 m3)   | buc  | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|   | 287527420<br>0001  | Capacul cu rama din fonta*  | buc  | 1,00  | 890,00   | 890,00   |
|   | 281123630<br>5661  | Scara cu vanguri din otel   | kg   | 0,00  | 9,00     | 0,00     |
| 9 | AcE12A<br>1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K111-20-1 | buc  |       |          | 5 733,00 |
|   | 266112643<br>30911 | Inel de reazem K110-1(0,02 m3)  | buc  | 1,00  | 88,00    | 88,00    |
|   | 266112643<br>32022 | Inel prefabricat pt. camine K11-20-9a (0,45 m3)   | buc  | 1,00  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|   | 266112643<br>30913 | Inel prefabricat pt. camine K11-7-3 (0,05 m3)   | buc  | 1,00  | 155,00   | 155,00   |
|   | 266112643<br>32021 | Inel prefabricat pt. camine K11-20-9 (0,59 m3)  | buc  | 1,00  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|   | 266112643          | Placi prefabricate pt. camine K111-20-  | buc  | 1,00  | 900,00   | 900,00   |