

**Reconstructia, replanificarea, modernizare a  
insulei din parcul central, pe terenul cu nr.  
cad. 4101208.210, din or. Edinet, r-nul Edinet,  
mun. Edinet, str. Mihai Eminescu 7/B**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4  
Mobilier Urban (17/23-SA)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Instalare mobilier</b>		
1	TsH91A	Instalarea pergola prefabricata pe beton C12/15 / k=2	buc	1,000
2	TsH91A	Instalarea banca trifoi pe beton C12/15	buc	2,000
3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15 / Banca spatat BB38 (urbandecor) / Banca Nr.2 (radial plus) sau analog	buc	3,000
4	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15 / Cos de gunoi CB02 sau analog	buc	20,000
		<b>Capitolul 2. Mobilier urban</b>		
5		Pergola prefabricata 5000x2600x2330h conform proiectului 17/23-SA Plansa 13	buc	1,000
6		Banca parametrica lungime 12640 mm; latime 3330 mm; inaltime 300mm/560mm/700mm/1240mm/1660mm prelucrat antiseptic si vopsit cu vopsea pentru lemn rezistenta la conditii exterioare, inclusiv montarea / Conform proiectului 17/23-SA plansa 20-39)	buc	2,000
7		Banca trifoi L:240 cm; L=57 cm; t'=30 cm; H=45 cm; r:183 conform proiectului 17/23-SA Plansa 41	buc	2,000
8		Banca spatat BB38 (urbandecor) / Banca Nr.2 (radial plus) sau analog	buc	3,000
9		Cos de gunoi CB02 sau analog	buc	20,000
10		Scaun bar cu spatat H103 cm; h74cm; L46 cm; 140 cm tip IKEA INGOLF sau analog	buc	3,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.