

Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional or.Criuleni

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional or.Criuleni

Valoarea de deviz 2 912 183,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. Lucrari generale de constructie(marca SA). Demolarea izolarea termica pereti				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	130,00	4,77 4,62	620,10 600,60
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	84,00	1,70 1,32	142,43 110,88
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	332,00	4,77 4,62	1 583,64 1 533,84
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	33,00	29,42 29,04	970,77 958,32
5	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	9,90 9,90	39,60 39,60
6	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	140,00	4,62 4,62	646,80 646,80
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	77,00	1,70 1,32	131,24 101,64
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	301,00	9,06	2 727,06



1	2	3	4	5	6	7
					8,91	2 681,91
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,33	131,75 130,51	175,23 173,58
Total Bloc A. Lucrari generale de constructie(marca SA). Demolarea izolarea termica pereti						7 036,87
Inclusiv salariu						6 847,17
		2. Bloc A. Lucrari generale de constructie (marca SA).Demolarea pereu si scari exterioare				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	98,50	10,50 9,90	1 033,92 974,82
11	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	28,00	5,61 5,61	157,08 157,08
12	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,21	294,43 292,29	61,83 61,38
13	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	1,80	29,38 28,97	52,89 52,14
14		Moloz		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,10	18,16 18,16	346,83 346,83
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	19,10	37,02 0,00	707,00 0,00
Total Bloc A. Lucrari generale de constructie (marca SA).Demolarea pereu si scari exterioare						2 359,55




1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 592,25
		3. Bloc A.Lucrari generae de constructie (marca SA) Demolarea izolarea termica soclu si subsol				
17	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,25	294,29 <hr/> 292,03	1 545,03 <hr/> 1 533,18
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,00	9,06 <hr/> 8,91	217,44 <hr/> 213,84
19		Moloz		0,00	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
20	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,70	18,13 <hr/> 18,13	175,89 <hr/> 175,89
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	9,70	37,16 <hr/> 0,00	360,50 <hr/> 0,00
Total Bloc A.Lucrari generae de constructie (marca SA) Demolarea izolarea termica soclu si subsol						2 298,86
Inclusiv salariu						1 922,91
		4. Bloc A,Lucrari generale de constructie (marca SA). Izolarea termica a soclului				
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (пенополистерол XPS, densitatea =26k9/m3, Conductivitatea termicd declaratd = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10 % a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiard (stins de sine stator - clasa E (SM SR EN 13501-I+A1) sau mai bine)	m2	230,00	242,46 <hr/> 56,69	55 765,17 <hr/> 13 039,62
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	230,00	235,11 <hr/> 80,85	54 076,22 <hr/> 18 595,50



1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
24		Полиуретановый герметик	m	349,60	16,50 0,00	5 768,40 0,00
25	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,045	1 905,56 183,33	85,75 8,25
Total Bloc A, Lucrari generale de constructie (marca SA). Izolarea termica a soclului						115 695,54
Inclusiv salariu						31 643,37
		5. Bloc A. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor				
26	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,51	2 759,93 145,26	9 687,35 509,85
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (BP1 385x640)	buc	1,00	471,03 16,50	471,03 16,50
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (BP2 500x850)	buc	1,00	971,03 16,50	971,03 16,50
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (BP3 1100x700)	buc	1,00	1 581,03 16,50	1 581,03 16,50
30		Утепление стен		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala densitatea = 135 kg/m3)	m2	2 011,00	286,86 76,23	576 871,89 153 298,53



1	2	3	4	5	6	7
		(GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)				
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.50 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	189,70	220,27 96,46	41 784,67 18 298,17
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 200,70	13,81 3,96	30 397,01 8 714,64
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 200,70	89,84 40,26	197 715,06 88 600,05
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 557,40	31,91 24,75	81 619,19 63 295,65
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (сущ)	m	130,00	12,24 11,55	1 591,20 1 501,50
37	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (сущ,решетки)	kg	84,00	12,59 10,89	1 057,89 914,76
38	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,08	131,12 78,38	10,49 6,27
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	301,88 127,88	24,15 10,23




1	2	3	4	5	6	7
40	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (сущ. кабель канал)	m	140,00	17,84 8,58	2 497,14 1 201,20
41		Отделка внутренних откосов		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189,70	56,55 40,26	10 728,32 7 637,19
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,70	4,72 0,99	895,22 187,77
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,70	33,40 18,15	6 335,64 3 443,22
45		Ремонт наружных стен 15%		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp I 150x150)	kg	244,90	16,03 1,48	3 925,19 363,66
47	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm)	m2	301,00	120,60 84,15	36 300,63 25 329,15
48	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,00	80,40 56,10	13 346,97 9 312,60
49		Деформационный шов.		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m	57,00	17,68 7,59	1 007,92 432,63
51	RplzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton	m2	13,11	1 834,43 22,13	24 049,32 290,07



Joel

1	2	3	4	5	6	7
		armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un strat de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox				
52	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de izolatie poroasa "Вилатерм" grosime 50 mm latime si ecran de etansare din chit "Оксипласт", inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	57,00	91,51 <hr/> 52,80	5 216,32 <hr/> 3 009,60
Total Bloc A.Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor						1 048 084,66
Inclusiv salariu						386 406,24
		6. Bloc A.Lucrari generale de constructie (Marca SA) Pereu, scari exterioare				
53		Pereu		0,00	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,30	554,11 <hr/> 32,68	6 261,47 <hr/> 369,27
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 12,5	m3	7,91	1 287,47 <hr/> 148,48	10 183,87 <hr/> 1 174,47
56		Ремонт отмотки.		0,00	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 12,5	m3	4,44	1 288,07 <hr/> 148,50	5 719,04 <hr/> 659,34
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	4,00	97,47 <hr/> 2,64	389,89 <hr/> 10,56
59	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat	m2	35,00	97,09	4 927,33



1	2	3	4	5	6	7
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			19,68	492,03
60		Утепление бетонного козырька РЕ30		0,00	0,00	0,00
61	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.50 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	1,80	195,28 76,27	351,50 137,28
62	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1,80	63,98 11,55	115,16 20,79
63	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,80	168,31 39,60	302,96 71,28
64		Ступени		0,00	0,00	0,00
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,10	1 257,70 128,70	125,77 12,87
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,00	266,12 82,50	10 644,96 3 300,00



1	2	3	4	5	6	7
67		Прямки, ступни в подвал PE 20,		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,25	1 269,78 126,98	1 587,23 158,73
69	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,62	13,23 1,75	669,90 88,44
70	RpCJ05A	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	63,70	48,75 37,62	3 105,27 2 396,46
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	63,70	13,81 3,96	879,84 252,12
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	63,70	89,84 40,26	5 722,75 2 564,43
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,10	266,12 82,51	8 276,29 2 566,08
74		Навес Н-1, Н-2, Н-3		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,21	15 232,24 1 320,00	3 198,77 277,20
76	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,21	132,48 78,57	27,82 16,50
77	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,21	297,90 125,71	62,56 26,40



1	2	3	4	5	6	7
78	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	26,40	168,52 39,60	4 448,87 1 045,44
Total Bloc A.Lucrari generale de constructie (Marca SA) Pereu, scari exterioare						67 001,25
Inclusiv salariu						15 639,69
		7. Bloc B. Lucrari generale de constructie (marca SA) Demolarea izolarea termica pereti				
79	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	42,00	4,77 4,62	200,34 194,04
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	122,00	1,70 1,32	207,24 161,04
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	101,00	13,86 13,86	1 399,86 1 399,86
82	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	61,00	4,77 4,62	290,97 281,82
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,00	13,86 13,86	194,04 194,04
84	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	90,00	5,22 4,62	469,80 415,80
85	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	79,00	4,62 4,62	364,98 364,98
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,00	9,06 8,91	625,14 614,79



1	2	3	4	5	6	7
87		Moloz		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,55	18,10 18,10	28,05 28,05
89	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,55	36,13 0,00	56,00 0,00
Total Bloc B. Lucrari generale de constructie (marca SA) Demolarea izolarea termica pereti						3 836,42
Inclusiv salariu						3 654,42
		8. Bloc B. Lucrari generale de constuctie (marca SA) Demolarea izolarea termica soclu si subsol				
90	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,25	294,28 292,01	662,13 657,03
91		Moloz		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,05	18,17 18,17	73,59 73,59
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	4,05	37,16 0,00	150,50 0,00
Total Bloc B. Lucrari generale de constuctie (marca SA) Demolarea izolarea termica soclu si subsol						886,22
Inclusiv salariu						730,62
		9. Bloc B. Lucrari generale de constuctie (marca SA) Izolarea termica a soclului				
94	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (пенополистерол XPS, densitatea =26k9/m3, Conductivitatea termicd	m2	45,50	242,45 56,69	11 031,68 2 579,61




1	2	3	4	5	6	7
		declaratd = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10 % a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiard (stins de sine stator - clasa E (SM SR EN 13501-l+Al) sau mai bine)				
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	45,50	235,11 80,85	10 697,43 3 678,84
96		Полиуретановый герметик	m	79,30	16,50 0,00	1 308,45 0,00
Total Bloc B. Lucrari generale de constuctie (marca SA) Izolarea termica a soclului						23 037,56
Inclusiv salariu						6 258,45
		10. Bloc B. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor				
97		Окна		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
98	CK57G	Instalarea ferestrelor din mase plastice cu unul sau mai multecanaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului sub 2 m2, timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maximade 1,7 Wm2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A seam dublu 4-16-4 low-e	m2	0,42	1 644,79 47,93	690,81 20,13
99	CK57H	Instalarea ferestrelor din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2 m2, timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7	m2	91,35	1 616,30 33,77	147 648,55 3 085,17



1	2	3	4	5	6	7
		Wm2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A eeam dublu 4-16-4low-e				
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, b=350mm)	m	55,60	100,74 11,88	5 601,15 660,66
101	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	55,60	100,32 13,20	5 577,84 733,92
102		Supapa de aer pentru ventilare la ferestre	buc	35,00	160,00 0,00	5 600,00 0,00
103	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (сущ.решетки)	kg	122,00	12,60 10,89	1 536,77 1 328,58
104	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,12	133,58 79,75	16,03 9,57
105	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12	297,17 126,50	35,66 15,18
106		Утепление стен		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	458,00	286,86 76,23	131 380,97 34 913,34
108	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	40,50	220,27	8 920,92



1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.50 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)			96,46	3 906,54
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	498,50	13,81 3,96	6 885,60 1 974,06
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	498,50	89,84 40,26	44 786,22 20 069,61
111	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	586,10	31,95 24,75	18 725,81 14 506,14
112	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (сушко кабель канал)	m	79,00	14,84 8,58	1 172,18 677,82
113	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (сущ.)	m	42,00	12,24 11,55	514,08 485,10
114	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (наружный лестницы)	t	0,05	133,60 79,20	6,68 3,96
115	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (наружные лестницы)	t	0,05	298,20 125,40	14,91 6,27
116		Отделка внутренних откосов		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,00	56,56 40,26	3 562,98 2 536,38
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,00	4,72 0,99	297,36 62,37




1	2	3	4	5	6	7
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00	33,40 18,15	2 104,07 1 143,45
120		Ремонт наружный стен 15%,		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp I 150x150)	kg	54,51	16,01 1,48	872,51 80,85
122	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm)	m2	69,00	120,59 84,15	8 320,53 5 806,35
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,00	80,39 56,10	2 251,02 1 570,80
124		Деформационный шов.		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m	29,00	17,68 7,59	512,69 220,11
126	RpIzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un start de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox	m2	6,70	1 833,88 22,07	12 286,99 147,84
127	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de izolatie poroasa "Вилатерм" grosime 50 mm latime si ecran de etansare din chit "Оксипласт", inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stilpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	29,00	91,84 52,80	2 663,45 1 531,20



1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc B. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor						411 985,78
Inclusiv salariu						95 495,40
11. Bloc B. Lucrari generale de constructie (Marca SA) Pereu						
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,48	553,70 32,73	1 373,18 81,18
129	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 12,5	m3	1,75	1 286,88 148,59	2 252,04 260,04
Total Bloc B. Lucrari generale de constructie (Marca SA) Pereu						3 625,22
Inclusiv salariu						341,22
12. Bloc C. Lucrari generale de constructie (marca SA). Demolarea izolarea termica pereti						
130	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	52,00	4,77 4,62	248,04 240,24
131	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	140,00	4,62 4,62	646,80 646,80
132	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00	9,90 9,90	19,80 19,80
133	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	8,10	29,38 29,01	237,96 234,96
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,28	131,62 130,45	168,48 166,98
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	112,00	9,06 8,91	1 014,72 997,92




1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc C. Lucrari generale de constructie (marca SA). Demolarea izolarea termica pereti						2 335,80
Inclusiv salariu						2 306,70
		13. Bloc C. Lucrari generae de constructie (marca SA) Demolarea izolarea termica soclu si subsol				
136	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,10	294,25 292,02	1 500,69 1 489,29
137		Moloz		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	TR11AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,18	18,15 18,15	166,65 166,65
139	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 5 km	t	9,18	36,98 0,00	339,50 0,00
Total Bloc C. Lucrari generae de constructie (marca SA) Demolarea izolarea termica soclu si subsol						2 006,84
Inclusiv salariu						1 655,94
		14. Bloc C. Lucrari generale de constuctie (marca SA) Izolarea termica a soclului				
140	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	66,60	242,45 56,69	16 147,16 3 775,86
141	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	66,60	235,11	15 658,62



1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			80,85	5 384,61
142		Полиуретановый герметик	m	127,93	16,50 0,00	2 110,35 0,00
Total Bloc C. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a soclului						33 916,13
Inclusiv salariu						9 160,47
15. Bloc C. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor						
143		Утепление стен		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	747,00	286,86 76,23	214 282,63 56 943,81
145	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala densitatea =135 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica declarata = 0,044Wmk (SM SR EN12667) sau mai bine, gr.50 mm, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii= 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sine statator)	m2	77,90	220,27 96,46	17 159,16 7 514,10



1	2	3	4	5	6	7
		- Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)				
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	824,90	13,81 3,96	11 393,92 3 266,67
147	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	824,90	89,84 40,26	74 110,75 33 210,54
148	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 091,42	31,91 24,75	34 831,14 27 012,81
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (сущ.)	m	52,00	12,24 11,55	636,48 600,60
150	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (сущ.ешетки)	kg	92,00	12,60 10,89	1 158,92 1 001,88
151	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,09	134,67 80,67	12,12 7,26
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	297,11 124,67	26,74 11,22
153	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida (сущ. кабель канал)	m	140,00	17,84 8,58	2 497,14 1 201,20
154	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(Металлочерепи сущ.)	m2	8,10	46,71 37,93	378,37 307,23
155	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,08	131,12 78,38	10,49 6,27
156	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,08	301,88 127,88	24,15 10,23
157		Ремонт наружный стен 15%,			0,00 0,00	0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
158	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3 Bp I 150x150)	kg	88,48	16,01 1,48	1 416,47 131,34
159	CF15A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm)	m2	112,00	120,60 84,15	13 507,44 9 424,80
160	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,00	80,40 56,10	5 145,72 3 590,40
161		Деформационный шов.		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii	m	15,00	17,67 7,59	264,98 113,85
163	RplzB01A	Finisarea peretilor interiori si exteriori pentru marirea rezistentei la uzura, mucegai si radiatii UV, cu mortar sintetic colorat tip MORSIN, aplicat pe suprafete brute din beton, BCA, beton armat cu fibre de sticla (BASF), zidarie de caramida tencuita brut executate cu un start de 1 mm aplicat manual cu mistria de inox	m2	3,45	1 835,60 22,10	6 332,83 76,23
164	CP31A	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatade la constructii industriale, cu inaltimea pina la 35 m, rosturi verticale, cu strat suport din polistiren celular obisnuit, de izolare poroasa "Вилатерм" grosime 50 mm latime si ecran de etansare din chit "Оксипласт", inclusiv umplerea spatiului dintre panouri si stlpii halei industriale cu vata minerala, fara lianti si cu mortar de ciment marca M 100-T	m	15,00	91,65 52,80	1 374,71 792,00
Total Bloc C. Lucrari generale de constructie (marca SA) Izolarea termica a peretilor						384 564,16
Inclusiv salariu						145 222,44
		16. Bloc C.Lucrari generale de constructie (Marca SA) Pereu,				



1	2	3	4	5	6	7
		scari exterioare				
165		Pereu		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,85	554,71	2 135,63
					32,66	125,73
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 12,5	m3	38,50	1 287,28	49 560,25
					148,50	5 717,25
168		Scari exterioare		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelanata)	m2	22,30	266,14	5 935,03
					82,51	1 840,08

**Total Bloc C.Lucrari
generale de constructie
(Marca SA) Pereu, scari
exterioare**

57 630,91

Inclusiv salariu

7 683,06

Cheltuieli directe	lei	2 166 301,77
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	161 226,08
Transport materiale	2,00 %	28 149,96
Total	100,00 +	2 355 677,81
Cheltuieli de regie	2,00 %	47 113,56
Total	100,00 +	2 402 791,37
Beneficiu de deviz	1,00 %	24 027,92
Total	100,00 +	2 426 819,29
TVA	20,00 %	485 363,85

**Total deviz:
Inclusiv salariu**


**2 912 183,1
4
716 560,35**

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Cruleni)
(funcția, semnătura)



**Izolarea termica a peretilor
cladirilor IMSP Spitalul Raional
or.Criuleni**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional or.Criuleni

Valoarea de deviz 2 912 183,14 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	93,34	33,00	3 080,22
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 436,92	33,00	47 418,36
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 758,52	33,00	157 031,16
4.	7123010010200	Betonist	h-om	286,58	33,00	9 457,14
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,05	33,00	595,65
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3 196,02	33,00	105 468,66
7.	7129020012800	Pavator	h-om	14,51	33,00	478,83
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,32	33,00	10,56
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	769,73	33,00	25 401,09
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	210,79	33,00	6 956,07
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,77	33,00	487,41
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7 311,45	33,00	241 277,85
13.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	12,09	33,00	398,97
14.	7134050013250	Izolator	h-om	146,45	33,00	4 832,85
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,06	33,00	1 717,98
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,57	33,00	4 836,81
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	430,53	33,00	14 207,49
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,92	33,00	129,36
19.	7212030022700	Sudor	h-om	3,65	33,00	120,45
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	172,24	33,00	5 683,92
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,78	33,00	652,74
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,66	33,00	186,78
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,40	33,00	2 950,20
24.	7422010060100	Timplar	h-om	57,51	33,00	1 897,83
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,43	33,00	1 367,19
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	687,34	33,00	22 682,22
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 640,18	33,00	54 125,94
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,14	33,00	3 106,62
Total manopera						716 560,35

Materiale:



1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,90	25,00	372,50
2.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,38	2 500,00	950,00
3.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,02	25 000,00	500,00
4.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,02	15 000,00	300,00
5.	1011825	Ulei de in natural	kg	6,10	18,00	109,80
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	369,77	1,00	369,77
7.	1019787	Chit de etansare	kg	10,77	4,50	48,47
8.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,24	1 500,00	360,00
9.	1212121212121	Apa	m3	0,06	0,00	0,00
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,27	280,00	5 675,60
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,01	550,00	5,50
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	250,00	5,00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,81	250,00	7 702,50
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,12	250,00	30,00
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,95	250,00	237,50
16.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21	250,00	52,50
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,69	22,00	279,18
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,43	3 150,00	1 354,50
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,28	3 150,00	4 032,00
20.	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	10,62	52,00	552,24
21.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,00	52,00	0,00
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 150,00	0,00
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,28	3 150,00	4 032,00
24.	2010232958990	Lemn de foc	kg	5,05	5,00	25,25
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 710,00	0,50	4 355,00
26.	2010237318750	Distantieri	buc	123,95	0,50	61,97
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,51	3 150,00	1 606,50
28.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	91,77	1 550,00	142 243,50
29.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	596,50	0,50	298,24
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,30	16,00	4,80
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,05	25,00	126,25
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30	85,00	25,50
33.	2413217300010	Cleme	buc	114,24	1,00	114,24
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,24	30,00	7,20
35.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,68	65,00	694,20
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,90	24,20	917,18
37.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,28	32,00	104,96
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	101,08	32,00	3 234,56
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,96	32,00	126,72
40.	24302261000001	Fuga	kg	140,92	18,00	2 536,56
41.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,46	24,00	59,04
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 488,94	23,50	34 990,08
43.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	55,55	5,50	305,53
44.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,96	45,00	133,20
45.	2462106109872	Aracet tip E 50	kg	25,51	20,00	510,20
46.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 368,40	2,80	3 831,52
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	15 626,72	2,80	43 754,83
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	19 187,88	2,80	53 726,06
49.	2513736621482	Banda izolanta	m	138,87	3,20	444,39
50.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	141,62	5,00	708,10
51.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	47,86	3,50	167,51
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,43	65,00	27,95

53.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	56,71	85,00	4 820,35
54.	2521302602307	Placi din polistiren expandat 1000 x 500 x 96 mm	m3	0,20	2 500,00	500,00
55.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* XPS gr.100mm	m2	369,70	140,00	51 758,00
56.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 50mm	m2	332,97	73,85	24 589,83
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 350,25	8,00	34 802,00
58.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,01	750,00	7,50
59.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18,00	3,50	63,00
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,42	1,55	65,76
61.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	40,00	1,55	62,00
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 740,95	1,55	16 648,48
63.	26511221004022	Ciment M-400	kg	23,40	1,55	36,27
64.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	330,00	1,55	511,50
65.	2652102100713	Var pasta	m3	0,13	1 200,00	156,00
66.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	84,06	15,00	1 260,90
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,16	5,80	87,92
68.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 804,28	2,10	3 788,99
69.	26531021008311	Tink	kg	8 251,94	21,50	177 416,71
70.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	25,37	140,00	3 551,80
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	96,20	140,00	13 468,00
72.	2663102100000	Beton	m3	55,85	1 000,00	55 850,00
73.	2664102100042	Mortar sintetic colorat tip MORSIN	kg	49,59	850,00	42 151,50
74.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,38	0,00	0,00
75.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,38	0,00	0,00
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	23,54	0,00	0,00
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	378,26	2,40	907,82
78.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,05	750,00	37,50
79.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	359,20	120,00	43 104,00
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	128,10	2,00	256,20
81.	2682162605804	Vata minerala tip P 60	kg	50,50	25,00	1 262,50
82.	26821626113125	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm	m2	1,95	75,00	146,25
83.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm	m2	3 475,53	160,00	556 084,80
84.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	34,05	90,00	3 064,50
85.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	17,76	12,00	213,12
86.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,93	11,00	21,23
87.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51,89	11,00	570,79
88.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,03	11,00	0,33
89.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	9,62	11,00	105,82
90.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 222,47	3,00	3 667,41
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,39	13,50	59,27
92.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	55,60	85,00	4 726,00
93.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,42	22,00	9,24
94.	2811106301200	Elemente metalice	kg	214,20	13,50	2 891,70
95.	2811236306223	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (BP1 385x640)	buc	1,00	450,00	450,00
96.	28112363062244	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (BP2 500x850)	buc	1,00	950,00	950,00
97.	28112363063211	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (BP3 1100x700)	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
98.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	351	2 580,00	9 055,80



99.	2873122004100	Plase sudate	kg	391,77	13,85	5 426,02
100.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,70	22,00	279,40
101.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,49	45,00	22,05
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,90	45,00	40,50
103.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,09	45,00	4,05
104.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,36	1,00	1,36
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	449,25	0,50	224,62
106.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	148,05	0,50	74,02
107.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,36	1,00	1,36
108.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,36	1,00	1,36
109.	2874125886734	Nituri POP	buc	148,05	0,25	37,01
110.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	30 562,40	0,10	3 056,23
111.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45	25,00	11,25
112.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	76,55	0,50	38,27
113.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	27,00	2,00	54,00
114.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,50	85,00	42,50
115.	321321	Полиуретановый герметик	kg	55,68	165,00	9 187,20
116.	3213212	Supapa de aer pentru ventilare la ferestre	buc	35,00	160,00	5 600,00
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,56	0,00	0,00
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,01	0,00	0,00
119.	4100126202818	Apa	m3	21,37	0,00	0,00
120.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	1,08	150,00	162,00
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	192,03	2,00	384,06
Total materiale de constructii						1 407 498,15

Utilaje de constructii:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	21,54	30,00	646,20
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	350,00	24,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,41	350,00	2 593,50
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	19 057,14	1,00	19 057,14
5.	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	5,05	250,00	1 262,50
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,70	250,00	925,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	104,59	15,00	1 568,85
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,29	15,00	244,35
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,02	55,00	1,10
10.	2922140007000	Macara	h-ut	13,40	350,00	4 690,00
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	196,83	22,00	4 330,26
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,73	45,00	482,85
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,89	12,00	646,68
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,03	450,00	13,50
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	89,49	22,00	1 968,78
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	21,04	40,00	841,60
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,81	40,00	32,40
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,01	60,00	480,60
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	21,52	22,00	473,44
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,96	22,00	153,12
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,42	45,00	63,90
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	350,00	10,50
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,34	350,00	119,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,61	350,00	1 613,50


		Total utilaje de construcții			42 243,27
Total:					
Cheltuieli directe		lei			2 166 301,77
Asigurari sociale si medicale		22,50 %			161 226,08
Transport materiale		2,00 %			28 149,96
Total		100,00 +			2 355 677,81
Cheltuieli de regie		2,00 %			47 113,56
Total		100,00 +			2 402 791,37
Beneficiu de deviz		1,00 %			24 027,92
Total		100,00 +			2 426 819,29
TVA		20,00 %			485 363,85
Total deviz:					2 912 183,14

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP Spitalul Raional Criuleni)
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul
Raional or.Criuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Izolarea termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional or.Criuleni
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A. Lucrări generale de construcție(marca SA). Demolarea izolarea termica pereti				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,77 <hr/> 4,62
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	33,00	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,70 <hr/> 1,32
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	33,00	0,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	33,00	0,66
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,03
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	85,00	0,08
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,77 <hr/> 4,62
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	33,00	2,97
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65



