

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 920 310,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 17				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	285,000	20,75 1,77	5 914,56 504,81
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,800	19,00 0,00	433,25 0,00
3	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	2,850	108,18 0,00	308,32 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=12cm	m3	34,200	439,12 30,45	15 017,79 1 041,39
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,171	8 128,01 0,00	1 389,89 0,00
6	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	264,000	191,19 3,81	50 473,45 1 004,85
7	DB16D K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat - se scoate din lucrari)	m2	20,600	191,39 9,13	3 942,63 188,18
Total Capitolul 1. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 17					77 479,89	
Incluziv salariu					2 739,23	
		2. Capitolul 2. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 19				

1	2	3	4	5	6	7
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	174,000	20,75 1,77	3 611,20 308,20
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,920	19,00 0,00	264,50 0,00
10	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	1,740	108,16 0,00	188,19 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	20,880	439,12 30,45	9 168,78 635,80
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,104	8 124,81 0,00	844,98 0,00
13	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	174,000	191,18 3,81	33 265,99 662,29
Total Capitolul 2. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 19						47 343,64
Incluziv salariu						1 606,29
		3. Capitolul 3. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 21				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	175,000	20,75 1,77	3 631,71 309,93
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	14,000	19,00 0,00	266,00 0,00
16	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	1,750	108,24 0,00	189,42 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	21,000	439,11 30,45	9 221,39 639,45
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,105	8 124,95 0,00	853,12 0,00
19	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	175,000	191,18 3,81	33 457,24 666,09

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 21						47 618,88
Incluziv salariu						1 615,47
		4. Capitolul 4. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 21				
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	400,000	20,75 1,77	8 301,10 708,47
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	32,000	19,00 0,00	608,00 0,00
22	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	4,000	108,24 0,00	432,96 0,00
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12cm	m3	48,000	439,11 30,45	21 077,45 1 461,60
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	8 128,00 0,00	1 950,72 0,00
25	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)	m2	355,000	191,19 3,81	67 870,77 1 351,22
26	DB16D K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat - se scoate din lucrari)	m2	45,000	191,37 9,13	8 611,82 411,07
Total Capitolul 4. Curtea blocului locativ din str. Independentei, 21						108 852,82
Incluziv salariu						3 932,36
		5. Capitolul 5. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 23				
27	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	155,000	34,55 2,95	5 355,32 457,00
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	24,800	19,00 0,00	471,25 0,00
29	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10 cm	100m2	4,000	108,24 0,00	432,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=18cm	m3	27,900	439,11 30,45	12 251,18 849,55
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	8 152,47 0,00	758,18 0,00
32	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat lam. cald - se scoate din lucrari)	m2	155,000	143,27 3,05	22 206,08 471,98
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	8 071,52 0,00	371,29 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat la. cald - se scoate din lucrari)	m2	155,000	127,46 2,54	19 756,61 393,31
Total Capitolul 5. Acces la blocul locativ din str. Independentei, 23						61 602,87
Incluziv salariu						2 171,84
		6. Capitolul 6. Curtea blocurilor locale din str. Independentei, 23 si 24				
35	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	335,000	20,75 1,77	6 952,15 593,32
36	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	26,800	19,00 0,00	509,25 0,00
37	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	3,350	108,19 0,00	362,44 0,00
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm	m3	7,500	372,79 15,23	2 795,96 114,19
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=12cm	m3	40,200	439,12 30,45	17 652,47 1 224,09
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,201	8 132,84 0,00	1 634,70 0,00
41	DB16H K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6,0 cm (resurse: nisip	m2	279,000	191,19 3,81	53 340,89 1 061,94

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat si otel patrat la.cald - se scoate din lucrari)				
42	DB16D K=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 6,0 cm (resurse: nisip bitumat si otel patrat - se scoate din lucrari)	m2	56,000	191,37 9,13	10 716,86 511,56
Total Capitolul 6. Curtea blocurilor locative din str. Independentei, 23 si 24						93 964,72
Incluziv salariu						3 505,10
		7. Capitolul 7. Acces la blocuri locative din str. Independentei, 25 si 27				
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	550,000	20,75 1,77	11 414,02 974,15
44	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	44,000	19,00 0,00	836,00 0,00
45	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 10cm	100m2	5,500	108,24 0,00	595,32 0,00
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=18cm	m3	99,000	439,11 30,45	43 472,23 3 014,55
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	8 136,85 0,00	2 685,16 0,00
48	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat lam. cald - se scoate din lucrari)	m2	550,000	143,26 3,04	78 795,75 1 674,75
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	8 136,21 0,00	1 610,97 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: nisip bitumat si otel patrat la. cald - se scoate din lucrari)	m2	660,000	127,46 2,54	84 121,95 1 674,75
Total Capitolul 7. Acces la blocuri locative din str. Independentei, 25 si 27						223 531,40
Incluziv salariu						7 338,20
Прямые затраты			lei			660 394,22

Asigurarea sociala	22,50 %	5 154,41
Total	100,00 +	665 548,63
Cheltuieli de regie	10,80 %	71 879,25
Total	100,00 +	737 427,88
Beneficiu	4,00 %	29 497,12
Total	100,00 +	766 925,00
TVA	20,00 %	153 385,00

Total deviz:
Incluziv salariu

920 310,00
22 908,49

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)