

# DEVIZ LOCAL Лот №3 Ремонтные работы в д/с №6 в мун. Комрат

Valoarea de deviz 248 000,63 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                                                               |            |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură                                                                 | Total      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                                                                    | 7          |
|        |                             | <b>1. Раздел 1. Общестроительные работы</b><br><b>Раздел 1.1 Музыкальный зал</b><br><b>Раздел 1.1.1 Полы</b>                                                                                                                            |      |                                       |  |            |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                      | m2   | 72,9000                               | 13,712                                                                               | 999,591    |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,3835                                | 57,66                                                                                | 483,393    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,3835                                | 57,66                                                                                | 483,393    |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 2,1870                                | 15,00                                                                                | 32,805     |
| 2      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050               | m2   | 72,9000                               | 71,864                                                                               | 5 238,890  |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 17,0586                               | 57,66                                                                                | 983,599    |
|        | 2653102100828               | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 120,9469                            | 3,73                                                                                 | 4 181,132  |
|        | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,5938                                | 10,58                                                                                | 69,762     |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2931                                | 15,00                                                                                | 4,397      |
| 3      | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на | m2   | 72,9000                               | 226,534                                                                              | 16 514,316 |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6         | 7          |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|
|   |               | существующую основу,<br>включая деревянные плинтуса и<br>зачистку, в помещениях более<br>16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |           |            |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 83,8350 | 57,66     | 4 833,926  |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 10,9350 | 57,66     | 630,512    |
|   | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 77,3105 | 121,00    | 9 354,570  |
|   | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 77,3105 | 12,50     | 966,381    |
|   | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 66,2661 | 11,00     | 728,927    |
| 4 |               | Ковер , размерами 6*4,5м<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi<br>de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 27,0000 | 252,000   | 6 804,000  |
|   | 455566556     | Ковер 6*4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 27,0000 | 252,00    | 6 804,000  |
| 5 | RpCO56A       | <b>Раздел 1. 1.2 Стены</b><br>Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>mastii, etc.) (Разборка: столярные<br>изделия ( двери)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 7,9800  | 24,217    | 193,254    |
|   | 7422010060100 | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6758  | 57,66     | 96,627     |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6758  | 57,66     | 96,627     |
| 6 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriiile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (Установка<br>одностворчатых дверей<br>площадью до 7 м2<br>включительно, из<br>пластмассовых профилей,<br>включая арматуру и<br>необходимые принадлежности<br>для дверей, на любой кладке в<br>зданиях высотой до 35 м<br>включительно) | m2   | 7,9800  | 1 333,608 | 10 642,193 |
|   | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,8254  | 57,66     | 335,893    |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6384  | 57,66     | 36,810     |
|   | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 7,9800  | 1 250,00  | 9 975,000  |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 14,0000 | 0,80      | 11,200     |
|   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,9900  | 71,00     | 283,290    |
| 7 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 91,8200 | 3,542     | 325,208    |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,7546   | 57,66  | 158,830   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,7730  | 12,08  | 166,378   |
| 8  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                           | m2   | 91,8200  | 63,110 | 5 794,806 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 75,3900  | 57,66  | 4 346,987 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 655,5948 | 2,20   | 1 442,309 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,3673   | 15,00  | 5,510     |
| 9  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2   | 91,8200  | 15,886 | 1 458,652 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,1820   | 57,66  | 529,434   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 101,0020 | 9,20   | 929,218   |
| 10 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 91,8200  | 3,542  | 325,208   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,7546   | 57,66  | 158,830   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,7730  | 12,08  | 166,378   |
| 11 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                         | m2   | 91,8200  | 19,142 | 1 757,590 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,6595  | 57,66  | 1 191,227 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,5910   | 57,66  | 264,717   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 96,8609  | 3,10   | 300,269   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0918   | 15,00  | 1,377     |
| 12 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 91,8200  | 3,542  | 325,208   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,7546  | 57,66     | 158,830   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,7730 | 12,08     | 166,378   |
| 13 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком. | m2   | 91,8200 | 31,184    | 2 863,360 |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 25,2505 | 57,66     | 1 455,944 |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 36,7280 | 31,54     | 1 158,401 |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,5092  | 2,20      | 12,120    |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 45,9100 | 5,10      | 234,141   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1836  | 15,00     | 2,754     |
| 14 | RpSC13A<br>к=2     | Demontarea unei oglinzi din semicristal (Снятие зеркал со стены )                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 32,290    | 96,869    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6800  | 57,66     | 96,869    |
| 15 | RpSC30A            | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка на стену зеркала по каркасу из ДВП , общим размером 4,2*1,6м)<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                  | buc  | 1,0000  | 1 687,620 | 1 687,620 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000  | 57,66     | 51,894    |
|    | 2121321365454<br>6 | ДВП                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 6,7200  | 97,00     | 651,840   |
|    | 2612132506710      | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0302  | 780,32    | 803,886   |
|    | 2875274201107      | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 15,00     | 180,000   |
| 16 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                                     | buc  | 1,0000  | 60,710    | 60,710    |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700  | 57,66     | 27,100    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66     | 1,730     |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 31,00    | 31,000    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000   | 1,76     | 0,880     |
| 17 | CK31A         | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti din dulapi de rasinoase (Установка полок с креплением непосредственно к стене шириной 35 см, из ламинированной ДСП толщ. 18мм включая крепежные элементы )<br>Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0450 | m2   | 17,5000  | 406,914  | 7 120,996 |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9750   | 57,66    | 171,538   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 25,7250  | 57,66    | 1 483,303 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500   | 57,66    | 60,543    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,5000   | 57,66    | 201,810   |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3109   | 3 340,00 | 1 038,406 |
|    | 2010102905950 | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0366   | 3 340,00 | 122,244   |
|    | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 19,2019  | 210,56   | 4 043,152 |
| 18 | CN53A         | <b>Раздел 1.1.3 Откосы и оконные проемы</b><br>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов.)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 9,1200   | 3,542    | 32,301    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2736   | 57,66    | 15,776    |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,3680   | 12,08    | 16,525    |
| 19 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)- в том числе уголки 23м.                                                                                                                | m2   | 9,1200   | 107,635  | 981,630   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,0379   | 57,66    | 521,125   |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,7360   | 24,08    | 65,883    |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 130,2336 | 2,10     | 273,491   |
|    | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 23,0000  | 5,20     | 119,600   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1021   | 15,00    | 1,531     |
| 20 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 9,1200   | 3,542    | 32,301    |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6       | 7          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2736  | 57,66   | 15,776     |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,3680  | 12,08   | 16,525     |
| 21 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                             | m2   | 9,1200  | 19,142  | 174,572    |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0520  | 57,66   | 118,318    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4560  | 57,66   | 26,293     |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 9,6207  | 3,10    | 29,824     |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0091  | 15,00   | 0,137      |
| 22 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка откосов.)                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 9,1200  | 3,542   | 32,301     |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2736  | 57,66   | 15,776     |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,3680  | 12,08   | 16,525     |
| 23 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком. | m2   | 9,1200  | 31,184  | 284,402    |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,5080  | 57,66   | 144,611    |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,6480  | 31,54   | 115,058    |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5472  | 2,20    | 1,204      |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,5600  | 5,10    | 23,256     |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0182  | 15,00   | 0,273      |
| 24 | CK32A              | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn ( Рулонные шторы на 4 окна.)<br>Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500                                                                                                                                                                         | m2   | 15,1200 | 653,116 | 9 875,108  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,1992  | 57,66   | 357,446    |
|    | 1725137355674      | Tesetura pentru storuri in complet                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 17,4636 | 545,00  | 9 517,662  |
| 25 | CF59D              | <b>Раздел 1.1.4 Потолки</b><br>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ)                                                                                             | m2   | 72,9000 | 192,873 | 14 060,450 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5          | 6      | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
|    |               | с устройством одинарного<br>металлического каркаса ровных<br>потолков без изоляций,<br>высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                                                                                        |      |            |        |           |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 160,5185   | 57,66  | 9 255,497 |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 76,9277    | 28,70  | 2 207,825 |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 67,3301    | 8,40   | 565,573   |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 161,1819   | 9,10   | 1 466,755 |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dihtungsband"                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 172,1716   | 1,00   | 172,172   |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 55,4979    | 0,75   | 41,623    |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller<br>lait"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 19,8547    | 2,20   | 43,680    |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,4106     | 10,58  | 67,824    |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor<br>metalice                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 120,8864   | 1,00   | 120,886   |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1 186,1523 | 0,10   | 118,615   |
| 26 | CN53A         | .Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей потолков .)                                                                                                                                                                  | m2   | 72,9000    | 3,542  | 258,197   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1870     | 57,66  | 126,102   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,9350    | 12,08  | 132,095   |
| 27 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки<br>на основе гипса "Eurofin" на<br>поверхность стен, колонн и<br>потолков, толщиной 1,0 мм)                         | m2   | 72,9000    | 19,142 | 1 395,430 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 16,4025    | 57,66  | 945,768   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6450     | 57,66  | 210,171   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 76,9022    | 3,10   | 238,397   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0729     | 15,00  | 1,094     |
| 28 | CN53A         | .Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей потолков .)                                                                                                                                                                  | m2   | 72,9000    | 3,542  | 258,197   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1870     | 57,66  | 126,102   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,9350    | 12,08  | 132,095   |
| 29 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, | m2   | 72,9000    | 31,184 | 2 273,350 |




| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6       | 7         |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|    |                     | вручную)- цвет согласовать с заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |         |           |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 20,0475 | 57,66   | 1 155,939 |
|    | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 29,1600 | 31,54   | 919,706   |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,3740  | 2,20    | 9,623     |
|    | 2681126001472<br>1  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 36,4500 | 5,10    | 185,895   |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1458  | 15,00   | 2,187     |
| 30 | СК33Е               | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)                                                                                                                                                                                        | m    | 13,5000 | 215,754 | 2 912,682 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5400  | 57,66   | 31,136    |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,1000  | 57,66   | 467,046   |
|    | 2312132132312<br>31 | Дюбия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 10,00   | 160,000   |
|    | 2952270004000<br>1  | Galerie pentru perdele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 13,5000 | 167,00  | 2 254,500 |
| 31 |                     | Тюль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 27,0000 | 178,000 | 4 806,000 |
|    | 6542132132313<br>21 | Тюль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 27,0000 | 178,00  | 4 806,000 |
| 32 | СК33Е               | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)                                                                                                                                                                                        | m    | 10,8000 | 214,088 | 2 312,146 |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4320  | 57,66   | 24,909    |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4800  | 57,66   | 373,637   |
|    | 2312132132312<br>31 | Дюбия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 11,0000 | 10,00   | 110,000   |
|    | 2952270004000<br>1  | Galerie pentru perdele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 10,8000 | 167,00  | 1 803,600 |
| 33 |                     | Занавески атласные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 20,0000 | 357,000 | 7 140,000 |
|    | 3213212133212<br>31 | Занавески атласные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 20,0000 | 357,00  | 7 140,000 |
| 34 | RpIC19A             | <b>Раздел; 1.1.5 Отопление</b><br>Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, | m    | 14,0000 | 21,747  | 304,452   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|    |               | распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")                                                                                                                                                                                                             |      |         |           |           |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,2000  | 57,66     | 242,172   |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,2000  | 12,00     | 50,400    |
|    | 6545213321    | Electrozi                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 36,00     | 11,880    |
| 35 | RpIC19E       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка регистров из стальных труб дм, 100мм.) | m    | 30,0000 | 42,643    | 1 279,276 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 18,6000 | 57,66     | 1 072,476 |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 110,00    | 55,000    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000  | 26,00     | 101,400   |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1000  | 24,00     | 50,400    |
| 36 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)                              | buc  | 2,0000  | 66,309    | 132,618   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 57,66     | 5,766     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2000  | 57,66     | 126,852   |
| 37 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы ТИР 22., цельноблочные, длмной до 500-1800 мм)                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1 420,458 | 5 681,832 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,2000  | 57,66     | 184,512   |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 1 350,00  | 5 400,000 |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 33,00     | 1,320     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 12,00     | 96,000    |
| 38 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран регулирующий для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")                                                                   | buc  | 4,0000  | 44,705    | 178,820   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 57,66     | 34,596    |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 35,00     | 140,000   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1280  | 33,00     | 4,224     |
| 39 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 44,705    | 178,820   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |               | incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран отсекающий для систем отопления , диаметром 1/2" -1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,596    |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 35,00  | 140,000   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1280  | 33,00  | 4,224     |
| 40 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Кран шаровый с американкой для систем центрального отопления, диаметром 3/4")                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 77,705 | 310,820   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,596    |
|    | 5645465465454 | Robinet cu americana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 68,00  | 272,000   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1280  | 33,00  | 4,224     |
| 41 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) | m    | 8,0000  | 42,326 | 338,608   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8000  | 57,66  | 161,448   |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 8,2400  | 21,50  | 177,160   |
| 42 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с                           | m    | 42,0000 | 52,110 | 2 188,620 |





| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |               | наружным диаметром 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |           |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 16,8000 | 57,66  | 968,688   |
|    | 21312123213   | Teava din polietilena sau polipropilena dm. 25mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 43,2600 | 28,20  | 1 219,932 |
| 43 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные переходные дм.20-1/2, детали, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой.) | buc  | 2,0000  | 12,614 | 25,228    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,298    |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 3,80   | 7,600     |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 11,00  | 0,330     |
| 44 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные переходные ППР дм 25мм-3/4, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой.)                     | buc  | 4,0000  | 14,777 | 59,107    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7200  | 57,66  | 41,515    |
|    | 132213321564  | Piesa de racordare (fiting) Мудты дм 25мм                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 4,20   | 16,800    |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0720  | 11,00  | 0,792     |
| 45 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные переходные ППР дм 25мм на 20мм, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой.)                 | buc  | 4,0000  | 14,777 | 59,107    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7200  | 57,66  | 41,515    |
|    | 132213321564  | Piesa de racordare (fiting) Мудты дм 25мм                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 4,20   | 16,800    |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0720  | 11,00  | 0,792     |
| 46 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 15,677 | 188,122   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |               | Угол ППР дм 25мм на 90*,<br>соединяемые методом<br>плавления с полипропиленовой<br>армированной трубой.)                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |         |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,1600  | 57,66  | 124,546 |
|    | 654564546546  | Piesa de racordare (fiting) дм 25мм<br>на 45*                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 5,10   | 61,200  |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2160  | 11,00  | 2,376   |
| 47 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinare prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm (<br>Угол ППР дм 25мм на 45*,<br>соединяемые методом<br>плавления с полипропиленовой<br>армированной трубой.)                         | buc  | 8,0000  | 15,677 | 125,414 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4400  | 57,66  | 83,030  |
|    | 654564546546  | Piesa de racordare (fiting) дм 25мм<br>на 45*                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 5,10   | 40,800  |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1440  | 11,00  | 1,584   |
| 48 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinare prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de pina la 20,0<br>mm, inclusiv ( Угол ППР<br>переходные дм.20 ,<br>соединяемые методом<br>плавления с полипропиленовой<br>армированной трубой.) | buc  | 4,0000  | 12,614 | 50,456  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,596  |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 3,80   | 15,200  |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 11,00  | 0,660   |
| 49 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinare prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata, avind<br>diametrul exterior de 25,0 mm (<br>Муфты дм 25мм , соединяемые<br>методом плавления с<br>полипропиленовой<br>армированной трубой.)                                  | buc  | 6,0000  | 14,777 | 88,661  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0800  | 57,66  | 62,273  |
|    | 132213321564  | Piesa de racordare (fiting) Мудты<br>дм 25мм                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 4,20   | 25,200  |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1080  | 11,00  | 1,188   |
| 50 | IC38H         | Piesa de racordare (fiting), cu 3<br>imbinari, din polipropilena<br>imbinare prin polifusiune cu teava                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 24,177 | 96,710  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |               | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР дм. 25*20*25мм, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой.)                                                                               |      |         |        |           |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0400  | 57,66  | 59,966    |
|    | 321213231     | Тройник дм .25*20*25мм                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 8,90   | 35,600    |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1040  | 11,00  | 1,144     |
| 51 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Резьба стальная дм. 3/4, монтируемая с помощью сварки .)                       | buc  | 4,0000  | 22,076 | 88,303    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7200  | 57,66  | 41,515    |
|    | 5466541231    | Резьба дм 3/4мм                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 11,40  | 45,600    |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1080  | 11,00  | 1,188     |
| 52 | SA38C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 ", пристрелянные) | buc  | 70,0000 | 4,583  | 320,810   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,5000  | 57,66  | 201,810   |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                   | buc  | 70,0000 | 1,20   | 84,000    |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 70,0000 | 0,50   | 35,000    |
| 53 | RpCM33A       | Раздел ; 1.2 Сан. узел . Раздел 1.2.1 демонтажные работы . Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                              | m2   | 28,0500 | 46,173 | 1 295,153 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 11,2200 | 57,66  | 646,945   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 11,2200 | 57,66  | 646,945   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0842  | 15,00  | 1,263     |
| 54 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                   | m2   | 10,0000 | 23,237 | 232,374   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6       | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------|
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9500   | 57,66   | 112,437   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9500   | 57,66   | 112,437   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,5000   | 15,00   | 7,500     |
| 55 | RpCB18C       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: поддона душевой .)                                                                                          | m3   | 0,5000   | 778,710 | 389,355   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,0000   | 57,66   | 288,300   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7500   | 57,66   | 100,905   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100   | 15,00   | 0,150     |
| 56 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                                                                                                                                             | buc  | 4,0000   | 54,777  | 219,108   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8000   | 57,66   | 219,108   |
| 57 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                                                                                                                         | buc  | 3,0000   | 63,426  | 190,278   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3000   | 57,66   | 190,278   |
| 58 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                       | m2   | 0,9000   | 9,226   | 8,303     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1440   | 57,66   | 8,303     |
| 59 | CG01A         | <b>Раздел 1.2.2 Полы</b><br>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 12,7000  | 73,892  | 938,428   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,6200   | 57,66   | 439,369   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2700   | 57,66   | 73,228    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 165,1000 | 1,76    | 290,576   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,5334   | 250,00  | 133,350   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1270   | 15,00   | 1,905     |
| 60 | CG47C         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)                                                                      | m2   | 12,7000  | 208,137 | 2 643,346 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6       | 7          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|    |                    | размером: до 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |            |
|    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 14,9860  | 57,66   | 864,093    |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 13,2118  | 110,00  | 1 453,298  |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj<br>(amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 60,2869  | 2,65    | 159,760    |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,9004   | 22,00   | 129,809    |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000   | 12,00   | 36,000     |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0257   | 15,00   | 0,386      |
| 61 | CF15C<br>к=2       | <b>Раздел 1.2.3 Стены</b><br>.Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 0,5<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton cu suprafete plane<br>(Внутренняя и наружная<br>заглаженная штукатурка,<br>выполненная вручную,<br>цементным раствором М 100-Т,<br>средней толщиной 1,0 см,<br>бетонных стен с ровной<br>поверхностью) | m2   | 56,5600  | 148,748 | 8 413,186  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 113,1200 | 57,66   | 6 522,499  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 16,9680  | 57,66   | 978,375    |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30<br>saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 395,9200 | 1,76    | 696,819    |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,8484   | 250,00  | 212,100    |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2262   | 15,00   | 3,393      |
| 62 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la<br>pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv (amestec uscat),<br>dimensiuni placute: pina la 200 x<br>200 mm (Облицовка<br>керамическими плитками (стен<br>и откосов) на клее (сухая<br>смесь), размер плиток: до 200 x<br>200 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                                                             | m2   | 58,5200  | 201,793 | 11 808,917 |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 86,2600  | 57,66   | 4 973,752  |
|    | 564551213          | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 60,2873  | 93,00   | 5 606,719  |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj<br>(amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 218,6892 | 2,65    | 579,526    |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 27,7794  | 22,00   | 611,147    |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000   | 12,00   | 36,000     |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1182   | 15,00   | 1,773      |
| 63 | CF59D              | <b>Раздел 1.2.4. Потолок</b><br>Placarea suprafetelor cu un strat<br>de PGC cu executarea carcasei<br>metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m: tavane cu<br>izolatie (Облицовка                                                                                                                                                                                                 | m2   | 12,7000  | 192,873 | 2 449,488  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
|    |               | поверхностей одним слоем ГКЛ<br>с устройством одинарного<br>металлического каркаса ровных<br>потолков без изоляцией,<br>высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                                               |      |          |        |           |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 27,9641  | 57,66  | 1 612,410 |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 13,4017  | 28,70  | 384,629   |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 11,7297  | 8,40   | 98,529    |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 28,0797  | 9,10   | 255,525   |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                            | m    | 29,9942  | 1,00   | 29,994    |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor                                                                                                                                                                                                                             | m    | 9,6684   | 0,75   | 7,251     |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller<br>lait"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4589   | 2,20   | 7,610     |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,1168   | 10,58  | 11,816    |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor<br>metalice                                                                                                                                                                                                               | buc  | 21,0598  | 1,00   | 21,060    |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 206,6411 | 0,10   | 20,664    |
| 64 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей потолков .)                                                                                                                                           | m2   | 12,7000  | 3,542  | 44,980    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3810   | 57,66  | 21,968    |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9050   | 12,08  | 23,012    |
| 65 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки<br>на основе гипса "Eurofin" на<br>поверхность стен, колонн и<br>потолков, толщиной 1,0 мм) | m2   | 12,7000  | 19,142 | 243,099   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,8575   | 57,66  | 164,763   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6350   | 57,66  | 36,614    |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 13,3972  | 3,10   | 41,531    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0127   | 15,00  | 0,191     |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей потолков .)                                                                                                                                           | m2   | 12,7000  | 3,542  | 44,980    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3810   | 57,66  | 21,968    |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9050   | 12,08  | 23,012    |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной   | m2   | 12,7000  | 31,184 | 396,043   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    |                    | поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           |           |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4925 | 57,66     | 201,378   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,0800 | 31,54     | 160,223   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,7620 | 2,20      | 1,676     |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,3500 | 5,10      | 32,385    |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0254 | 15,00     | 0,381     |
| 68 | SC02A              | <b>Раздел 1.2.5. Сантех. приборы и отопление.</b><br>Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4 006,021 | 4 006,021 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 57,66     | 106,671   |
|    | 2875114200780      | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3 750,00  | 3 750,000 |
|    | 2875114203270      | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300 | 145,00    | 149,350   |
| 69 | SD02A              | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc  | 1,0000 | 1 056,234 | 1 056,234 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500 | 57,66     | 66,309    |
|    | 2913124201350      | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0050 | 985,00    | 989,925   |
| 70 | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)<br>умывальник детский<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                     | buc  | 4,0000 | 581,558   | 2 326,234 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,6000 | 57,66     | 438,216   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,1208  | 382,00    | 1 574,146 |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0800  | 45,00     | 183,600   |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,2240  | 28,00     | 34,272    |
|    | 2622102453900 | Крепление для умывальника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 12,00     | 96,000    |
| 71 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 421,139   | 1 684,556 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,6000  | 57,66     | 380,556   |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 280,00    | 1 120,000 |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 23,00     | 184,000   |
| 72 | SC07A1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)- унитаз детский<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc  | 3,0000  | 1 119,835 | 3 359,505 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 12,6000 | 57,66     | 726,516   |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,1209  | 710,00    | 2 215,839 |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0900  | 32,00     | 98,880    |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0900  | 28,00     | 86,520    |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0900  | 75,00     | 231,750   |
| 73 | SE59A         | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. ( Детские шкафчики для полотенец пятисекционная, установленные на кирпичные или блочные стены.)<br>Material marunt ( aracet, holtsuruburi=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 501,621   | 2 508,105 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,7500  | 57,66     | 100,905   |
|    | 2924127356800 | Детские шкафчики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,1000  | 456,00    | 2 325,600 |






| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|    | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,2000 | 8,00      | 81,600             |
| 74 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 015,028 | 1 015,028          |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000  | 57,66     | 28,830             |
|    | 5466523       | Radiator                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 950,00    | 950,000            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 33,00     | 0,198              |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000  | 12,00     | 36,000             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |           | 166 006,043        |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                      | 24 % |         |           | 13 423,113         |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                              | 2 %  |         |           | 2 201,327          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   |      |         |           | 181 630,483        |
|    |               | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                      | 2 %  |         |           | 3 632,610          |
|    |               | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                     | 2 %  |         |           | 3 705,262          |
|    |               | <i>TVA</i>                                                                                                                                                                                                     | 20 % |         |           | 37 793,671         |
|    |               | <b>Total Раздел 1.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |      |         |           | <b>226 762,026</b> |
|    |               | <b>2. Раздел 2. Электромонтажные работы</b>                                                                                                                                                                    |      |         |           | <b>55 929,638</b>  |
|    |               | <b>Раздел 2.1 Музыкальный класс</b>                                                                                                                                                                            |      |         |           |                    |
| 75 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                       | buc  | 12,0000 | 6,343     | 76,111             |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3200  | 57,66     | 76,111             |
| 76 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : розеток ) | buc  | 2,0000  | 3,459     | 6,919              |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 57,66     | 6,919              |
| 77 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж                          | buc  | 4,0000  | 3,459     | 13,838             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6       | 7         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|    |                    | однополярных :<br>выключателей )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |         |           |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400  | 57,66   | 13,838    |
| 78 | RpEF01B            | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов LED 36 W., потолочных встроенных в гипсокартноновый потолок , полностью укомплектованных)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 119,785 | 1 437,418 |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,3600  | 57,66   | 193,738   |
|    | 6545162112321<br>3 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,4800 | 54,00   | 673,920   |
|    | 2875272700047      | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,4800 | 12,00   | 149,760   |
|    | 56465653           | Лампы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 12,0000 | 35,00   | 420,000   |
| 79 | RpEE03A            | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка тройных розеток с заземлением , нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc  | 2,0000  | 140,386 | 280,771   |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6200  | 57,66   | 35,749    |
|    | 2746167335100      | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0400  | 115,00  | 234,600   |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 5,20    | 10,400    |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 2,20    | 0,022     |
| 80 | RpEE01A            | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом                                 | buc  | 4,0000  | 52,188  | 208,753   |





| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6       | 7       |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|
|    |                    | из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                      |      |        |         |         |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0800 | 57,66   | 62,273  |
|    | 1111000100024      | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0400 | 31,00   | 125,240 |
|    | 2811236311002      | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 5,20    | 20,800  |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 2,20    | 0,440   |
| 81 | 11-04-008-02       | Монтаж проектора к потолку                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 118,780 | 118,780 |
|    | 1                  | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0600 | 57,66   | 118,780 |
| 82 | 11-04-008-02       | Монтаж экрана к потолку                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 118,780 | 118,780 |
|    | 1                  | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0600 | 57,66   | 118,780 |
| 83 | RpEF23A            | <b>Раздел 2.2 Сан. узел</b><br>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                          | buc  | 2,0000 | 6,343   | 12,685  |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200 | 57,66   | 12,685  |
| 84 | RpEE24A            | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : выключателей )                                                | buc  | 2,0000 | 3,459   | 6,919   |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 57,66   | 6,919   |
| 85 | RpEF01B            | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов LED 1*18 W., потолочных встроенных в гипсокартноновый потолок , полностью укомплектованных)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc  | 2,0000 | 110,785 | 221,570 |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5600 | 57,66   | 32,290  |
|    | 6545162112321<br>3 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0800 | 54,00   | 112,320 |
|    | 2875272700047      | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0800 | 12,00   | 24,960  |
|    | 321123123132       | Лампы                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 26,00   | 52,000  |
| 86 | RpEE01A            | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 52,188  | 104,376 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6          | 7                            |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------------------------------|
|    |                     | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) |      |        |            |                              |
|    | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5400 | 57,66      | 31,136                       |
|    | 1111000100024       | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0200 | 31,00      | 62,620                       |
|    | 2811236311002       | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 5,20       | 10,400                       |
|    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 2,20       | 0,220                        |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |            | 2 606,920                    |
|    |                     | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 % |        |            | 170,212                      |
|    |                     | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 %  |        |            | 37,954                       |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |            | 2 815,086                    |
|    |                     | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76 % |        |            | 539,006                      |
|    |                     | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 %  |        |            | 67,081                       |
|    |                     | <i>TVA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 % |        |            | 684,234                      |
|    |                     | <b>Total Раздел 2.<br/>Электромонтажные работы<br/>Раздел 2.1 Музыкальный класс<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |            | <b>4 105,407<br/>709,218</b> |
|    |                     | <b>3. Раздел ; Оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |            |                              |
| 87 |                     | Проектор Acer H 6522 ABD FullHD или подобный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 11 333,330 | 11 333,330                   |
|    | 53,835,8358535<br>3 | Проектор Acer H 6522 ABD FullHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 11 333,33  | 11 333,330                   |
| 88 |                     | Крепление для проектора потолочное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 550,000    | 550,000                      |
|    | 321231321321        | Крепление для проектора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 550,00     | 550,000                      |
| 89 |                     | Экран для проектора Asio Electric FS- ES 213*213cm, или подобный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 2 225,000  | 2 225,000                    |





| 1 | 2          | 3                                                       | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|---|------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|   | 1188546546 | проектор Asio Electric FS- ES<br>213*213cm              | buc   | 1,0000 | 2 225,00 | 2 225,000         |
|   |            | <i>Total</i>                                            | Lei   |        |          | 14 108,330        |
|   |            | <i>Transportarea materialelor</i>                       | 1,2 % |        |          | 169,300           |
|   |            | <i>TVA</i>                                              | 20 %  |        |          | 2 855,526         |
|   |            | <b>Total Раздел ; Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |          | <b>17 133,156</b> |

|  |  |                         |     |                   |
|--|--|-------------------------|-----|-------------------|
|  |  | Total                   | Lei | 248 000,63        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |     |                   |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |     |                   |
|  |  |                         |     | <b>248 000,63</b> |

Intocmit

Dumitru Besbirtan  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

