



## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reprofilarea partii carosabile si intretinerea terasamentelor la drumurile din r. Calarasi pentru anul 2026**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Repararea partii carosabile cu adaos de material nou</b>				
1	DI89B	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	100m2	30,000
2	DI89B	L 352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	100m2	30,000
3	DI89B	Drum de acces spre s.Bahu	100m2	30,000
<b>2. Profilarea si compactarea partii carosabile a drumurilor impetruite</b>				
4	DI139A	L 337 G85 + 337.1 M5 drum de acces spre s.Hoginesti	1 km	6,000
5	DI96	Compactarea drumului L 337.1 M5 impetruiat cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	4,200
6	DI139A	L 354 G95 - Pirjolteni - R 25	1 km	12,400
7	DI96	Compactarea drumului L 354 G 95 Pirjolteni R25 impetruiat cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	37,200
8	DI139A	L 354.1 drum de acces spre s.Horodiste	1 km	3,600
9	DI96	Compactarea drumului L 354.1 impetruiat cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	10,800
10	DI139A	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	1 km	18,000
11	DI96	Compactarea drumului L 349 R1 impetruiat cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
12	DI139A	L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	1 km	18,000
13	DI96	Compactarea drumului L 352.2 impetruiat cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
14	DI139A	L342 Dereneu - Bularda	1 km	8,600

1	2	3	4	5
15	DI96	Compactarea drumului L 342 mpetruit cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	49,800
		<b>3. Lucrari de instalare a elementelor din beton armat la podete</b>		
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,300
17	DE16B	Montarea la rigole a elementelor prefabricate marca teava tubulara D exterior 1000mm	buc	2,000
		<b>4. Intretinerea terasamentelor</b>		
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	130,600
19	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	18 000,000
20	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	9,000
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 665,000
22	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,000
23	TsC04A11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,000
24	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,000
25	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	65,000
26	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	65,000
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 850,000

Marian A.

