

**Reconstructia fostului atelier  
pentru educatia tehnologica al  
gimnaziului din  
or.Ghindesti,str.Stefan Voda 8 in  
gradinita de copii**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 1 238 430,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rezistenta</b><br><b>1.1. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                                           | 100 m3 | 0,9200                                | 1 251,52<br>0,00                      | 1 151,40<br>0,00       |
| 2      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,4600                                | 1 356,85<br>0,00                      | 624,15<br>0,00         |
| 3      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     | 4,1500                                | 39,61<br>39,61                        | 164,40<br>164,40       |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3     | 96,2500                               | 9,30<br>9,30                          | 895,20<br>895,20       |
| 5      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,9625                                | 594,81<br>264,62                      | 572,50<br>254,70       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                  | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|------------------------------|
|    |         | strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                      |        |          |                    |                              |
| 6  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t      | 74,0000  | 19,60<br>0,00      | 1 450,40<br>0,00             |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,4600   | 134,35<br>11,09    | 61,80<br>5,10                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei    |          |                    | 4 919,85                     |
|    |         | <b>Total Terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |          |                    | <b>4 919,85<br/>1 319,40</b> |
|    |         | <b>1.2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                             |        |          |                    |                              |
| 8  | CA02A2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7.5                            | m3     | 6,1000   | 934,37<br>225,44   | 5 699,65<br>1 375,20         |
| 9  | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 102,8500 | 68,56<br>46,50     | 7 051,13<br>4 782,50         |
| 10 | CC01E   | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg     | 199,0900 | 14,14<br>2,65      | 2 814,16<br>527,60           |
| 11 | CC01F1  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                  | kg     | 316,4800 | 13,73<br>2,25      | 4 346,78<br>712,10           |
| 12 | CC01F1  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                  | kg     | 356,6300 | 13,74<br>2,25      | 4 898,50<br>802,50           |
| 13 | CC01F1  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                  | kg     | 39,8400  | 13,02<br>2,25      | 518,64<br>89,60              |
| 14 | CC01F1  | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 18 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                  | kg     | 201,6000 | 13,02<br>2,25      | 2 624,38<br>453,60           |
| 15 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art.                            | m3     | 27,7700  | 1 405,08<br>150,01 | 39 019,16<br>4 165,70        |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |           | CA01,turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                  |                                |
| 16 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 48,0000  | 83,10<br>3,20    | 3 988,80<br>153,60             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                  | 70 961,20                      |
|    |           | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                  | <b>70 961,20<br/>13 062,40</b> |
|    |           | <b>1.3. Zidarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                  |                                |
| 17 | CD55A     | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 45,7300  | 699,98<br>142,50 | 32 010,10<br>6 516,70          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                  | 32 010,10                      |
|    |           | <b>Total Zidarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                  | <b>32 010,10<br/>6 516,70</b>  |
|    |           | <b>1.4. Rame de beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                  |                                |
| 18 | CB02A     | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                           | m2  | 218,1400 | 68,56<br>46,50   | 14 955,81<br>10 143,60         |
| 19 | CB11A     | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                          | buc | 125,0000 | 23,97<br>16,50   | 2 995,75<br>2 062,50           |
| 20 | CC02K     | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de eantier cu diametrul barelor de 6 mm, si montate in grinzi si stilpi. la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                     | kg  | 500,5300 | 15,63<br>3,92    | 7 825,65<br>1 962,00           |
| 21 | CC02K     | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm, si montate in grinzi si stilpi. la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                     | kg  | 232,5600 | 15,63<br>3,92    | 3 635,54<br>911,50             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                 |
| 22 | CC02L2 | Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 12 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg  | 228,2160 | 14,51<br>2,79      | 3 310,40<br>636,60              |
| 23 | CC02L2 | Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 16 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg  | 306,7600 | 13,79<br>2,79      | 4 230,08<br>855,90              |
| 24 | CC02L2 | Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 18 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg  | 691,9600 | 13,79<br>2,79      | 9 540,13<br>1 930,60            |
| 25 | CC02L2 | Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 20 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg  | 159,3600 | 13,79<br>2,79      | 2 197,37<br>444,80              |
| 26 | CC02L2 | Armături din oțel beton A III fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor de 25 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg  | 642,9000 | 13,38<br>2,79      | 8 599,70<br>1 793,50            |
| 27 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                 | m3  | 29,0800  | 1 491,36<br>207,51 | 43 368,67<br>6 034,30           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |          |                    | 100 659,10                      |
|    |        | <b>Total Rame de beton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |          |                    | <b>100 659,10<br/>26 775,30</b> |
|    |        | <b>1.5. Planșeu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    |                                 |
| 28 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv                           | m2  | 137,3600 | 70,29<br>50,00     | 9 654,45<br>6 868,10            |
| 29 | CB11A  | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor,                                                                                                                   | buc | 550,0000 | 24,05<br>16,50     | 13 228,50<br>9 075,00           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5          | 6                     | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------|---------------------------------|
|    |        | la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                |     |            |                       |                                 |
| 30 | CC02M  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm. si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 155,9600   | 14,58<br>2,72         | 2 274,34<br>424,20              |
| 31 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante         | kg  | 3 487,7100 | 14,13<br>2,41         | 49 264,31<br>8 405,40           |
| 32 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                              | m3  | 21,7000    | 1 491,45<br>207,50    | 32 364,51<br>4 502,70           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei |            |                       | 106 786,11                      |
|    |        | <b>Total Planseu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |            |                       | <b>106 786,11<br/>29 275,40</b> |
|    |        | <b>1.6. Intrari</b>                                                                                                                                                                                                     |     |            |                       |                                 |
| 33 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(3f1-1 3X1-2)                                               | kg  | 108,3700   | 22,13<br>8,30         | 2 397,84<br>899,20              |
| 34 | CL01A  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(KM1)                                                                                       | t   | 0,3050     | 14 482,33<br>709,84   | 4 417,11<br>216,50              |
| 35 | CL13A  | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv        | t   | 0,1740     | 17 744,48<br>3 900,00 | 3 087,54<br>678,60              |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm, si montate in grinzi si stilpi. la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 77,2200    | 15,64<br>3,92         | 1 207,95<br>302,90              |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                       | kg  | 100,1900   | 14,50                 | 1 453,02                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5        | 6                  | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                              |       |          | 2,79               | 279,40                        |
| 38 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                            | m3    | 5,2600   | 1 490,62<br>207,51 | 7 840,67<br>1 091,50          |
| 39 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent(Усиление проемов)                                                                                                                                                                         | kg    | 433,8000 | 20,27<br>6,30      | 8 794,93<br>2 733,00          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei   |          |                    | 29 199,06                     |
|    |       | <b>Total Intrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |       |          |                    | <b>29 199,06<br/>6 201,10</b> |
|    |       | <b>1.7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                    |                               |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                    | m2    | 580,0000 | 17,76<br>9,50      | 10 302,97<br>5 510,00         |
| 41 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                          | m3    | 17,9100  | 4 599,32<br>939,50 | 82 373,74<br>16 826,40        |
| 42 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                             | m3    | 17,9100  | 113,21<br>25,49    | 2 027,55<br>456,60            |
| 43 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:Соединительные элементы                                                                                                                                                                   | kg    | 109,0000 | 24,18<br>10,20     | 2 635,14<br>1 111,80          |
| 44 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.0043 | m2    | 580,0000 | 32,41<br>17,80     | 18 800,50<br>10 324,00        |
| 45 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                              | 100m2 | 5,8000   | 397,20<br>94,81    | 2 303,75<br>549,90            |
| 46 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Металлочерепица                                                                                                                  | m2    | 580,0000 | 149,59<br>43,50    | 86 762,20<br>25 230,00        |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Окрашенный кровельный лист                                                                                                       | m2    | 19,5000  | 164,11<br>43,51    | 3 200,18<br>848,40            |
| 48 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                          | m     | 60,0000  | 212,21<br>14,00    | 12 732,60<br>840,00           |
| 49 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                        | m     | 92,6000  | 190,46             | 17 636,26                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6                  | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|----------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          | 12,00              | 1 111,20                         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei   |          |                    | 238 774,89                       |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |                    | <b>238 774,89<br/>62 808,30</b>  |
|    |        | <b>1.8. Sahta de ventilare-6buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                    |                                  |
| 50 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,3850   | 4 568,47<br>940,00 | 1 758,86<br>361,90               |
| 51 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,3850   | 112,94<br>25,71    | 43,48<br>9,90                    |
| 52 | CE30B  | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.002                                                                                          | m2    | 110,0000 | 25,65<br>17,80     | 2 821,50<br>1 958,00             |
| 53 | CE05JL | Inelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Оценкованная кровельная сталь | m2    | 50,0000  | 98,81<br>31,50     | 4 940,31<br>1 575,00             |
| 54 | CE07A  | Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Окрашенный кровельный лист                                                                                                                                                                                               | m2    | 30,0000  | 164,10<br>43,50    | 4 922,87<br>1 305,00             |
| 55 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(3Д-1)                                                                                                                                                          | kg    | 34,8000  | 22,13<br>8,30      | 770,05<br>288,90                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei   |          |                    | 15 257,07                        |
|    |        | <b>Total Sahta de ventilare-6buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                    | <b>15 257,07<br/>5 498,70</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei   |          |                    | 598 567,38                       |
|    |        | <b>Total Rezistenta<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                    | <b>598 567,38<br/>151 457,30</b> |
|    |        | <b>2. Arhitectura<br/>2.1. Pereti despartitori din<br/>caramida</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                    |                                  |
| 56 | CD60C  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 4,6300   | 28 653,67          | 132 666,51                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m                                                                                                                          |       |          | 6 609,52           | 30 602,10                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |          |                    | 132 666,51                      |
|    |         | <b>Total Pereti despartitori din caramida<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |       |          |                    | <b>132 666,51<br/>30 602,10</b> |
|    |         | <b>2.2. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                    |                                 |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre PVC - cu recuperarea materialului)                                                                                                                                                                          | m2    | 27,6000  | 14,71<br>14,71     | 406,00<br>406,00                |
| 58 | CK19A   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                             | m2    | 6,2100   | 1 164,25<br>43,00  | 7 230,00<br>267,00              |
| 59 | CK19B   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv                                                                                       | m2    | 48,3000  | 1 147,40<br>33,20  | 55 419,25<br>1 603,40           |
| 60 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                             | m     | 27,1000  | 64,55<br>3,50      | 1 749,35<br>94,90               |
| 61 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m     | 27,1000  | 104,25<br>15,20    | 2 825,15<br>411,90              |
| 62 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat.                                              | m2    | 89,2800  | 1 032,10<br>37,00  | 92 146,05<br>3 303,50           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Lei   |          |                    | 159 775,80                      |
|    |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |       |          |                    | <b>159 775,80<br/>6 086,70</b>  |
|    |         | <b>2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |          |                    |                                 |
| 63 | TsC53A  | Compactarea pamintului cu pietris gr=8 cm                                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 1,8350   | 1 733,05<br>204,36 | 3 180,15<br>375,00              |
| 64 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                     | m2    | 183,5000 | 155,73<br>35,00    | 28 575,86<br>6 422,50           |
| 65 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu cu | m2    | 183,5000 | 28,65<br>1,60      | 5 257,80<br>293,60              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |             | UNIZOL,cu suprapunerile lipite cu bitum                                                                                                                                            |     |          |                |                                 |
| 66 | IzF10A      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Полистерол Бетон плотность 300 кг/м3 толщ. 15 см) | m2  | 183,5000 | 27,18<br>6,80  | 4 987,40<br>1 248,00            |
| 67 | CC03A       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpСетка Bp 1 150*150                                       | kg  | 222,0350 | 20,87<br>1,75  | 4 634,24<br>388,50              |
| 68 | CG01Ak=1.33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                         | m2  | 183,5000 | 73,81<br>35,91 | 13 545,02<br>6 589,50           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | Lei |          |                | 60 180,47                       |
|    |             | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |          |                | <b>60 180,47<br/>15 317,10</b>  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                       | Lei |          |                | 352 622,78                      |
|    |             | <b>Total Arhitectura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |          |                | <b>352 622,78<br/>52 005,90</b> |

|  |  |                                          |        |                                    |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 951 190,16                         |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,5 % | 45 779,22                          |
|  |  | Transportarea                            | 2 %    | 14 720,91                          |
|  |  | Total                                    |        | 1 011 690,29                       |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 1 %    | 10 116,90                          |
|  |  | Total                                    |        | 1 021 807,19                       |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 1 %    | 10 218,07                          |
|  |  | Total                                    |        | 1 032 025,26                       |
|  |  | Tva                                      | 20 %   | 206 405,04                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>1 238 430,30<br/>203 463,20</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)