

**Lucrari de reparatie a
acoperisului moale a blocului de
studii „A,, IP LT M.Basarab din
str. M.Basarab, 14**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 359 980 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului moale				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	60,000	5,72	343,20
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	45,000	5,72	257,40
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	75,400	5,72	431,29
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi	m	60,000	5,72	343,20
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	944,300	27,52	25 987,14
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii	m2	155,800	125,61	19 569,82
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	944,300	20,17	19 047,38
8	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm TABLA	m	69,400	102,62	7 121,79

1	2	3	4	5	6	7
		MATERIALUL BENEFICIARULU tabla zincata 0.5x800x2000mm existenta				
9	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	6,000	192,61	1 155,67
10	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	9,000	62,57	563,12
11	CE23B	Picurator din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	60,000	87,00	5 219,92
12	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	60,000	148,42	8 905,15
13	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	45,000	102,21	4 599,35
14	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) simple, cu diam. de 80 mm, prevazuta cu caciuli de protectie, confectionate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si cu guler de 300 mm diametrul si 20...30 mm inaltime Tabla zinacata sau neagra 0.5x800x200mm FARA PRET - De inclus pretul de Aerator 16buc.	buc	16,000	141,69	2 267,08
15	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	944,300	146,21	138 062,96

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu Bipoli EKP, Bipoli EPP sau Echivalentul				
16	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	44,220	14,00	619,08
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	44,220	22,80	1 008,30

**Total Lucrari de
reparatie a acoperisului
moale**

235 501,85

Incluziv salariu

77 347,56

Cheltuieli directe	lei	235 499
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 563
Transportarea materialelor	7,00 %	10 427
Cheltuieli directe		264 489
Cheltuieli de regie	7,00 %	18 514
Total		283 003
Beneficiu	6,00 %	16 980
Total		299 983
TVA	20,00 %	59 997

**Total deviz:
Incluziv salariu**


**359 980
77 347**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie a acoperisului moale a blocului
de studii „A,, IP LT M.Basarab din str. M.Basarab,
14**



Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului moale				
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			5,72 5,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			5,72 5,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			5,72 5,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis -sorturi	m			5,72 5,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			27,52 26,80
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
6	RpCE36 A	Executarea remedierilor locale la hidroizolații	m2			125,61 62,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	40,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	40,00	22,40
	281123732 1800	Materiale pentru armare	m2	1,1200	17,00	19,61
	232032260 0103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	2,0000	11,00	22,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	1,75	5,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,21
	232016620 0975	Combustibil lichid ușor	kg	0,8000	18,00	14,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0024	15,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	52,00	0,78
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
7	RpCE01 B	Amorsarea suprafețelor, pentru aplicarea izolației higrofuge, executată cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparații de balcoane sau terase orizontale sau înclinate	m2			20,17 2,80
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	24,00	17,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
8	CE23D2	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un	m			102,62

1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm TABLA MATERIALUL BENEFICIARULU tabla zincata 0.5x800x2000mm existenta				55,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	40,00	27,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	40,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	0,00	0,00
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	20,00	4,16
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	16,00	16,64
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	17,00	1,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,75	7,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,70
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 972,00	1,84
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	287411589 3300	Bolt	buc	8,0000	0,70	5,82
	287411730 8500	Cartus	buc	8,0000	0,50	4,16
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	0,35	2,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
9	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			192,61 55,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,6800	40,00	27,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	40,00	20,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271040364 25981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	27,00	89,86
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	20,00	4,16
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	16,00	16,64
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	17,00	1,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,75	7,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,70
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	2 972,00	1,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	287411589 3300	Bolt	buc	8,0000	0,70	5,82
	287411730 8500	Cartus	buc	8,0000	0,50	4,16
	287411584 0603	Piulita	buc	8,0000	0,35	2,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
10	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			62,57 52,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,3000	40,00	52,00
	271040364 25981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	27,00	10,57
11	CE23B	Picurator din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			87,00 38,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5000	40,00	20,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	271040364 25981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	27,00	35,10
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	20,00	2,08
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,3300	16,00	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	17,00	0,53
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,75	3,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,25
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	2 972,00	0,94
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			148,42 34,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7000	40,00	28,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	271040364 25981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	27,00	34,76
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	20,00	4,74
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	44,00	67,98
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	20,00	5,05
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,0500	14,00	0,72
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	17,00	1,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			102,21 42,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8500	40,00	34,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	271040364	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	27,00	38,56

1	2	3	4	5	6	7
	25981					
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	33,16	20,29
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	17,00	1,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
14	IzF22B	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) simple, cu diam. de 80 mm, prevazuta cu caciuli de protectie, confectionate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si cu guler de 300 mm diametrul si 20...30 mm inaltime Tabla zinacata sau neagra 0.5x800x200mm FARA PRET - De inclus pretul de Aerator 16buc.	buc			141,69 74,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6200	40,00	24,80
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,2300	40,00	49,20
	271040364 2020	Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4500	0,00	0,00
	1	Aerator	buc	1,0000	67,00	67,00
	287412588 5651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	0,50	0,01
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	17,00	0,68
15	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli EKP, Bipoli EPP sau Echivalentul	m2			146,21 27,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	41,91	101,21
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	16,00	10,08
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	34,97	6,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,00	0,72
16	TrI1AA0 1C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare -	t			14,00 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pe rampa sau teren, în auto categoria 2				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	40,00	14,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			22,80 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	300,00	22,80

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
acoperisului moale a blocului de
studii „A,, IP LT M.Basarab din
str. M.Basarab, 14**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 359 980 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	58,700	40,00	2 348,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	628,427	40,00	25 137,08
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	658,359	40,00	26 334,36
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,477	40,00	619,08
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	572,726	40,00	22 909,04
		Total manopera				77 347

Materiale:

1.	1	Aerator	buc	16,000	67,00	1 072,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,553	200,00	310,60
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	128,379	18,00	2 310,82
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	594,909	16,00	9 518,54
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	320,948	11,00	3 530,43
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	680,840	24,00	16 340,16
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	889,393	1,75	1 556,43
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,066	2 972,00	196,16
9.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2 280,485	41,91	95 575,13
10.	2682132601626	Carton bitumat	m2	99,008	16,00	1 584,13
11.	2710403642020	Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	23,200	0,00	0,00
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	230,963	0,00	0,00
13.	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	243,001	27,00	6 561,03
14.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,923	20,00	438,46
15.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	15,141	20,00	302,82
16.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,214	20,00	284,28
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	15,706	17,00	267,00
18.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,090	14,00	43,26
19.	2811237321800	Materiale pentru armare	m2	179,731	17,00	3 055,43
20.	2874115840603	Piulita	buc	627,328	0,35	219,56
21.	2874115893300	Bolt	buc	627,328	0,70	439,13

22.	2874117308500	Cartus	buc	627,328	0,50	313,66
23.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,400	0,50	0,20
24.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	92,700	44,00	4 078,80
25.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	27,540	33,16	913,23
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,384	15,00	35,77
27.	4100126202818	Apa	m3	0,385	15,00	5,78
Total materiale de constructii						148 953

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	188,860	34,97	6 604,43
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,300	12,00	39,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	59,062	12,00	708,75
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,906	12,00	718,88
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,337	52,00	121,52
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,361	300,00	1 008,30
Total utilaje de constructii						9 199

Total:

Cheltuieli directe	lei	235 499
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 563
Transportarea materialelor	7,00 %	10 427
Cheltuieli directe		264 489
Cheltuieli de regie	7,00 %	18 514
Total		283 003
Beneficiu	6,00 %	16 980
Total		299 983
TVA	20,00 %	59 997

Total deviz:

359 980

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

