

Устройство дорожного покрытия из
брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-
Лунгского района
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 5 967 364,66 лей.

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки				
		1.1. Земляные работы				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	90,00	151,20 0,00	13 608,00 0,00
Всего Земляные работы						13 608,00
		1.2. Дорожные работы шир. 4,5 м. L= 2 000 m				
2	D1111	(Устройство основания из щебня h=12см механизированным способом)	m2	9 000,00	96,90 13,31	872 118,00 119 808,00
3	D1112	(На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) к= 2 (до 10 см)	m2	- 9 000,00	6,42 1,40	-57 780,00 -12 636,00
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	450,00	512,15 46,80	230 467,50 21 060,00
5	DE10E	(Бордюры бетонные дорожные, по бетонному основанию 35x15 см)	m	4 000,00	222,58 35,36	890 324,00 141 440,00
6	DE18A	(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 8 см, уложенных	m2	9 000,00	290,18	2 611 638,00 0



1	2	3	4	5	6	7
		на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)			30,99	278 928,00
7	CA02A	(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) в местах перехода нового основания к старому	m3	8,00	1 252,05 239,20	10 016,43 1 913,60
Всего Дорожные работы шир. 4,5 м. L= 2 000 м						4 556 783,93
Всего Устройство дорожного покрытия из брусчатки						4 570 391,93

В том числе зарплата

550 513,60

Прямые затраты	лей.	4 570 391,93
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	132 123,26
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	77 188,65
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	4 779 703,84
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	95 594,08
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	4 875 297,92
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	97 505,96
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	4 972 803,88
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	994 560,78

**Всего по смете:
в том числе зарплата**

5 967 364,6

6

550 513,60



Составил

_____ (должность, подпись)

Проверил

_____ (должность, подпись)

**Устройство дорожного покрытия из
брусчатки улиц с.Копчак Чадыр-
Лунгского района**
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 5 967 364,66 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,60	52,00	1 643,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	7 261,80	52,00	377 613,60
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 085,00	52,00	56 420,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20	52,00	270,40
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,20	52,00	7 394,40
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 061,00	52,00	107 172,00
		Итого по затратам труда				550 513,60

Материальные ресурсы:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 463,40	440,00	643 896,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,82	440,00	2 560,80
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	40,00	0,00	0,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	501,30	250,00	125 325,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	45,00	250,00	11 250,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	385,20	250,00	96 300,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14 000,00	0,00	0,00
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	14 400,00	2,00	28 800,00
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 494,80	2,00	2 989,60
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	70 830,00	2,00	141 660,00
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	9 135,00	220,00	2 009 700,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,28 212,00	0,00 990,00	0,00 209 880,00
13.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	4 020,00	134,00	538 680,00
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	180,00	250,00	45 000,00
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180,00	13,50	2 430,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,18	13,50	353,43
17.	4100126202818	Apa	m3	45,00	13,50	607,50
		Итого по строительным материалам				3 859 432,3 3

Строительные машины:

1.	2592270004021	Compuator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	189,00	350,00	66 150,00
----	---------------	--	------	--------	--------	-----------



2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	94,50	200,00	18 900,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,00	350,00	700,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,01	800,00	13 608,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	131,40	350,00	45 990,00
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,14	300,00	42,00
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,20	50,00	160,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,46	100,00	46,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	49,50	300,00	14 850,00
Итого по строительным машинам						160 446,00

Всего:

Прямые затраты	лей.	4 570 391,93
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	132 123,26
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	77 188,65
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	4 779 703,84
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	95 594,08
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	4 875 297,92
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	97 505,96
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	4 972 803,88
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	994 560,78

Итого по смете:

**5 967 364,
66**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектУстройство дорожного покрытия из брусчатки улиц с.Копчак
Чадыр-Лунгского района


Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки				
		1.1. Земляные работы				
1	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			151,20
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	151,20
		1.2. Дорожные работы шир. 4,5 м. L= 2 000 m				
2	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (Устройство основания из щебня h=12см механизированным способом)	m2			96,90
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2560	52,00	13,31
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	440,00	76,56
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,50	0,27
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65
3	D1112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) k= 2 (до 10 см)	m2			6,42
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0135	52,00	1,40
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	440,00	5,02
4	TsC54	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			512,15



1	2	3	4	5	6	7
	A					
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,00	46,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
5	DE10 E	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные дорожные, по бетонному основанию 35x15 см)	m			222,58
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	52,00	8,84
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100	52,00	26,52
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	990,00	52,47
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26661228 00284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	134,00	134,67
6	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			290,18
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	52,00	30,17
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,00	0,82
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	220,00	223,30
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,74
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
7	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для	m3			1 252,05



1	2	3	4	5	6	7
		выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) в местах перехода нового основания к старому				
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	52,00	205,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,00	33,80
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,00	373,70
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	196,88
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	440,00	320,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,68
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,75
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,25
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00



L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)