

## Reparatia capitala la acoperisul salii de sport L.T.Gr.Vieru s.Borogani r-l Leova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ-oferta № 22-07-2023

#### Reparatie

Valoarea de deviz 270 019,45 Lei


Intocmit in prețuri curente 22.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	315,9000	51,647 51,347	16 315,224 16 220,454
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,7000	3 390,079 1 981,110	12 543,293 7 330,108
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	315,9000	30,739 19,877	9 710,450 6 279,145
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	315,9000	74,264 23,154	23 460,140 7 314,491
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	315,9000	298,435 90,888	94 275,765 28 711,519
6	CE31D2	Streasina infundata, cu console	m2	14,7000	765,461	11 252,277

1	2	3	4	5	6	7
		aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m			384,187	5 647,542
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	27.0000	219,122 25,491	5 916,294 688,257
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	21.0000	239,574 29,739	5 031,064 624,529
		<i>Total</i>				178 504,507
		<b>Total 1.Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>178 504,507 72 816,045</b>

	Total	Lei	178 504,51
	Asigurari sociale si medicale	24 %	17 475,85
	Cheltuieli de transport	5 %	5 249,64
	Cheltuieli de depozitare	1 %	1 049,93
	Cheltuieli de regie	8 %	16 182,39
	Beneficiul de deviz	3 %	6 553,88
	TVA	20 %	45 003,25
			<b>270 019,45</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>72 816,05</b>

Intocmit



Cioarie Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala la acoperisul salii de sport L.T.Gr.Vieru s.Borogani r-I Leova


Investitor L.T.Grigorie Vieru

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla. asbociment. PVC. carton. pinza, stof. etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,647 51,347
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			3 390,079 1 981,110
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	84,97	1 842,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	138,96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 300,00	688,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit. a II a	m3	0,0600	4 300,00	258,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4,30	3,57
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	28,00	201,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D= 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	30,00	131,40
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	25,00	84,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	38,0000	0,00	0,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zăbrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.0300	m2			30,739 19,877
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Пильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			74,264 23,154
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 300,00	47,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1.0500	m2			298,435 90,888
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,37
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,92

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
6	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			765,461 384,187
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	84,97	361,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2020132920073	Placi PAL, grosime 6 mm	m3	0,0065	7 500,00	48,72
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	4 300,00	193,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	18,00	126,00
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	28,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			219,122 25,491
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	108,00	22,25
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	108,00	22,25
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m			239,574 29,739
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	108,00	55,08
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	12,00	6,12
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	108,00	27,54
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	108,00	27,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23

APROBAT:



**Intocmit**  
**Cioarie Gh.**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala la acoperisul  
salii de sport L.T.Gr.Vieru  
s.Borogani r-I Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 22-07-2023  
Reparatie**

Valoarea de deviz 270 019,45 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22-07-2023:				

**Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	133,5525	84,97	11 347,956
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	80,2160	84,97	6 815,954
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,1800	84,97	5 368,405
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	413,4840	84,97	35 133,735
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	245,4040	57,66	14 149,995
		<b>Total manopera</b>				<b>72 816,05</b>

**Materiale:**

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,4749	4 300,00	14 942,070
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,0710	4,30	13,205
3.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,6615	4 300,00	2 844,450
4.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2220	4 300,00	954,600
5.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,5920	4 300,00	2 545,600
6.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0955	7 500,00	716,250
7.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	102,9000	18,00	1 852,200
8.	2413217300010	Cleme	buc	10,7100	12,00	128,520
9.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	7,2520	0,00	0,000
10.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,5847	45,00	746,312
11.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,1695	85,00	2 819,407
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,5620	45,00	250,290
13.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,5060	25,00	312,650
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	374,1835	8,00	2 993,468
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	165,8475	35,00	5 804,662
16.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	381,4492	140,00	53 402,888
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,2678	80,00	1 061,424
18.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,4910	65,00	1 461,915
19.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	29,2005	60,00	1 752,030

20.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	16.2060	30,00	486.180
21.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	140.6000	0,00	0.000
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	44.5230	28,00	1 246.644
23.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5.3550	108,00	578.340
24.	2874115837745	Suruburi	buc	278.1000	0,50	139.050
25.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	26.6400	28,00	745.920
26.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2.7810	45,00	125.145
				5.3550	48,00	257.040
27.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5.5620	108,00	600.696
28.	2875274000502	Cot burlan	buc	10.7100	108,00	1 156.680
29.	2875274000503	Cot de capat	buc	5.3550	108,00	578.340
30.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5.3550	45,00	240.975
31.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5.5620	108,00	600.696
32.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	38.9340	45,00	1 752.030
33.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 985.2550	0,50	1 492.628
34.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 904.5240	0,10	390.452
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>104 992,75</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5550	250,00	138.750
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3180	15,00	94.770
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29.7270	15,00	445.905
4.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)	h-ut	1,6280	10,00	16.280
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>695,71</b>

Total	Lei	178 504,5
Asigurari sociale si medicale	24 %	17 475.85
Cheltuieli de transport	5 %	5 249.64
Cheltuieli de depozitare	1 %	1 049,93
Cheltuieli de regie	8 %	16 182,39
Beneficiul de deviz	3 %	6 553.88
TVA	20 %	45 003.25

**Total deviz:**

**270 019,4**

**5**

Intocmit

Cioaric Gh.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)