

Reparația curentă a străzilor din s. Corjeuți (selectiv)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 865 416,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Sectorul Nr. 1						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,500	66,15 0,00	430,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,500	5 437,67 213,61	35 344,85 1 388,44
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	902,08 0,00	1 082,50 0,00
Total Sectorul Nr. 1					36 857,35	
Incluziv salariu					1 388,44	
2. Sectorul Nr. 2						
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,500	66,00 0,00	165,00 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,500	5 439,28 213,60	13 598,19 534,01
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,900	902,78 0,00	812,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,800	311,97 74,47	561,54 134,04
Total Sectorul Nr. 2						15 137,23
Incluziv salariu						668,05
3. Sectorul Nr. 3						
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,500	65,96 0,00	1 550,00 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,500	5 437,88 213,61	127 790,23 5 019,73
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,300	901,92 0,00	1 172,50 0,00
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	9,000	311,87 74,37	2 806,86 669,36
Total Sectorul Nr. 3						133 319,59
Incluziv salariu						5 689,09
4. Sectorul Nr. 4						
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,000	66,25 0,00	265,00 0,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,000	5 437,79 213,60	21 751,16 854,42
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,300	901,92 0,00	1 172,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,400	1 193,75 0,00	477,50 0,00
16	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	64,000	9,67 0,00	618,80 0,00
Total Sectorul Nr. 4						24 284,96
Incluziv salariu						854,42
5. Sectorul Nr. 5						
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	65,97 0,00	1 187,50 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	5 437,88 213,60	43 503,03 1 708,84
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,000	2 227,70 241,28	22 277,03 2 412,79
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,700	1 192,86 0,00	835,00 0,00
21	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	112,000	9,65 0,00	1 080,80 0,00
Total Sectorul Nr. 5						68 883,36
Incluziv salariu						4 121,63
6. Sectorul Nr. 6						
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	65,97 0,00	1 187,50 0,00
23	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	14,000	2 227,65 241,28	31 187,15 3 377,91
24	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	4,000	5 437,79	21 751,16

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			213,60	854,42
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,750	1 193,33 0,00	895,00 0,00
26	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	120,000	9,66 0,00	1 159,20 0,00
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250	369,34 42,86	831,02 96,43
28	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,750	10 840,21 345,92	18 970,36 605,36
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,240	152,55 73,51	1 867,22 899,82
30	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	33,600	21,16 0,86	710,97 28,97
31	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	2,330	1 385,74 137,88	3 228,77 321,27
Total Sectorul Nr. 6						81 788,35
Incluziv salariu						6 184,18
7. Sectorul Nr. 7						
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	66,00 0,00	990,00 0,00
33	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,000	2 227,67 241,28	33 415,06 3 619,19

1	2	3	4	5	6	7
Total Sectorul Nr. 7						34 405,06
Incluziv salariu						3 619,19
8. Sectorul Nr. 8						
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,000	66,07 <hr/> 0,00	462,50 <hr/> 0,00
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	52,500	316,04 <hr/> 12,97	16 592,31 <hr/> 681,03
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	5 437,79 <hr/> 213,61	38 064,51 <hr/> 1 495,24
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	902,08 <hr/> 0,00	1 082,50 <hr/> 0,00
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	311,87 <hr/> 74,37	1 247,49 <hr/> 297,49
Total Sectorul Nr. 8						57 449,31
Incluziv salariu						2 473,76
9. Acces 1						
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,020	33,42 <hr/> 0,00	67,50 <hr/> 0,00
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	20,250	366,30 <hr/> 25,94	7 417,49 <hr/> 525,37
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,121	10 538,84 <hr/> 0,00	1 275,20 <hr/> 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	202,500	201,46 <hr/> 3,24	40 795,93 <hr/> 656,82

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,50				
Total Acces 1						49 556,12
Incluziv salariu						1 182,19
		10. Acces 2				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,600	33,33 <hr/> 0,00	120,00 <hr/> 0,00
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,000	366,44 <hr/> 25,94	13 191,69 <hr/> 933,98
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	10 800,00 <hr/> 0,00	2 332,80 <hr/> 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	360,000	201,48 <hr/> 3,24	72 532,56 <hr/> 1 167,48
47	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,000	57,08 <hr/> 57,08	171,23 <hr/> 171,23
48	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,800	526,13 <hr/> 38,92	947,03 <hr/> 70,05
49	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,520	10 840,99 <hr/> 345,92	16 478,30 <hr/> 525,80
50	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,260	2 582,82 <hr/> 140,36	3 254,35 <hr/> 176,85
51	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV,	100 m3	0,100	140,00 <hr/> 0,00	14,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II				
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 940,50 380,50	194,05 38,05

Total Acces 2						109 236,01
Incluziv salariu						3 083,44

Прямые затраты	lei	610 917,34
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	6 584,49
Total ПЗ+CASM	100,00 +	617 501,83
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	89 537,77
Total Total+CI	100,00 +	707 039,60
Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	14 140,79
Total Total+B	100,00 +	721 180,39
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	144 236,08

Total deviz: **865 416,47**
Incluziv salariu **29 264,39**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)