

Servicii de reparație curentă a acoperișului
remizei de pompieri din str. Maria Drăgan,7
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 88 298,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,0000	37,35 30,15	747,00 603,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,	m2	410,0000	11,76 1,80	4 823,24 738,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul inferior Uniflex EPP)	m2	20,0000	134,58 39,60	2 691,66 792,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul superior Uniflex EKP)	m2	410,0000	138,59 39,60	56 820,62 16 236,00
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu mastic ghermobutil	m	10,0000	27,98 18,90	279,80 189,00
		<i>Total</i>	lei			65 362,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				65 362,32 18 558,00

		Total	lei			65 362,32
		CNAM	24 %			4 453,92
		Cheltuieli de transport	2 %			908,39
		Cheltuieli de regie	2 %			1 414,50
		Beneficiu de deviz	2 %			1 442,79
		Total				73 581,92
		TVA	20 %			14 716,38
		Total deviz: Inclusiv salariu				88 298,30 18 558,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 88 298,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	333,8000	45,00	15 021,00
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,4000	45,00	423,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,2000	45,00	3 114,00
Total manopera						18 558,00

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	136,0950	22,00	2 994,09
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	123,0000	33,00	4 059,00
3.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1055	30,00	3,16
4.	24302261030000	Mastic ghermobutil	kg	1,5825	55,00	87,04
5.	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	24,2650	70,20	1 703,40
6.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	497,4325	73,50	36 561,29
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4100	28,00	11,48
Total materiale de construcții						45 419,46

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,3000	35,00	150,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,5120	50,00	1 075,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3230	120,00	158,76
Total utilaje de construcții						1 384,86

Total	lei	65 362,32
CNAM	24 %	4 453,92
Cheltuieli de transport	2 %	908,39
Cheltuieli de regie	2 %	1 414,50
Beneficiu de deviz	2 %	1 442,79
Total		73 581,92
TVA	20 %	14 716,38

Total deviz:

88 298,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			37,35 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			747,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,	m2			11,76 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	33,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	120,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 823,24
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul inferior Uniflex EPP)	m2			134,58 39,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	70,20	85,17
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	22,00	6,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			2 691,66
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul superior Uniflex EKP)	m2			138,59 39,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	45,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	73,50	89,17
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	22,00	6,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			56 820,62
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu mastic ghermobutil	m			27,98 18,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	45,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,15
	24302261030000	Mastic ghermobutil	kg	0,1500	55,00	8,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	50,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			279,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.