

Instalarea pavajului in scuarul Primariei com. Tohatin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 211 058,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,410	762,71 744,39	312,71 305,20
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	357,000	44,16 44,16	15 766,41 15 766,41
3	TrI1AA02 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea)	t	34,200	52,03 52,03	1 779,43 1 779,43
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t	34,200	19,15 0,00	655,00 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,390	5 265,95 479,54	2 053,72 187,02
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera k=2)	m	22,000	214,12 56,76	4 710,68 1 248,72
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat	m2	357,000	297,40	106 170,58

1	2	3	4	5	6	7
		din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			56,38	20 128,23
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj manopera k=2)	m2	6,000	353,78 112,76	2 122,67 676,58
Total Amenajare						133 571,20
Inclusiv salariu						40 091,59
Total			lei		133 571,20	
Asigurarea sociala			24,00 %		9 621,98	
Total			100,00 +		143 193,18	
Transportarea materialelor			7,00 %		6 366,54	
Total			100,00 +		149 559,72	
Cheltuieli de regie			12,00 %		17 947,16	
Total			100,00 +		167 506,88	
Beneficiu de deviz			5,00 %		8 375,35	
Total			100,00 +		175 882,23	
TVA			20,00 %		35 176,45	

Total deviz: **211 058,68**
Inclusiv salariu **40 091,59**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Instalarea pavajului in scuarul Primariei com. Tohatin

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 211 058,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,542	94,60	240,47
2.	7129020012800	Pavator	h-om	222,013	94,60	21 002,43
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,067	94,60	2 465,94
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,623	59,60	15 831,14
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,831	94,60	551,61
Total manopera						40 091,59

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,815	560,00	1 016,40
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,794	435,00	6 000,39
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	580,800	2,70	1 568,16
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 791,600	2,70	12 937,32
5.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	368,445	175,00	64 477,87
6.	26631021001	Beton clasa C16/20	m3	1,056	1 560,00	1 647,36
7.	26661228003-25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	22,110	82,00	1 813,02
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,260	205,00	1 488,30
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	24,00	1,77
Total materiale de constructii						90 950,59

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,061	120,00	7,32
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,394	550,00	1 866,70
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,310	500,00	655,00
Total utilaje de constructii						2 529,02

Total:

Total	lei	133 571,20
Asigurarea sociala	24,00 %	9 621,98
Total	100,00 +	143 193,18
Transportarea materialelor	7,00 %	6 366,54
Total	100,00 +	149 559,72

Cheltuieli de regie	12,00 %	17 947,16
Total	100,00 +	167 506,88
Beneficiu de deviz	5,00 %	8 375,35
Total	100,00 +	175 882,23
TVA	20,00 %	35 176,45

Total deviz:

211 058,68

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Instalarea pavajului in scuarul Primariei com. Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

Lucrari de amenajare

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Amenajare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			762,71 744,39
	7123010010200	Betonist	h-om	6,200	94,60	586,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,650	59,60	157,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	24,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,150	120,00	17,85
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			44,16 44,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	59,60	44,16
3	Tr11AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (incarcarea)	t			52,03 52,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	94,60	52,03
4	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea materialului de la desfacerea trotuarului)	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 265,95 479,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	94,60	479,54
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	550,00	4 786,41
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 (Manopera k=2)	m			214,12 56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	22,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	34,06
	26631021001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 560,00	74,88
	26661228003-25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,005	82,00	82,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,00	0,07
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			297,40 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,70	35,64
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	435,00	16,53
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	205,00	4,10
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (scara din pavaj manopera k=2)	m2			353,78 112,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	109,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	3,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,70	4,32

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,70	35,64
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	175,00	177,63
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	435,00	16,53
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	205,00	4,10

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.