

**Lucrări de repartie a
acoperișului plat Sala Festivă I.P.
Colegiu „Iulia Hasdeu” din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 216 639,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	22,50	60,82 56,92	1 368,52 1 280,77
2	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	29,85	172,81 162,27	5 158,49 4 843,87
3	IzF34A aplic	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) De exclus: Component ;B,, (izocinaurat) De exclus Spuma 2 kg/m2	m2	400,00	228,86 39,25	91 542,61 15 700,61
4	IzF33A k=0,5	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis. (De exclus: Component ;A,, (emulsie din bitum de polimeri) De inclus Component B 600 kg	m2	400,00	131,84 28,04	52 734,96 11 214,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				150 804,58 33 039,97
		Total	lei			150 804,58
		CNAM	24,00 %			7 929,59
		Cheltuieli de transport	5,00 %			5 014,58
		Cheltuieli de regie	5,00 %			8 187,44
		Beneficiu de deviz	5,00 %			8 596,81
		Total	100,00 +			180 533,00
		TVA	20,00 %			36 106,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				216 639,60 33 039,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)