

**Reabilitarea rețelilor electrice la Centrul de  
Plasament pentru persoane virstnice si  
persoane cu dezabilitati din cadrul  
Structurii Teritoriale de Asistenta Socila  
Floresti, sat. Capresti, nr. cadast**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **131.742,44 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	RpEB02A	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5	m	211,000	22,27 5,68	4.699,46 1.197,64
2	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5	m	200,000	23,46 5,68	4.692,39 1.135,20
3	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp	m	45,000	209,73 11,35	9.438,07 510,84
4	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16	m	30,000	265,16 11,35	7.954,85 340,56
5	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si automobil exclud	buc	2,000	132,53 102,17	265,06 204,34
6	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc	5,000	352,04 88,92	1.760,22 444,62
7	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W	buc	4,000	185,04 88,92	740,18 355,70
8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W	buc	4,000	221,04 88,92	884,18 355,70
9	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice Separator de sarcina	buc	11,000	1.213,38 1.173,04	13.347,21 12.903,44
10	08-03-526-1	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	26,000	215,43 147,58	5.601,18 3.836,98

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-526-1	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A	buc	15,000	215,43 147,58	3.231,45 2.213,64
12	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	4.588,00 4.153,00	183,52 166,12
13	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	332,20 219,47	664,40 438,94
14	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	24,000	548,04 88,92	13.153,06 2.134,18
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	17,000	94,18 29,33	1.601,08 498,54
		<i>Total</i>	Lei			68.216,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6.416,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2.900,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65 %			17.378,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5.694,70
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>100.606,53 26.736,44</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. retele electrice</b>				
16		Intrerupator automat diferential 100A	buc	1,000	785,00 0,00	785,00 0,00
17		Intrerupator automat 3P 40A	buc	1,000	129,00 0,00	129,00 0,00
18		Intrerupator automat 1P 16A	buc	26,000	36,00 0,00	936,00 0,00
19		Tablou pentru automate 36 module	buc	2,000	986,00 0,00	1.972,00 0,00
20		Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	15,000	288,00 0,00	4.320,00 0,00
21		Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	10,000	46,00 0,00	460,00 0,00
22		Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,000	118,00 0,00	118,00 0,00
23		Sina de montare DIN-35	buc	1,000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
24		Intrerupator cu 2 clape	buc	4,000	75,00	300,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				9.070,00
		<b>Total retele electrice Inclusiv salariu</b>					<b>9.070,00</b>
		<i>Total</i>	Lei				9.070,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %				108,84
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>9.178,84</b>

		Total	Lei	109.785,37
		TVA	20 %	21.957,07
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>131.742,44</b>
				<b>26.736,44</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea rețelilor electrice la Centrul de  
Plasament pentru persoane vîrstnice și  
persoane cu dizabilități din cadrul  
Structurii Teritoriale de Asistență Socială  
Floresti, sat. Caprești, nr. cadast**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 131.742,44 Lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	208,9160	94,60	19.763,454
2.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	73,7100	94,60	6.972,966
<b>Total manopera</b>						<b>26.736,44</b>

### Materiale:

1.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	45.000,00	0,000
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	45.000,00	0,000
3.	1011755	Oțel fisie calmat, marca "CT3cn", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0058	26.000,00	150,800
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0100	68,00	204,680
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0490	200,00	9,800

6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,9890	45,00	359,505
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	52,4600	5,00	262,300
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6428	200,00	128,560
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	52,4600	12,00	629,520
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2740	100,00	27,400
11.	1019852	Vopsea	kg	1,9000	100,00	190,000
12.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,4400	123,00	54,120
13.	1255105	Intrerupator automat diferential 100A	buc	1,0000	785,00	785,000
14.	12551056	Intrerupator automat 3P 40A	buc	1,0000	129,00	129,000
15.	12551057	Intrerupator automat 1P 16A	buc	26,0000	36,00	936,000
16.	12551058	Tablou pentru automate 36 module	buc	2,0000	986,00	1.972,000
17.	12551059	Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	15,0000	288,00	4.320,000
18.	12551060	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	10,0000	46,00	460,000
19.	12551061	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,0000	118,00	118,000
20.	12551062	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	50,00	50,000
21.	12551063	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0000	75,00	300,000
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0850	35,00	2,975
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	24.000,00	1.080,000
24.	2051142950700	Dibluri	buc	108,0000	2,00	216,000
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	24,7125	3,00	74,138
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	7,4000	4,00	29,600
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0450	4,00	12,180
28.	2722103107001/1,5	Conductor de aluminiu sau cupru 3,x1,5	m	228,1965	15,20	3.468,587
29.	2722103107001/16	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 5x16	m	31,9770	238,00	7.610,526
30.	2722103107001/2,5	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3x2,5	m	216,3000	16,30	3.525,690
31.	2722103107001/25	Conductor de aluminiu sau cupru 4x25mmp	m	47,9655	186,00	8.921,583
32.	2746167335100	Priza	buc	17,3400	53,00	919,020
33.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,0000	4,60	78,200
34.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	74,0000	1,00	74,000
35.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	34,0000	1,00	34,000
36.	28752744005021	Corp de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc	5,0000	256,00	1.280,000
37.	28752744005022	Corp de iluminat LED Panel 6W	buc	4,0000	89,00	356,000
38.	28752744005023	Corp de iluminat LED Panel 12W	buc	4,0000	125,00	500,000
39.	28752744005025	Corp de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastat	buc	24,0000	452,00	10.848,000
40.	5009062	Papuci de cablu	buc	262,3000	0,50	131,150
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	43,0000	1,00	43,000
42.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0412	100,00	4,120
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,8600	100,00	86,000
44.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0450	45,00	2,025
45.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,4400	56,00	24,640
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2640	68,00	17,952
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5840	126,00	73,584
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>50.499,67</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5236	1,00	1,524
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,6500	1,00	1,650
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,5900	1,00	5,590
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,9760	20,00	39,520
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	1,00	0,400
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5236	1,00	1,524
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>50,20</b>

Total	Lei	109.785,37
TVA	20 %	21.957,07

**Total deviz: 131.742,44**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dezabilitati din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Socila Floresti, sat. Capresti, nr. cadast**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	RpEB02A	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5	m			22,27
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2722103107001/1,5	Conductor de aluminiu sau cupru 3,x1,5	m	1,0300	15,20	16,44
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
2	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5	m			23,46
						5,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2722103107001/2,5	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3x2,5	m	1,0300	16,30	17,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,00	0,16
3	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp	m			209,73
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2722103107001/25	Conductor de aluminiu sau cupru 4x25mmp	m	1,0200	186,00	198,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0400	3,00	0,13
4	RpEB02C	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16	m			265,16
						11,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2722103107001/16	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 5x16	m	1,0200	238,00	253,68
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0400	3,00	0,13
5	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si automobil exclud	buc			132,53
						102,17
	1	Muncitor	h-om	1,0800	94,60	102,17
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	26.000,00	15,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	45,00	13,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0100	126,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
6	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc			352,04 88,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	94,60	88,92
	28752744005021	Corp de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat	buc	1,0000	256,00	256,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,00	0,80
7	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W	buc			185,04 88,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	94,60	88,92
	28752744005022	Corp de iluminat LED Panel 6W	buc	1,0000	89,00	89,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,00	0,80
8	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W	buc			221,04 88,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	94,60	88,92
	28752744005023	Corp de iluminat LED Panel 12W	buc	1,0000	125,00	125,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,00	0,80
9	08-01-058-2	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetice Separator de sarcina	buc			1.213,38 1.173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1.173,04
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00042	26.000,00	10,87
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	45,00	18,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	123,00	4,92
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0400	56,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	1,00	0,13
10	08-03-526-1	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			215,43 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	200,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	100,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	100,00	3,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24.000,00	24,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	45,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	68,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	126,00	1,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-526-1	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A	buc			215,43 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	200,00	0,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	100,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	100,00	3,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24.000,00	24,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	45,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	68,00	0,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	126,00	1,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
12	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4.588,00 4.153,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	94,60	4.152,95
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45.000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45.000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	200,00	204,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	1,00	0,05
13	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			332,20 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,00	4,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	200,00	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	100,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	100,00	4,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	24.000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	45,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	68,00	0,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	126,00	4,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	1,00	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	1,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	1,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	1,00	0,01
14	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc			548,04 88,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	94,60	88,92

1	2	3	4	5	6	7
	28752744005025	Corp de iluminat LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat	buc	1,0000	452,00	452,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	4,00	0,80
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			94,18 29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	53,00	54,06
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,60	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		<b>2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. retele electrice</b>				
16		Intrerupator automat diferential 100A	buc			785,00 0,00
	1255105	Intrerupator automat diferential 100A	buc	1,0000	785,00	785,00
17		Intrerupator automat 3P 40A	buc			129,00 0,00
	12551056	Intrerupator automat 3P 40A	buc	1,0000	129,00	129,00
18		Intrerupator automat 1P 16A	buc			36,00 0,00
	12551057	Intrerupator automat 1P 16A	buc	1,0000	36,00	36,00
19		Tablou pentru automate 36 module	buc			986,00 0,00
	12551058	Tablou pentru automate 36 module	buc	1,0000	986,00	986,00
20		Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc			288,00 0,00
	12551059	Intrerupator automat diferential B16 2P30 A	buc	1,0000	288,00	288,00
21		Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc			46,00 0,00
	12551060	Separator de sarcini BA47-29 1P B6	buc	1,0000	46,00	46,00
22		Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc			118,00 0,00
	12551061	Separator de sarcini BH32- 3P 63A	buc	1,0000	118,00	118,00
23		Sina de montare DIN-35	buc			50,00 0,00
	12551062	Sina de montare DIN-35	buc	1,0000	50,00	50,00
24		Intrerupator cu 2 clape	buc			75,00 0,00
	12551063	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	75,00	75,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.