

**Reparatie generala retele  
electrice cantina pentru institutia  
de invatamint IP LT "Petre  
Stefanuca" cu nr. cad.  
5501209.049 situat in r. Ialoveni,  
str. Basarabia, 2/1**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 EEF/IEI

Valoarea de deviz 230 706,59 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Montare utilaj</b>  |      |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>1.1. Tablou de distributie general TDG-1</b>   |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | 08-03-573-5                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Tablou de distributie (Tablou 800x650x220) IP54 IIQMII-4-0 Y1)           | buc  | 1,00                                  | 348,75<br>158,15                      | 348,75<br>158,15           |
| 2      | 08-03-525-3                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc  | 1,00                                  | 442,98<br>234,89                      | 442,98<br>234,89           |
| 3      | 08-03-575-1aplicativ        | Dispozitiv: Intreruptor automat   | buc  | 4,00                                  | 76,71<br>74,74                        | 306,85<br>298,95           |
|        |                             | <i>Total</i>  |      | lei                                   |                                       | 1 098,58                   |
|        |                             | <b>Total Tablou de distributie general TDG-1<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>1 098,58<br/>691,99</b> |

| 1  | 2                    | 3   | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|----|----------------------|---|-----|------|------------------|------------------------------|
|    |                      | <b>1.2. Tablou de distributie TD-1</b>  |     |      |                  |                              |
| 4  | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 36 module.) | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15             |
| 5  | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc | 1,00 | 330,90<br>187,51 | 330,90<br>187,51             |
| 6  | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 9,00 | 76,56<br>74,74   | 689,04<br>672,64             |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 1 316,39                     |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-1 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                  | <b>1 316,39<br/>1 018,30</b> |
|    |                      | <b>1.3. Tablou de distributie TD-2</b>  |     |      |                  |                              |
| 7  | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 36 module.) | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15             |
| 8  | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc | 1,00 | 330,90<br>187,51 | 330,90<br>187,51             |
| 9  | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 9,00 | 76,56<br>74,74   | 689,04<br>672,64             |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 1 316,39                     |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-2 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                  | <b>1 316,39<br/>1 018,30</b> |
|    |                      | <b>1.4. Tablou de distributie ventilare TDV-1</b>   |     |      |                  |                              |
| 10 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si   | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15             |

| 1  | 2                    | 3   | 4   | 5    | 6                | 7                          |
|----|----------------------|---|-----|------|------------------|----------------------------|
|    |                      | adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 18 module.)   |     |      |                  |                            |
| 11 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc | 1,00 | 330,90<br>187,51 | 330,90<br>187,51           |
| 12 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 5,00 | 76,44<br>74,74   | 382,19<br>373,69           |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 1 009,54                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie ventilare TDV-1 Inklusiv salariu</b>   |     |      |                  | <b>1 009,54<br/>719,35</b> |
|    |                      | <b>1.5. Tablou de distributie TD-1</b>  |     |      |                  |                            |
| 13 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 18 module.) | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15           |
| 14 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc | 1,00 | 330,90<br>187,51 | 330,90<br>187,51           |
| 15 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 5,00 | 76,44<br>74,74   | 382,19<br>373,69           |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 1 009,54                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-1 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                  | <b>1 009,54<br/>719,35</b> |
|    |                      | <b>1.6. Tablou de distributie TD-10</b>   |     |      |                  |                            |
| 16 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)  | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15           |

| 1  | 2                    | 3   | 4   | 5    | 6                | 7                        |
|----|----------------------|---|-----|------|------------------|--------------------------|
| 17 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 1,00 | 75,34<br>74,74   | 75,34<br>74,74           |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 371,79                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-10<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                  | <b>371,79<br/>232,89</b> |
|    |                      | <b>1.7. Tablou de distributie TD-12</b>   |     |      |                  |                          |
| 18 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)  | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15         |
| 19 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 1,00 | 75,34<br>74,74   | 75,34<br>74,74           |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 371,79                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-12<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                  | <b>371,79<br/>232,89</b> |
|    |                      | <b>1.8. Tablou de distributie TD-13</b>   |     |      |                  |                          |
| 20 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)  | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15         |
| 21 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc | 1,00 | 75,34<br>74,74   | 75,34<br>74,74           |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 371,79                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-13<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                  | <b>371,79<br/>232,89</b> |
|    |                      | <b>1.9. Tablou de distributie TD-Rola</b>   |     |      |                  |                          |
| 22 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 24 module.) | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15         |
| 23 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau   | buc | 1,00 | 330,90<br>187,51 | 330,90<br>187,51         |

| 1  | 2                    | 3  | 4   | 5     | 6      | 7                            |
|----|----------------------|--|-----|-------|--------|------------------------------|
|    |                      | coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  |     |       |        |                              |
| 24 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc | 15,00 | 76,44  | 1 146,56                     |
|    |                      |  |     |       | 74,74  | 1 121,06                     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei |       |        | 1 773,91                     |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-Rola<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |        | <b>1 773,91<br/>1 466,72</b> |
|    |                      | <b>1.10. Tablou de distributie TD-Agregate</b>   |     |       |        |                              |
| 25 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.) | buc | 1,00  | 296,45 | 296,45                       |
|    |                      |  |     |       | 158,15 | 158,15                       |
| 26 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc | 1,00  | 330,90 | 330,90                       |
|    |                      |  |     |       | 187,51 | 187,51                       |
| 27 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc | 4,00  | 76,71  | 306,85                       |
|    |                      |  |     |       | 74,74  | 298,95                       |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei |       |        | 934,20                       |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-Agregate<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |        | <b>934,20<br/>644,61</b>     |
|    |                      | <b>1.11. Tablou de distributie TD-13</b>   |     |       |        |                              |
| 28 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module.) | buc | 1,00  | 296,45 | 296,45                       |
|    |                      |  |     |       | 158,15 | 158,15                       |
| 29 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc | 1,00  | 75,34  | 75,34                        |
|    |                      |  |     |       | 74,74  | 74,74                        |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei |       |        | 371,79                       |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-13<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |        | <b>371,79<br/>232,89</b>     |

| 1  | 2                    | 3  | 4   | 5    | 6                | 7                          |
|----|----------------------|--|-----|------|------------------|----------------------------|
|    |                      | <b>1.12. Tablou de distributie TD-6</b>  |     |      |                  |                            |
| 30 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module.) | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15           |
| 31 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc | 1,00 | 75,34<br>74,74   | 75,34<br>74,74             |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei |      |                  | 371,79                     |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-6 Inklusiv salariu</b>   |     |      |                  | <b>371,79<br/>232,89</b>   |
|    |                      | <b>1.13. Tablou de distributie TD-8,Tipic cu TD-7,TD-9,TD-14</b>   |     |      |                  |                            |
| 32 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module.) | buc | 4,00 | 296,45<br>158,15 | 1 185,80<br>632,60         |
| 33 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc | 4,00 | 76,71<br>74,74   | 306,85<br>298,95           |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei |      |                  | 1 492,65                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-8,Tipic cu TD-7,TD-9,TD-14 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                  | <b>1 492,65<br/>931,55</b> |
|    |                      | <b>1.14. Tablou de distributie TD-4</b>  |     |      |                  |                            |
| 34 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.) | buc | 1,00 | 296,45<br>158,15 | 296,45<br>158,15           |
| 35 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc | 1,00 | 75,34<br>74,74   | 75,34<br>74,74             |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei |      |                  | 371,79                     |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-4 Inklusiv salariu</b>   |     |      |                  | <b>371,79<br/>232,89</b>   |
|    |                      | <b>1.15. Tablou de distributie TD-5</b>  |     |      |                  |                            |

| 1  | 2                    | 3  | 4     | 5     | 6                    | 7                        |
|----|----------------------|--|-------|-------|----------------------|--------------------------|
| 36 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)             | buc   | 1,00  | 296,45<br>158,15     | 296,45<br>158,15         |
| 37 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc   | 1,00  | 75,34<br>74,74       | 75,34<br>74,74           |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei   |       |                      | 371,79                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-5 Inklusiv salariu</b>   |       |       |                      | <b>371,79<br/>232,89</b> |
|    |                      | <b>1.16. Tablou de distributie TD-5</b>  |       |       |                      |                          |
| 38 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 12 module.)            | buc   | 1,00  | 296,45<br>158,15     | 296,45<br>158,15         |
| 39 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc   | 3,00  | 77,17<br>74,74       | 231,51<br>224,21         |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei   |       |                      | 527,96                   |
|    |                      | <b>Total Tablou de distributie TD-5 Inklusiv salariu</b>   |       |       |                      | <b>527,96<br/>382,36</b> |
|    |                      | <b>1.17. Conductori electrici (Cabluri)</b>  |       |       |                      |                          |
| 40 | 08-02-146-2          | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m | 0,50  | 3 525,90<br>1 114,40 | 1 762,95<br>557,20       |
| 41 |                      | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 35 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS     | m     | 20,00 | 472,00<br>0,00       | 9 440,00<br>0,00         |
| 42 |                      | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 25 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS   | m     | 30,00 | 343,00<br>0,00       | 10 290,00<br>0,00        |
| 43 | 08-02-412-12         | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm <sup>2</sup> | 100 m | 0,60  | 1 072,28<br>747,38   | 643,37<br>448,43         |

| 1  | 2            | 3   | 4     | 5      | 6                | 7                    |
|----|--------------|---|-------|--------|------------------|----------------------|
| 44 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 16 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS  | m     | 60,00  | 220,00<br>0,00   | 13 200,00<br>0,00    |
| 45 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm <sup>2</sup> | 100 m | 0,40   | 869,30<br>598,90 | 347,72<br>239,56     |
| 46 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 10 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS  | m     | 40,00  | 138,00<br>0,00   | 5 520,00<br>0,00     |
| 47 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> | 100 m | 8,56   | 617,92<br>374,34 | 5 289,43<br>3 204,37 |
| 48 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 6 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS   | m     | 60,00  | 85,00<br>0,00    | 5 100,00<br>0,00     |
| 49 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 4 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS   | m     | 15,00  | 57,70<br>0,00    | 865,50<br>0,00       |
| 50 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS   | m     | 250,00 | 36,00<br>0,00    | 9 000,00<br>0,00     |
| 51 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS   | m     | 531,00 | 22,00<br>0,00    | 11 682,00<br>0,00    |
| 52 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>  | 100 m | 4,45   | 329,76<br>152,80 | 1 467,41<br>679,98   |
| 53 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> BBΓHF-LS   | m     | 360,00 | 14,00<br>0,00    | 5 040,00<br>0,00     |

| 1  | 2           | 3  | 4      | 5     | 6                    | 7                               |
|----|-------------|--|--------|-------|----------------------|---------------------------------|
| 54 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, scu intarziere la propagarea flacarilor, ectiunea 1x6 mm <sup>2</sup>   | m      | 85,00 | 16,30<br>0,00        | 1 385,50<br>0,00                |
| 55 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (Cablu canal 100x60mm)   | 100 m  | 0,38  | 7 080,45<br>1 357,42 | 2 690,57<br>515,82              |
| 56 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cablu canal 25x16mm)   | 100 m  | 7,81  | 2 487,55<br>1 086,99 | 19 427,74<br>8 489,39           |
| 57 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cablu canal 16x16mm)   | 100 m  | 3,60  | 2 302,60<br>1 086,96 | 8 289,35<br>3 913,05            |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                      | 111 441,54                      |
|    |             | <b>Total Conductori electrici (Cabluri) Inklusiv salariu</b>   |        |       |                      | <b>111 441,54<br/>18 047,80</b> |
|    |             | <b>1.18. Impamintare artificiala</b>   |        |       |                      |                                 |
| 58 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm  | 10 buc | 0,40  | 857,47<br>553,85     | 342,99<br>221,54                |
| 59 |             | Tija de impamintare D20mm, 1.5m  | buc    | 4,00  | 250,00<br>0,00       | 1 000,00<br>0,00                |
| 60 |             | Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m   | buc    | 4,00  | 220,00<br>0,00       | 880,00<br>0,00                  |
| 61 |             | Virf de ciocan pentru tija   | buc    | 4,00  | 150,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00                  |
| 62 |             | conector pentru tija, banda  | buc    | 4,00  | 100,00<br>0,00       | 400,00<br>0,00                  |
| 63 |             | Suport pentru banda pana la 50 MM  | buc    | 4,00  | 100,00<br>0,00       | 400,00<br>0,00                  |
| 64 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda 40x4mm) | 100 m  | 1,20  | 3 629,05<br>1 107,72 | 4 354,86<br>1 329,26            |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                      | 7 977,85                        |
|    |             | <b>Total Impamintare artificiala Inklusiv salariu</b>  |        |       |                      | <b>7 977,85<br/>1 550,80</b>    |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                      | 132 501,08                      |

| 1  | 2 | 3  | 4    | 5    | 6                | 7                               |
|----|---|--|------|------|------------------|---------------------------------|
|    |   | <i>Asigurari sociale</i>   | 24 % |      |                  | 6 917,13                        |
|    |   | <i>Transport</i>   | 5 %  |      |                  | 4 705,62                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 60 % |      |                  | 17 292,82                       |
|    |   | <i>Total</i>   |      |      |                  | 161 416,65                      |
|    |   | <i>Beneficiu de de viz</i>   | 6 %  |      |                  | 9 685,00                        |
|    |   | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |      |                  | <b>171 101,65<br/>28 821,36</b> |
|    |   | <b>2. Utilaj</b>   |      |      |                  |                                 |
|    |   | <b>2.1. Tablou de distributie general<br/>TDG-1</b>  |      |      |                  |                                 |
| 65 |   | Tablou de distributie (Tablou<br>800x650x220) IP54 III-MII-4-0<br>Y1   | buc  | 1,00 | 2 330,00<br>0,00 | 2 330,00<br>0,00                |
| 66 |   | Intrerupator de sarcina tip 250A   | buc  | 1,00 | 564,00<br>0,00   | 564,00<br>0,00                  |
| 67 |   | Intreruptor automat cu declansator<br>combinat (termic,<br>electromagnetic) IP 20, Inom -<br>80A, 3P Clasa C | buc  | 2,00 | 300,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00                  |
| 68 |   | Intreruptor automat cu declansator<br>combinat (termic,<br>electromagnetic) IP 20, Inom -<br>25A, 3P Clasa C | buc  | 1,00 | 70,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00                   |
| 69 |   | Intreruptor automat cu declansator<br>combinat (termic,<br>electromagnetic) IP 20, Inom -<br>10A, 3P Clasa C | buc  | 1,00 | 70,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00                   |
| 70 |   | Sina N   | buc  | 1,00 | 20,00<br>0,00    | 20,00<br>0,00                   |
| 71 |   | Sina PE  | buc  | 1,00 | 20,00<br>0,00    | 20,00<br>0,00                   |
|    |   | <i>Total</i>   | lei  |      |                  | 3 674,00                        |
|    |   | <b>Total Tablou de distributie<br/>general TDG-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                    |      |      |                  | <b>3 674,00</b>                 |
|    |   | <b>2.2. Tablou de distributie TD-1</b>   |      |      |                  |                                 |
| 72 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare aparenta, IP-65 pentru 36<br>module. III-PH-363-1                 | buc  | 1,00 | 894,00<br>0,00   | 894,00<br>0,00                  |

| 1  | 2 | 3   | 4   | 5    | 6              | 7               |
|----|---|---|-----|------|----------------|-----------------|
| 73 |   | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc | 1,00 | 398,00<br>0,00 | 398,00<br>0,00  |
| 74 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 82,00<br>0,00  | 82,00<br>0,00   |
| 75 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 80,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00   |
| 76 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00   |
| 77 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C | buc | 2,00 | 70,00<br>0,00  | 140,00<br>0,00  |
| 78 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C | buc | 4,00 | 25,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00  |
| 79 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
| 80 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>  | lei |      |                | 1 804,00        |
|    |   | <b>Total Tablou de distributie TD-1 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                | <b>1 804,00</b> |
|    |   | <b>2.3. Tablou de distributie TD-2</b>  |     |      |                |                 |
| 81 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. ИПН-363-1                 | buc | 1,00 | 894,00<br>0,00 | 894,00<br>0,00  |
| 82 |   | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc | 1,00 | 398,00<br>0,00 | 398,00<br>0,00  |
| 83 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C | buc | 3,00 | 82,00<br>0,00  | 246,00<br>0,00  |
| 84 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,  | buc | 2,00 | 25,00<br>0,00  | 50,00<br>0,00   |

| 1  | 2 | 3  | 4   | 5    | 6              | 7               |
|----|---|--|-----|------|----------------|-----------------|
|    |   | electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C   |     |      |                |                 |
| 85 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC                | buc | 4,00 | 140,00<br>0,00 | 560,00<br>0,00  |
| 86 |   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
| 87 |   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>   | lei |      |                | 2 188,00        |
|    |   | <b>Total Tablou de distributie TD-2 Inklusiv salariu</b>   |     |      |                | <b>2 188,00</b> |
|    |   | <b>2.4. Tablou de distributie TDV-1</b>  |     |      |                |                 |
| 88 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. ИПН-183-1                  | buc | 1,00 | 578,00<br>0,00 | 578,00<br>0,00  |
| 89 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 300,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00  |
| 90 |   | Declansator independent PH-47  | buc | 1,00 | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00   |
| 91 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P Clasa C  | buc | 1,00 | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00   |
| 92 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C  | buc | 1,00 | 25,00<br>0,00  | 25,00<br>0,00   |
| 93 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC                | buc | 2,00 | 220,00<br>0,00 | 440,00<br>0,00  |
| 94 |   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
| 95 |   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>   | lei |      |                | 1 523,00        |
|    |   | <b>Total Tablou de distributie TDV-1 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                | <b>1 523,00</b> |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5    | 6              | 7              |
|-----|---|--|-----|------|----------------|----------------|
|     |   | <b>2.5. Tablou de distributie TD-1</b>   |     |      |                |                |
| 96  |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 18 module. ICPH-183-1               | buc | 1,00 | 578,00<br>0,00 | 578,00<br>0,00 |
| 97  |   | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P  | buc | 1,00 | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00  |
| 98  |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B | buc | 5,00 | 30,00<br>0,00  | 150,00<br>0,00 |
| 99  |   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
| 100 |   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |      |                | 838,00         |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-1 Inklusiv salariu</b>   |     |      |                | <b>838,00</b>  |
|     |   | <b>2.6. Tablou de distributie TD-10</b>  |     |      |                |                |
| 101 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ICPB-II-8                 | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00 |
| 102 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tipC              | buc | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
| 103 |   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
| 104 |   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |      |                | 692,00         |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-10 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                | <b>692,00</b>  |
|     |   | <b>2.7. Tablou de distributie TD-12</b>  |     |      |                |                |
| 105 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ICPB-II-8                 | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00 |
| 106 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tipC              | buc | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5     | 6              | 7              |
|-----|---|--|-----|-------|----------------|----------------|
| 107 |   | Sina N   | buc | 1,00  | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
| 108 |   | Sina PE  | buc | 1,00  | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |       |                | 692,00         |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-12<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                | <b>692,00</b>  |
|     |   | <b>2.8. Tablou de distributie TD-13</b>  |     |       |                |                |
| 109 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare aparenta, IP-41 pentru 8<br>module. ICPB-II-8                     | buc | 1,00  | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00 |
| 110 |   | Intreruptor automat cu protectie<br>diferentiala IP 20, Inom- 16 A<br>(Idif -30mA), 4P tipC                  | buc | 1,00  | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
| 111 |   | Sina N   | buc | 1,00  | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
| 112 |   | Sina PE  | buc | 1,00  | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |       |                | 692,00         |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-13<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                | <b>692,00</b>  |
|     |   | <b>2.9. Tablou de distributie TD-Rola</b>  |     |       |                |                |
| 113 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare aparenta, IP-41 pentru 24<br>module. ICPB-II-24                   | buc | 1,00  | 490,00<br>0,00 | 490,00<br>0,00 |
| 114 |   | Intrerupator de sarcina tip 63A,<br>3P   | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00  |
| 115 |   | Intreruptor automat cu protectie<br>diferentiala IP 20, Inom- 40 A<br>(Idif -30mA), 4P tipC                  | buc | 1,00  | 230,00<br>0,00 | 230,00<br>0,00 |
| 116 |   | Intreruptor automat cu protectie<br>diferentiala IP 20, Inom- 16 A<br>(Idif -30mA), 4P tipC                  | buc | 3,00  | 220,00<br>0,00 | 660,00<br>0,00 |
| 117 |   | Intreruptor automat cu declansator<br>combinat (termic,<br>electromagnetic) IP 20, Inom -<br>16A, 1P Clasa C | buc | 10,00 | 25,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00 |
| 118 |   | Declansator independent PH-47  | buc | 1,00  | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00  |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5    | 6              | 7               |
|-----|---|---|-----|------|----------------|-----------------|
| 119 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
| 120 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                | 1 810,00        |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-Rola<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |     |      |                | <b>1 810,00</b> |
|     |   | <b>2.10. Tablou de distributie TD-Agregate</b>  |     |      |                |                 |
| 121 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ICPB-II-8                  | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00  |
| 122 |   | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P   | buc | 1,00 | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00   |
| 123 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC               | buc | 3,00 | 220,00<br>0,00 | 660,00<br>0,00  |
| 124 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C | buc | 1,00 | 25,00<br>0,00  | 25,00<br>0,00   |
| 125 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
| 126 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                | 1 227,00        |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-Agregate<br/>Inclusiv salariu</b>                                 |     |      |                | <b>1 227,00</b> |
|     |   | <b>2.11. Tablou de distributie TD-13</b>  |     |      |                |                 |
| 127 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ICPB-II-4                  | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00  |
| 128 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC               | buc | 1,00 | 140,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00  |
| 129 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00   |
| 130 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00          | 20,00           |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5    | 6              | 7                |                 |
|-----|---|---|-----|------|----------------|------------------|-----------------|
|     |   |   |     |      | 0,00           | 0,00             |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                |                  | 612,00          |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-13<br/>Inclusiv salariu</b>                               |     |      |                |                  | <b>612,00</b>   |
|     |   | <b>2.12. Tablou de distributie TD-6</b>   |     |      |                |                  |                 |
| 131 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare aparenta, IP-41 pentru 4<br>module. ИЦРВ-И-4     | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00   |                 |
| 132 |   | Intreruptor automat cu protectie<br>diferentiala IP 20, Inom- 16 A<br>(Idif -30mA), 2P tipC | buc | 1,00 | 140,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00   |                 |
| 133 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00    |                 |
| 134 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00    |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                |                  | 612,00          |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-6<br/>Inclusiv salariu</b>                                |     |      |                |                  | <b>612,00</b>   |
|     |   | <b>2.13. Tablou de distributie TD-<br/>8,Tipic cu TD-7,TD-9,TD-14</b>                       |     |      |                |                  |                 |
| 135 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare aparenta, IP-41 pentru 4<br>module. ИЦРВ-И-4     | buc | 4,00 | 432,00<br>0,00 | 1 728,00<br>0,00 |                 |
| 136 |   | Intreruptor automat cu protectie<br>diferentiala IP 20, Inom- 16 A<br>(Idif -30mA), 2P tipC | buc | 4,00 | 140,00<br>0,00 | 560,00<br>0,00   |                 |
| 137 |   | Sina N  | buc | 4,00 | 20,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00    |                 |
| 138 |   | Sina PE   | buc | 4,00 | 20,00<br>0,00  | 80,00<br>0,00    |                 |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                |                  | 2 448,00        |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-<br/>8,Tipic cu TD-7,TD-9,TD-14<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |      |                |                  | <b>2 448,00</b> |
|     |   | <b>2.14. Tablou de distributie TD-4</b>   |     |      |                |                  |                 |
| 139 |   | Tablou de distributie cu lacat,<br>montare aparenta, IP-41 pentru 8<br>module. ИЦРВ-И-8     | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00   |                 |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5    | 6              | 7              |
|-----|---|---|-----|------|----------------|----------------|
| 140 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC               | buc | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
| 141 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
| 142 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                | 692,00         |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-4 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                | <b>692,00</b>  |
|     |   | <b>2.15. Tablou de distributie TD-5</b>   |     |      |                |                |
| 143 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ИПБ-II-8                   | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00 |
| 144 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC               | buc | 1,00 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00 |
| 145 |   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
| 146 |   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00<br>0,00  | 20,00<br>0,00  |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |      |                | 692,00         |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-5 Inklusiv salariu</b>  |     |      |                | <b>692,00</b>  |
|     |   | <b>2.16. Tablou de distributie TD-5</b>   |     |      |                |                |
| 147 |   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 12 module. ИПБ-II-12                 | buc | 1,00 | 432,00<br>0,00 | 432,00<br>0,00 |
| 148 |   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC               | buc | 1,00 | 140,00<br>0,00 | 140,00<br>0,00 |
| 149 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00<br>0,00  | 70,00<br>0,00  |
| 150 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa B | buc | 1,00 | 25,00<br>0,00  | 25,00<br>0,00  |

| 1   | 2 | 3  | 4     | 5    | 6             | 7                |
|-----|---|--|-------|------|---------------|------------------|
| 151 |   | Sina N   | buc   | 1,00 | 20,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00    |
| 152 |   | Sina PE  | buc   | 1,00 | 20,00<br>0,00 | 20,00<br>0,00    |
|     |   | <i>Total</i>   | lei   |      |               | 707,00           |
|     |   | <b>Total Tablou de distributie TD-5<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |               | <b>707,00</b>    |
|     |   | <i>Total</i>   | lei   |      |               | 20 903,00        |
|     |   | <i>Depozitare utilaj</i>                                     | 1,2 % |      |               | 250,84           |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                     |       |      |               | <b>21 153,84</b> |

|  |  |  |      |  |  |                                       |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 192 255,49                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 38 451,10                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>230 706,59</b><br><b>28 821,36</b> |

Intocmit

SRL "Capital"

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie generala retele  
electrice cantina pentru institutia  
de invatamint IP LT "Petre  
Stefanuca" cu nr. cad.  
5501209.049 situat in r. Ialoveni,  
str. Basarabia, 2/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 EEF/IEI

**Valoarea de deviz 230 706,59 lei**

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |   |          |      |        |       |                  |
|-----------------------|---|----------|------|--------|-------|------------------|
| 1.                    | 1 | Muncitor | h-om | 431,91 | 66,73 | 28 821,36        |
| <b>Total manopera</b> |   |          |      |        |       | <b>28 821,36</b> |

### Materiale:

|     |               |  |         |          |           |          |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg      | 11,94    | 35,00     | 417,90   |
| 2.  | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc     | 2 434,00 | 1,20      | 2 920,80 |
| 3.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,00     | 16 000,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t       | 0,00     | 16 000,00 | 0,00     |
| 5.  | 1011764       | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,01     | 15 000,00 | 150,00   |
| 6.  | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"  | t       | 0,00     | 40 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm  | kg      | 3,83     | 55,00     | 210,65   |
| 8.  | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,01     | 25,00     | 0,25     |
| 9.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 6,63     | 30,00     | 198,90   |
| 10. | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 20,94    | 14,00     | 293,16   |
| 11. | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,07     | 120,00    | 8,40     |
| 12. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 20,94    | 13,00     | 272,22   |
| 13. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm  | t       | 0,16     | 16 000,00 | 2 560,00 |
| 14. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,08     | 40,00     | 3,20     |
| 15. | 1019852       | Vopsea   | kg      | 1,01     | 45,00     | 45,45    |
| 16. | 110-033310060 | Canale din masa plastica (complet) 100x60  | m       | 38,00    | 46,60     | 1 770,80 |
| 17. | 110-03331616  | Canale din masa plastica (complet) 16x16   | m       | 360,00   | 5,15      | 1 854,00 |
| 18. | 110-03332516  | Canale din masa plastica (complet) 25x16   | m       | 781,00   | 7,00      | 5 467,00 |
| 19. | 141535        | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 35 mm <sup>2</sup> ВВГнг-LS | m       | 20,00    | 472,00    | 9 440,00 |

|     |        |   |     |        |          |           |
|-----|--------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 20. | 142525 | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 25 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS  | m   | 30,00  | 343,00   | 10 290,00 |
| 21. | 144516 | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 16 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS  | m   | 60,00  | 220,00   | 13 200,00 |
| 22. | 146510 | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 10 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS  | m   | 40,00  | 138,00   | 5 520,00  |
| 23. | 14856  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 6 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS   | m   | 60,00  | 85,00    | 5 100,00  |
| 24. | 14954  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 4 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS   | m   | 15,00  | 57,70    | 865,50    |
| 25. | 150525 | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 2.5 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS | m   | 250,00 | 36,00    | 9 000,00  |
| 26. | 151325 | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS | m   | 531,00 | 22,00    | 11 682,00 |
| 27. | 153315 | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> BBΓHΓ-LS | m   | 360,00 | 14,00    | 5 040,00  |
| 28. | 15416  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, scu intarziere la propagarea flacarilor, ectiunea 1x6 mm <sup>2</sup>              | m   | 85,00  | 16,30    | 1 385,50  |
| 29. | 15920  | Tija de impamintare D20mm, 1.5m   | buc | 4,00   | 250,00   | 1 000,00  |
| 30. | 16020  | Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m  | buc | 4,00   | 220,00   | 880,00    |
| 31. | 161010 | Virf de ciocan pentru tija  | buc | 4,00   | 150,00   | 600,00    |
| 32. | 161020 | conector pentru tija, banda   | buc | 4,00   | 100,00   | 400,00    |
| 33. | 163050 | Suport pentru banda pana la 50 mm   | buc | 4,00   | 100,00   | 400,00    |
| 34. | 16540  | Tablou de distributie (Tablou 800x650x220) IP54 ЦМП-4-0 У1  | buc | 1,00   | 2 330,00 | 2 330,00  |
| 35. | 166100 | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc | 2,00   | 398,00   | 796,00    |
| 36. | 166250 | Intrerupator de sarcina tip 250A  | buc | 1,00   | 564,00   | 564,00    |
| 37. | 17204  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ЦПВ-П-4  | buc | 6,00   | 432,00   | 2 592,00  |
| 38. | 17208  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ЦПВ-П-8  | buc | 6,00   | 432,00   | 2 592,00  |
| 39. | 17212  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 12 module. ЦПВ-П-12  | buc | 1,00   | 432,00   | 432,00    |
| 40. | 17218  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. ЦПВ-18з-1   | buc | 2,00   | 578,00   | 1 156,00  |

|     |          |  |     |       |        |          |
|-----|----------|--|-----|-------|--------|----------|
| 41. | 17224    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 24 module. ЩРВ-II-24                  | buc | 1,00  | 490,00 | 490,00   |
| 42. | 17236    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. ЩРВ-363-1                  | buc | 2,00  | 894,00 | 1 788,00 |
| 43. | 185106   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B   | buc | 5,00  | 30,00  | 150,00   |
| 44. | 185116   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C  | buc | 12,00 | 25,00  | 300,00   |
| 45. | 185120   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C  | buc | 6,00  | 25,00  | 150,00   |
| 46. | 1851202  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa B  | buc | 1,00  | 25,00  | 25,00    |
| 47. | 185216   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 2P tip C              | buc | 11,00 | 140,00 | 1 540,00 |
| 48. | 185310   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P Clasa C  | buc | 2,00  | 70,00  | 140,00   |
| 49. | 1853100  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P Clasa C | buc | 1,00  | 300,00 | 300,00   |
| 50. | 185316   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C  | buc | 2,00  | 70,00  | 140,00   |
| 51. | 185325   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C  | buc | 3,00  | 70,00  | 210,00   |
| 52. | 185332   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C  | buc | 1,00  | 80,00  | 80,00    |
| 53. | 185350   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C  | buc | 3,00  | 82,00  | 246,00   |
| 54. | 185363   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P Clasa C  | buc | 1,00  | 82,00  | 82,00    |
| 55. | 18536322 | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P  | buc | 3,00  | 70,00  | 210,00   |
| 56. | 185380   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C  | buc | 2,00  | 300,00 | 600,00   |
| 57. | 185410   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif - 30mA), 4P tip C              | buc | 7,00  | 220,00 | 1 540,00 |
| 58. | 185416   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif - 30mA), 4P tip C              | buc | 6,00  | 220,00 | 1 320,00 |
| 59. | 185440   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 40 A (Idif - 30mA), 4P tip C              | buc | 1,00  | 230,00 | 230,00   |
| 60. | 186100   | Sina N   | buc | 19,00 | 20,00  | 380,00   |
| 61. | 186200   | Sina PE  | buc | 19,00 | 20,00  | 380,00   |
| 62. | 190047   | Declansator independent PH-47  | buc | 2,00  | 70,00  | 140,00   |

|                                       |         |   |          |        |           |                   |
|---------------------------------------|---------|---|----------|--------|-----------|-------------------|
| 63.                                   | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,00   | 16 000,00 | 0,00              |
| 64.                                   | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului   | 10 buc   | 5,10   | 22,00     | 112,20            |
| 65.                                   | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc  | 4,34   | 40,00     | 173,60            |
| 66.                                   | 5009061 | Fisa de izolatie  | buc      | 170,92 | 12,00     | 2 051,04          |
| 67.                                   | 5009062 | Papuci de cablu   | buc      | 21,70  | 16,00     | 347,20            |
| 68.                                   | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"   | buc      | 7,00   | 18,00     | 126,00            |
| 69.                                   | 5009101 | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,01   | 250,00    | 2,50              |
| 70.                                   | 5009500 | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,42   | 95,00     | 39,90             |
| 71.                                   | 5009619 | Ate de cusut  | kg       | 0,00   | 42,00     | 0,00              |
| 72.                                   | 5009623 | Banda "K226"  | 100 m    | 0,01   | 210,00    | 2,10              |
| 73.                                   | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"  | kg       | 0,25   | 35,00     | 8,75              |
| 74.                                   | 5429033 | Vaselina tehnica  | kg       | 0,08   | 45,00     | 3,60              |
| 75.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 4,15   | 65,00     | 269,75            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |   |          |        |           | <b>115 015,37</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |   |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,10  | 400,00 | 1 240,00        |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 1,96  | 45,00  | 88,20           |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 1,96  | 50,00  | 98,00           |
| 4.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 2,61  | 170,00 | 443,70          |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 19,31 | 70,00  | 1 351,70        |
| 6.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 4,25  | 100,00 | 425,00          |
| 7.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 4,25  | 85,00  | 361,25          |
| 8.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 72,27 | 35,00  | 2 529,45        |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 0,28  | 45,00  | 12,60           |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice  | h-ut | 72,27 | 35,00  | 2 529,45        |
| 11.                                 | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut | 0,29  | 100,00 | 29,00           |
| 12.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 3,06  | 150,00 | 459,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |   |      |       |        | <b>9 567,35</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 192 255,49 |
| TVA   | 20 % | 38 451,10  |

**Total deviz:**

**230 706,59**

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatie generala retele electrice**  
**cantina pentru institutia de invatamint IP LT**  
**"Petre Stefanuca" cu nr. cad. 5501209.049 situat**  
**in r. Ialoveni, str. Basarabia, 2/1**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|---------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |         |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Montare utilaj</b>  |         |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tablou de distributie general TDG-1</b>   |         |  |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-5                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Tablou de distributie (Tablou 800x650x220) IP54 IIIPII-4-0 V1)           | buc     |  |                      | 348,75<br>158,15       |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 2,37                                   | 66,73                | 158,15                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,15                                   | 55,00                | 8,25                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10                                   | 30,00                | 3,00                   |
|        | 1019852                     | Vopsea  | kg      | 0,02                                   | 45,00                | 0,90                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,12                                   | 400,00               | 48,00                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,84                                   | 70,00                | 58,80                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,29                                   | 100,00               | 29,00                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,29                                   | 85,00                | 24,65                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,12                                   | 150,00               | 18,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei     |  |                      | 348,75                 |
| 2      | 08-03-525-3                 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc     |  |                      | 442,98<br>234,89       |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 3,52                                   | 66,73                | 234,89                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,07                                   | 55,00                | 3,85                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,006                                  | 25,00                | 0,25                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,667                                  | 30,00                | 20,10                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22                                   | 14,00                | 17,08                  |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014                                  | 120,00               | 1,20                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22                                   | 13,00                | 15,86                  |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,024                                  | 40,00                | 0,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea  | kg      | 0,051                                  | 45,00                | 2,25                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,005                                  | 16 000,00            | 0,00                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu   | buc     | 3,10                                   | 16,00                | 49,60                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50"   | buc     | 1,00                                   | 18,00                | 18,00                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02                                   | 95,00                | 1,90                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut  | kg      | 0,004                                  | 42,00                | 0,00                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,015                                  | 45,00                | 0,90                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,06                                   | 65,00                | 3,90                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,07                                   | 400,00               | 28,00                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13                                   | 70,00                | 9,10                   |

| 1 | 2                    | 3   | 4       | 5     | 6         | 7      |
|---|----------------------|---|---------|-------|-----------|--------|
|   | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80   |
|   | 350451               | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,29  | 100,00    | 29,00  |
|   | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,03  | 150,00    | 4,50   |
|   |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 442,98 |
| 3 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc     |       |           | 76,71  |
|   |                      |   |         |       |           | 74,74  |
|   | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74  |
|   | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60   |
|   | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 1,00   |
|   | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,38   |
|   |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 306,85 |
|   |                      | <b>1.2. Tablou de distributie TD-1</b>  |         |       |           |        |
| 4 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 36 module.) | buc     |       |           | 296,45 |
|   |                      |   |         |       |           | 158,15 |
|   | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15 |
|   | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50   |
|   | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00   |
|   | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90   |
|   | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00  |
|   | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70  |
|   | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00  |
|   | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70  |
|   | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50  |
|   |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 296,45 |
| 5 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc     |       |           | 330,90 |
|   |                      |   |         |       |           | 187,51 |
|   | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,81  | 66,73     | 187,51 |
|   | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,07  | 55,00     | 3,85   |
|   | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,004 | 25,00     | 0,00   |
|   | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,455 | 30,00     | 13,80  |
|   | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22  | 14,00     | 17,08  |
|   | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014 | 120,00    | 1,20   |
|   | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22  | 13,00     | 15,86  |
|   | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,014 | 40,00     | 0,40   |
|   | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,046 | 45,00     | 2,25   |
|   | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,003 | 16 000,00 | 0,00   |
|   | 5009062              | Papuci de cablu   | buc     | 3,10  | 16,00     | 49,60  |
|   | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,00  | 18,00     | 18,00  |
|   | 5009500              | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02  | 95,00     | 1,90   |
|   | 5009619              | Ate de cusut  | kg      | 0,002 | 42,00     | 0,00   |
|   | 5429033              | Vaselina tehnica  | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,45   |
|   | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,036 | 65,00     | 2,60   |
|   | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,009 | 400,00    | 4,00   |
|   | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13  | 70,00     | 9,10   |
|   | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80   |
|   | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,009 | 150,00    | 1,50   |
|   |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 330,90 |
| 6 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc     |       |           | 76,56  |
|   |                      |   |         |       |           | 74,74  |
|   | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74  |
|   | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60   |

| 1  | 2                    | 3   | 4       | 5     | 6         | 7                         |
|----|----------------------|---|---------|-------|-----------|---------------------------|
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 0,89                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,33                      |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 689,04                    |
|    |                      | <b>1.3. Tablou de distributie TD-2</b>  |         |       |           |                           |
| 7  | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 36 module.) | buc     |       |           | 296,45<br>-----<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15                    |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50                      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00                      |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00                     |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70                     |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00                     |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70                     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50                     |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 296,45                    |
| 8  | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc     |       |           | 330,90<br>-----<br>187,51 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,81  | 66,73     | 187,51                    |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,07  | 55,00     | 3,85                      |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,004 | 25,00     | 0,00                      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,455 | 30,00     | 13,80                     |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22  | 14,00     | 17,08                     |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014 | 120,00    | 1,20                      |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22  | 13,00     | 15,86                     |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,014 | 40,00     | 0,40                      |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,046 | 45,00     | 2,25                      |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,003 | 16 000,00 | 0,00                      |
|    | 5009062              | Papuci de cablu   | buc     | 3,10  | 16,00     | 49,60                     |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,00  | 18,00     | 18,00                     |
|    | 5009500              | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02  | 95,00     | 1,90                      |
|    | 5009619              | Ate de cusut  | kg      | 0,002 | 42,00     | 0,00                      |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica  | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,45                      |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,036 | 65,00     | 2,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,009 | 400,00    | 4,00                      |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13  | 70,00     | 9,10                      |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,009 | 150,00    | 1,50                      |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 330,90                    |
| 9  | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intreruptor automat   | buc     |       |           | 76,56<br>-----<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74                     |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 0,89                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,33                      |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei     |       |           | 689,04                    |
|    |                      | <b>1.4. Tablou de distributie ventilare TDV-1</b>   |         |       |           |                           |
| 10 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la   | buc     |       |           | 296,45<br>-----           |

| 1  | 2                    | 3   | 4       | 5     | 6         | 7                |
|----|----------------------|---|---------|-------|-----------|------------------|
|    |                      | 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 18 module.)   |         |       |           | 158,15           |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15           |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00             |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00            |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70            |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00            |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70            |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50            |
|    |                      | Total   | lei     |       |           | 296,45           |
| 11 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc     |       |           | 330,90<br>187,51 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,81  | 66,73     | 187,51           |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,07  | 55,00     | 3,85             |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,004 | 25,00     | 0,00             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,455 | 30,00     | 13,80            |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22  | 14,00     | 17,08            |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014 | 120,00    | 1,20             |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22  | 13,00     | 15,86            |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,014 | 40,00     | 0,40             |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,046 | 45,00     | 2,25             |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,003 | 16 000,00 | 0,00             |
|    | 5009062              | Papuci de cablu   | buc     | 3,10  | 16,00     | 49,60            |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,00  | 18,00     | 18,00            |
|    | 5009500              | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02  | 95,00     | 1,90             |
|    | 5009619              | Ate de cusut  | kg      | 0,002 | 42,00     | 0,00             |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica  | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,45             |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,036 | 65,00     | 2,60             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,009 | 400,00    | 4,00             |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13  | 70,00     | 9,10             |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,009 | 150,00    | 1,50             |
|    |                      | Total   | lei     |       |           | 330,90           |
| 12 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intreruptor automat   | buc     |       |           | 76,44<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74            |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 0,80             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,30             |
|    |                      | Total   | lei     |       |           | 382,19           |
|    |                      | <b>1.5. Tablou de distributie TD-1</b>  |         |       |           |                  |
| 13 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 18 module.) | buc     |       |           | 296,45<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15           |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00             |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00            |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70            |

| 1  | 2                    | 3  | 4       | 5     | 6         | 7                         |
|----|----------------------|--|---------|-------|-----------|---------------------------|
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min  | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00                     |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70                     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50                     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 296,45                    |
| 14 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc     |       |           | 330,90<br>-----<br>187,51 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 2,81  | 66,73     | 187,51                    |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,07  | 55,00     | 3,85                      |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,004 | 25,00     | 0,00                      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,455 | 30,00     | 13,80                     |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,22  | 14,00     | 17,08                     |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,014 | 120,00    | 1,20                      |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,22  | 13,00     | 15,86                     |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,014 | 40,00     | 0,40                      |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg      | 0,046 | 45,00     | 2,25                      |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,003 | 16 000,00 | 0,00                      |
|    | 5009062              | Papuci de cablu  | buc     | 3,10  | 16,00     | 49,60                     |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,00  | 18,00     | 18,00                     |
|    | 5009500              | Fise de marcare  | 100 buc | 0,02  | 95,00     | 1,90                      |
|    | 5009619              | Ate de cusut   | kg      | 0,002 | 42,00     | 0,00                      |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica   | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,45                      |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,036 | 65,00     | 2,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,009 | 400,00    | 4,00                      |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,13  | 70,00     | 9,10                      |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,009 | 150,00    | 1,50                      |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 330,90                    |
| 15 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc     |       |           | 76,44<br>-----<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74                     |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 0,80                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,30                      |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 382,19                    |
|    |                      | <b>1.6. Tablou de distributie TD-10</b>  |         |       |           |                           |
| 16 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.) | buc     |       |           | 296,45<br>-----<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15                    |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50                      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00                      |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00                     |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70                     |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min  | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00                     |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70                     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50                     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 296,45                    |
| 17 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc     |       |           | 75,34<br>-----<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74                     |

| 1  | 2                    | 3  | 4    | 5     | 6      | 7                         |
|----|----------------------|--|------|-------|--------|---------------------------|
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00                      |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 75,34                     |
|    |                      | <b>1.7. Tablou de distributie TD-12</b>  |      |       |        |                           |
| 18 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.) | buc  |       |        | 296,45<br>-----<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15                    |
|    | 1011924              | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm  | kg   | 0,10  | 55,00  | 5,50                      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,00                      |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg   | 0,02  | 45,00  | 0,90                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00                     |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 0,71  | 70,00  | 49,70                     |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut | 0,22  | 100,00 | 22,00                     |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,22  | 85,00  | 18,70                     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,07  | 150,00 | 10,50                     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 296,45                    |
| 19 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc  |       |        | 75,34<br>-----<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74                     |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00                      |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 75,34                     |
|    |                      | <b>1.8. Tablou de distributie TD-13</b>  |      |       |        |                           |
| 20 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.) | buc  |       |        | 296,45<br>-----<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15                    |
|    | 1011924              | Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm  | kg   | 0,10  | 55,00  | 5,50                      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,00                      |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg   | 0,02  | 45,00  | 0,90                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00                     |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 0,71  | 70,00  | 49,70                     |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut | 0,22  | 100,00 | 22,00                     |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,22  | 85,00  | 18,70                     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,07  | 150,00 | 10,50                     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 296,45                    |
| 21 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc  |       |        | 75,34<br>-----<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74                     |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60                      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00                      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00                      |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 75,34                     |
|    |                      | <b>1.9. Tablou de distributie TD-Rola</b>  |      |       |        |                           |

| 1  | 2                    | 3   | 4       | 5     | 6         | 7                |
|----|----------------------|---|---------|-------|-----------|------------------|
| 22 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 24 module.) | buc     |       |           | 296,45<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15           |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00             |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00            |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70            |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00            |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70            |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50            |
|    |                      | Total   | lei     |       |           | 296,45           |
| 23 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A   | buc     |       |           | 330,90<br>187,51 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,81  | 66,73     | 187,51           |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,07  | 55,00     | 3,85             |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,004 | 25,00     | 0,00             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,455 | 30,00     | 13,80            |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22  | 14,00     | 17,08            |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014 | 120,00    | 1,20             |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22  | 13,00     | 15,86            |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,014 | 40,00     | 0,40             |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,046 | 45,00     | 2,25             |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,003 | 16 000,00 | 0,00             |
|    | 5009062              | Papuci de cablu   | buc     | 3,10  | 16,00     | 49,60            |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,00  | 18,00     | 18,00            |
|    | 5009500              | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02  | 95,00     | 1,90             |
|    | 5009619              | Ate de cusut  | kg      | 0,002 | 42,00     | 0,00             |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica  | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,45             |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,036 | 65,00     | 2,60             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,009 | 400,00    | 4,00             |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13  | 70,00     | 9,10             |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,009 | 150,00    | 1,50             |
|    |                      | Total   | lei     |       |           | 330,90           |
| 24 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc     |       |           | 76,44<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74            |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 0,80             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,30             |
|    |                      | Total   | lei     |       |           | 1 146,56         |
|    |                      | <b>1.10. Tablou de distributie TD-Agregate</b>  |         |       |           |                  |
| 25 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)  | buc     |       |           | 296,45<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15           |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00             |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90             |

| 1  | 2                    | 3  | 4       | 5     | 6         | 7                |
|----|----------------------|--|---------|-------|-----------|------------------|
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00            |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70            |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00            |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70            |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50            |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 296,45           |
| 26 | 08-03-525-2          | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A  | buc     |       |           | 330,90<br>187,51 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 2,81  | 66,73     | 187,51           |
|    | 1011924              | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,07  | 55,00     | 3,85             |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,004 | 25,00     | 0,00             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,455 | 30,00     | 13,80            |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,22  | 14,00     | 17,08            |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,014 | 120,00    | 1,20             |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,22  | 13,00     | 15,86            |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,014 | 40,00     | 0,40             |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg      | 0,046 | 45,00     | 2,25             |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,003 | 16 000,00 | 0,00             |
|    | 5009062              | Papuci de cablu  | buc     | 3,10  | 16,00     | 49,60            |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50"  | buc     | 1,00  | 18,00     | 18,00            |
|    | 5009500              | Fise de marcare  | 100 buc | 0,02  | 95,00     | 1,90             |
|    | 5009619              | Ate de cusut   | kg      | 0,002 | 42,00     | 0,00             |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica   | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,45             |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,036 | 65,00     | 2,60             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,009 | 400,00    | 4,00             |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,13  | 70,00     | 9,10             |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,04  | 45,00     | 1,80             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,009 | 150,00    | 1,50             |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 330,90           |
| 27 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc     |       |           | 76,71<br>74,74   |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 1,12  | 66,73     | 74,74            |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,02  | 30,00     | 0,60             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,002 | 400,00    | 1,00             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,002 | 150,00    | 0,38             |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 306,85           |
|    |                      | <b>1.11. Tablou de distributie TD-13</b>   |         |       |           |                  |
| 28 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module.) | buc     |       |           | 296,45<br>158,15 |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om    | 2,37  | 66,73     | 158,15           |
|    | 1011924              | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,10  | 55,00     | 5,50             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,10  | 30,00     | 3,00             |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg      | 0,02  | 45,00     | 0,90             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,07  | 400,00    | 28,00            |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,71  | 70,00     | 49,70            |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut    | 0,22  | 100,00    | 22,00            |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,22  | 85,00     | 18,70            |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,07  | 150,00    | 10,50            |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei     |       |           | 296,45           |

| 1  | 2                        | 3  | 4    | 5     | 6      | 7        |
|----|--------------------------|--|------|-------|--------|----------|
| 29 | 08-03-575-<br>Iaplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc  |       |        | 75,34    |
|    |                          |  |      |       |        | 74,74    |
|    | 1                        | Muncitor   | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74    |
|    | 1011977                  | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60     |
|    | 021102                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00     |
|    | 400002                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00     |
|    |                          | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 75,34    |
|    |                          | <b>1.12. Tablou de distributie TD-6</b>  |      |       |        |          |
| 30 | 08-03-573-4              | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module.) | buc  |       |        | 296,45   |
|    |                          |  |      |       |        | 158,15   |
|    | 1                        | Muncitor   | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15   |
|    | 1011924                  | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg   | 0,10  | 55,00  | 5,50     |
|    | 1011977                  | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,00     |
|    | 1019852                  | Vopsea   | kg   | 0,02  | 45,00  | 0,90     |
|    | 021102                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00    |
|    | 040502                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 0,71  | 70,00  | 49,70    |
|    | 050102                   | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut | 0,22  | 100,00 | 22,00    |
|    | 100602                   | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,22  | 85,00  | 18,70    |
|    | 400002                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,07  | 150,00 | 10,50    |
|    |                          | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 296,45   |
| 31 | 08-03-575-<br>Iaplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc  |       |        | 75,34    |
|    |                          |  |      |       |        | 74,74    |
|    | 1                        | Muncitor   | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74    |
|    | 1011977                  | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60     |
|    | 021102                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00     |
|    | 400002                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00     |
|    |                          | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 75,34    |
|    |                          | <b>1.13. Tablou de distributie TD-8, Tipic cu TD-7, TD-9, TD-14</b>  |      |       |        |          |
| 32 | 08-03-573-4              | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module.) | buc  |       |        | 296,45   |
|    |                          |  |      |       |        | 158,15   |
|    | 1                        | Muncitor   | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15   |
|    | 1011924                  | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg   | 0,10  | 55,00  | 5,50     |
|    | 1011977                  | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,00     |
|    | 1019852                  | Vopsea   | kg   | 0,02  | 45,00  | 0,90     |
|    | 021102                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00    |
|    | 040502                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 0,71  | 70,00  | 49,70    |
|    | 050102                   | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut | 0,22  | 100,00 | 22,00    |
|    | 100602                   | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,22  | 85,00  | 18,70    |
|    | 400002                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,07  | 150,00 | 10,50    |
|    |                          | <i>Total</i>   | lei  |       |        | 1 185,80 |
| 33 | 08-03-575-<br>Iaplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc  |       |        | 76,71    |
|    |                          |  |      |       |        | 74,74    |
|    | 1                        | Muncitor   | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74    |
|    | 1011977                  | Suruburi cu piulite si saibe   | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60     |
|    | 021102                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,002 | 400,00 | 1,00     |
|    | 400002                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,38     |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5     | 6      | 7                      |
|----|----------------------|---|------|-------|--------|------------------------|
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 306,85                 |
|    |                      | <b>1.14. Tablou de distributie TD-4</b>   |      |       |        |                        |
| 34 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)  | buc  |       |        | 296,45<br><hr/> 158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15                 |
|    | 1011924              | Electrozi 242A, diametru 4 mm   | kg   | 0,10  | 55,00  | 5,50                   |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,00                   |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg   | 0,02  | 45,00  | 0,90                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00                  |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,71  | 70,00  | 49,70                  |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut | 0,22  | 100,00 | 22,00                  |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 0,22  | 85,00  | 18,70                  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,07  | 150,00 | 10,50                  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 296,45                 |
| 35 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc  |       |        | 75,34<br><hr/> 74,74   |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74                  |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00                   |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00                   |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 75,34                  |
|    |                      | <b>1.15. Tablou de distributie TD-5</b>   |      |       |        |                        |
| 36 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module.)  | buc  |       |        | 296,45<br><hr/> 158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15                 |
|    | 1011924              | Electrozi 242A, diametru 4 mm   | kg   | 0,10  | 55,00  | 5,50                   |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,10  | 30,00  | 3,00                   |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg   | 0,02  | 45,00  | 0,90                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut | 0,07  | 400,00 | 28,00                  |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,71  | 70,00  | 49,70                  |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut | 0,22  | 100,00 | 22,00                  |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 0,22  | 85,00  | 18,70                  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,07  | 150,00 | 10,50                  |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 296,45                 |
| 37 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc  |       |        | 75,34<br><hr/> 74,74   |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om | 1,12  | 66,73  | 74,74                  |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,02  | 30,00  | 0,60                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00                   |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,002 | 150,00 | 0,00                   |
|    |                      | <i>Total</i>  | lei  |       |        | 75,34                  |
|    |                      | <b>1.16. Tablou de distributie TD-5</b>   |      |       |        |                        |
| 38 | 08-03-573-4          | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 12 module.) | buc  |       |        | 296,45<br><hr/> 158,15 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om | 2,37  | 66,73  | 158,15                 |

| 1  | 2                    | 3  | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|----------------------|--|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg       | 0,10    | 55,00     | 5,50      |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,10    | 30,00     | 3,00      |
|    | 1019852              | Vopsea   | kg       | 0,02    | 45,00     | 0,90      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,07    | 400,00    | 28,00     |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 0,71    | 70,00     | 49,70     |
|    | 050102               | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut     | 0,22    | 100,00    | 22,00     |
|    | 100602               | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut     | 0,22    | 85,00     | 18,70     |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,07    | 150,00    | 10,50     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 296,45    |
| 39 | 08-03-575-1aplicativ | Dispozitiv: Intrerupator automat   | buc      |         |           | 77,17     |
|    |                      |  |          |         |           | 74,74     |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om     | 1,12    | 66,73     | 74,74     |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,02    | 30,00     | 0,60      |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,002   | 400,00    | 1,33      |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,002   | 150,00    | 0,50      |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 231,51    |
|    |                      | <b>1.17. Conductori electrici (Cabluri)</b>  |          |         |           |           |
| 40 | 08-02-146-2          | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |         |           | 3 525,90  |
|    |                      |  |          |         |           | 1 114,40  |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om     | 16,70   | 66,73     | 1 114,40  |
|    | 1010813              | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,0001  | 16 000,00 | 0,00      |
|    | 1010865              | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0016  | 16 000,00 | 0,00      |
|    | 1011786              | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00288 | 40 000,00 | 0,00      |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 24,80   | 14,00     | 347,20    |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 24,80   | 13,00     | 322,40    |
|    | 5009039              | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului  | 10 buc   | 10,20   | 22,00     | 224,40    |
|    | 5009101              | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0208  | 250,00    | 5,00      |
|    | 5009500              | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,001   | 95,00     | 0,00      |
|    | 5009623              | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0245  | 210,00    | 4,20      |
|    | 5220077              | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"   | kg       | 0,50    | 35,00     | 17,50     |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,42    | 400,00    | 168,00    |
|    | 030203               | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 3,91    | 45,00     | 176,40    |
|    | 030408               | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 3,91    | 50,00     | 196,00    |
|    | 031050               | Turle telescopice, 25 m  | h-ut     | 5,22    | 170,00    | 887,40    |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,42    | 150,00    | 63,00     |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 1 762,95  |
| 41 |                      | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 35 mm2 BBΓHr-LS   | m        |         |           | 472,00    |
|    |                      |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 141535               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 35 mm2 BBΓHr-LS   | m        | 1,00    | 472,00    | 472,00    |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 9 440,00  |
| 42 |                      | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 25 mm2 BBΓHr-LS   | m        |         |           | 343,00    |
|    |                      |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 142525               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 25 mm2 BBΓHr-LS   | m        | 1,00    | 343,00    | 343,00    |
|    |                      | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 10 290,00 |
| 43 | 08-02-412-12         | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m    |         |           | 1 072,28  |
|    |                      |  |          |         |           | 747,38    |
|    | 1                    | Muncitor   | h-om     | 11,20   | 66,73     | 747,38    |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00137 | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,02    | 45,00     | 0,75      |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,31    | 40,00     | 12,67     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 12,20   | 12,00     | 146,40    |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02    | 95,00     | 1,58      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,40    | 65,00     | 26,00     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,25    | 400,00    | 100,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,25    | 150,00    | 37,50     |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 643,37    |
| 44 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 16 mm2 BBΓHF-LS  | m       |         |           | 220,00    |
|    |              |   |         |         |           | 0,00      |
|    | 144516       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 16 mm2 BBΓHF-LS  | m       | 1,00    | 220,00    | 220,00    |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 13 200,00 |
| 45 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m   |         |           | 869,30    |
|    |              |   |         |         |           | 598,90    |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 8,98    | 66,73     | 598,90    |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00126 | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,02    | 45,00     | 1,12      |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,31    | 40,00     | 12,00     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 12,20   | 12,00     | 146,40    |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02    | 95,00     | 2,37      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,40    | 65,00     | 26,00     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,14    | 400,00    | 60,00     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,14    | 150,00    | 22,50     |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 347,72    |
| 46 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 10 mm2 BBΓHF-LS  | m       |         |           | 138,00    |
|    |              |   |         |         |           | 0,00      |
|    | 146510       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 10 mm2 BBΓHF-LS  | m       | 1,00    | 138,00    | 138,00    |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 5 520,00  |
| 47 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |           | 617,92    |
|    |              |   |         |         |           | 374,34    |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 5,61    | 66,73     | 374,34    |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00116 | 15 000,00 | 17,52     |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,02    | 45,00     | 0,89      |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,31    | 40,00     | 12,38     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 12,20   | 12,00     | 146,40    |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02    | 95,00     | 1,89      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,32    | 65,00     | 20,81     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,08    | 400,00    | 31,78     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,08    | 150,00    | 11,92     |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 5 289,43  |
| 48 |              | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 6 mm2 BBΓHF-LS   | m       |         |           | 85,00     |
|    |              |   |         |         |           | 0,00      |
|    | 14856        | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 6 mm2 BBΓHF-LS   | m       | 1,00    | 85,00     | 85,00     |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 5 100,00  |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5      | 6         | 7                    |
|----|---------------|--|---------|--------|-----------|----------------------|
| 49 |               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 4 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       |        |           | 57,70<br>0,00        |
|    | 14954         | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 4 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       | 1,00   | 57,70     | 57,70                |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 865,50               |
| 50 |               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 2.5 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       |        |           | 36,00<br>0,00        |
|    | 150525        | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 5 x 2.5 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       | 1,00   | 36,00     | 36,00                |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 9 000,00             |
| 51 |               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 2.5 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       |        |           | 22,00<br>0,00        |
|    | 151325        | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 2.5 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       | 1,00   | 22,00     | 22,00                |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 11 682,00            |
| 52 | 08-02-412-9   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |        |           | 329,76<br>152,80     |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,29   | 66,73     | 152,80               |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,0006 | 15 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,02   | 45,00     | 0,91                 |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,31   | 40,00     | 12,40                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc     | 12,20  | 12,00     | 146,40               |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,02   | 95,00     | 1,92                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                       | kg      | 0,16   | 65,00     | 10,37                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,01   | 400,00    | 3,60                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,01   | 150,00    | 1,35                 |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 1 467,41             |
| 53 |               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 1.5 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       |        |           | 14,00<br>0,00        |
|    | 153315        | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, cu intarziere la propagarea flacarilor, sectiunea 3 x 1.5 mm2 BBΓHΓ-LS  | m       | 1,00   | 14,00     | 14,00                |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 5 040,00             |
| 54 |               | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, scu intarziere la propagarea flacarilor, ectiunea 1x6 mm2   | m       |        |           | 16,30<br>0,00        |
|    | 15416         | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, scu intarziere la propagarea flacarilor, ectiunea 1x6 mm2   | m       | 1,00   | 16,30     | 16,30                |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 1 385,50             |
| 55 | 08-02-390-3   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (Cablu canal 100x60mm)   | 100 m   |        |           | 7 080,45<br>1 357,42 |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 20,33  | 66,73     | 1 357,42             |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg      | 1,40   | 35,00     | 48,82                |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc     | 400,00 | 1,20      | 480,00               |
|    | 110-033310060 | Canale din masa plastica (complet)100x60   | m       | 100,00 | 46,60     | 4 660,00             |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare   | h-ut    | 7,63   | 35,00     | 267,11               |
|    | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut    | 7,63   | 35,00     | 267,11               |
|    |               | Total  | lei     |        |           | 2 690,57             |
| 56 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cablu canal 25x16mm)   | 100 m   |        |           | 2 487,55<br>1 086,99 |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 16,29  | 66,73     | 1 086,99             |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg      | 1,00   | 35,00     | 35,00                |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc     | 200,00 | 1,20      | 240,00               |

| 1  | 2            | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                             |
|----|--------------|--|--------|--------|-----------|-------------------------------|
|    | 110-03332516 | Canale din masa plastica (complet) 25x16   | m      | 100,00 | 7,00      | 700,00                        |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare   | h-ut   | 6,08   | 35,00     | 212,78                        |
|    | 331451       | Perforatoare electrice   | h-ut   | 6,08   | 35,00     | 212,78                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 19 427,74                     |
| 57 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cablul canal 16x16mm)  | 100 m  |        |           | 2 302,60<br>-----<br>1 086,96 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om   | 16,29  | 66,73     | 1 086,96                      |
|    | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg     | 1,00   | 35,00     | 35,00                         |
|    | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc    | 200,00 | 1,20      | 240,00                        |
|    | 110-03331616 | Canale din masa plastica (complet) 16x16   | m      | 100,00 | 5,15      | 515,00                        |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare   | h-ut   | 6,08   | 35,00     | 212,82                        |
|    | 331451       | Perforatoare electrice   | h-ut   | 6,08   | 35,00     | 212,82                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 8 289,35                      |
|    |              | <b>1.18. Impamintare artificiala</b>   |        |        |           |                               |
| 58 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm  | 10 buc |        |           | 857,47<br>-----<br>553,85     |
|    | 1            | Muncitor   | h-om   | 8,29   | 66,73     | 553,85                        |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"  | t      | 0,002  | 40 000,00 | 0,00                          |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg     | 0,78   | 55,00     | 42,62                         |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut   | 0,14   | 400,00    | 60,00                         |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut   | 2,54   | 70,00     | 178,50                        |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut   | 0,14   | 150,00    | 22,50                         |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 342,99                        |
| 59 |              | Tija de impamintare D20mm, 1.5m  | buc    |        |           | 250,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 15920        | Tija de impamintare D20mm, 1.5m  | buc    | 1,00   | 250,00    | 250,00                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 1 000,00                      |
| 60 |              | Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m   | buc    |        |           | 220,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 16020        | Tija de impamintare ascutita D20mm, 1.5m   | buc    | 1,00   | 220,00    | 220,00                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 880,00                        |
| 61 |              | Virf de ciocan pentru tija   | buc    |        |           | 150,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 161010       | Virf de ciocan pentru tija   | buc    | 1,00   | 150,00    | 150,00                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 600,00                        |
| 62 |              | conector pentru tija, banda  | buc    |        |           | 100,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 161020       | conector pentru tija, banda  | buc    | 1,00   | 100,00    | 100,00                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 400,00                        |
| 63 |              | Suport pentru banda pana la 50 mm  | buc    |        |           | 100,00<br>-----<br>0,00       |
|    | 163050       | Suport pentru banda pana la 50 mm  | buc    | 1,00   | 100,00    | 100,00                        |
|    |              | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 400,00                        |
| 64 | 08-02-472-2  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda 40x4mm) | 100 m  |        |           | 3 629,05<br>-----<br>1 107,72 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om   | 16,60  | 66,73     | 1 107,72                      |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"  | t      | 0,0037 | 40 000,00 | 0,00                          |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg     | 0,90   | 55,00     | 49,50                         |
|    | 1019373      | Otel fisie necalmat 40x4 mm  | t      | 0,13   | 16 000,00 | 2 133,33                      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut   | 0,22   | 400,00    | 86,67                         |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut   | 3,13   | 70,00     | 219,33                        |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut   | 0,22   | 150,00    | 32,50                         |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5    | 6        | 7                |
|----|--------|---|-----|------|----------|------------------|
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 4 354,86         |
|    |        | <b>2. Utilaj</b>  |     |      |          |                  |
|    |        | <b>2.1. Tablou de distributie general TDG-1</b>   |     |      |          |                  |
| 65 |        | Tablou de distributie (Tablou 800x650x220) IP54 ИИМПИ-4-0 Y1  | buc |      |          | 2 330,00<br>0,00 |
|    | 16540  | Tablou de distributie (Tablou 800x650x220) IP54 ИИМПИ-4-0 Y1  | buc | 1,00 | 2 330,00 | 2 330,00         |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 2 330,00         |
| 66 |        | Intrerupator de sarcina tip 250A  | buc |      |          | 564,00<br>0,00   |
|    | 166250 | Intrerupator de sarcina tip 250A  | buc | 1,00 | 564,00   | 564,00           |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 564,00           |
| 67 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C | buc |      |          | 300,00<br>0,00   |
|    | 185380 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 80A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 300,00   | 300,00           |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 600,00           |
| 68 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc |      |          | 70,00<br>0,00    |
|    | 185325 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00    | 70,00            |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 70,00            |
| 69 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P Clasa C | buc |      |          | 70,00<br>0,00    |
|    | 185310 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00    | 70,00            |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 70,00            |
| 70 |        | Sina N  | buc |      |          | 20,00<br>0,00    |
|    | 186100 | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00    | 20,00            |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 20,00            |
| 71 |        | Sina PE   | buc |      |          | 20,00<br>0,00    |
|    | 186200 | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00    | 20,00            |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 20,00            |
|    |        | <b>2.2. Tablou de distributie TD-1</b>  |     |      |          |                  |
| 72 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. ИИРН-363-1                | buc |      |          | 894,00<br>0,00   |
|    | 17236  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. ИИРН-363-1                | buc | 1,00 | 894,00   | 894,00           |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 894,00           |
| 73 |        | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc |      |          | 398,00<br>0,00   |
|    | 166100 | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc | 1,00 | 398,00   | 398,00           |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |          | 398,00           |
| 74 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P Clasa C | buc |      |          | 82,00<br>0,00    |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5    | 6      | 7      |
|----|--------|---|-----|------|--------|--------|
|    | 185363 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 63A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 82,00  | 82,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 82,00  |
| 75 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C | buc |      |        | 80,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 185332 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 80,00  | 80,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 80,00  |
| 76 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc |      |        | 70,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 185325 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 70,00  |
| 77 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C | buc |      |        | 70,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 185316 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 140,00 |
| 78 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C | buc |      |        | 25,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 185120 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C | buc | 1,00 | 25,00  | 25,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 100,00 |
| 79 |        | Sina N  | buc |      |        | 20,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 186100 | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 20,00  |
| 80 |        | Sina PE   | buc |      |        | 20,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 186200 | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 20,00  |
|    |        | <b>2.3. Tablou de distributie TD-2</b>  |     |      |        |        |
| 81 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. ИИРН-363-1                | buc |      |        | 894,00 |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 17236  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module. ИИРН-363-1                | buc | 1,00 | 894,00 | 894,00 |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 894,00 |
| 82 |        | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc |      |        | 398,00 |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 166100 | Intrerupator de sarcina tip 100A  | buc | 1,00 | 398,00 | 398,00 |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 398,00 |
| 83 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C | buc |      |        | 82,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |
|    | 185350 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 50A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 82,00  | 82,00  |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |      |        | 246,00 |
| 84 |        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C | buc |      |        | 25,00  |
|    |        |   |     |      |        | 0,00   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5    | 6      | 7              |
|----|---------|--|-----|------|--------|----------------|
|    | 185120  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa C  | buc | 1,00 | 25,00  | 25,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 50,00          |
| 85 |         | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC                | buc |      |        | 140,00<br>0,00 |
|    | 185216  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tip C               | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00         |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 560,00         |
| 86 |         | Sina N   | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|    | 186100  | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |
| 87 |         | Sina PE  | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|    | 186200  | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |
|    |         | <b>2.4. Tablou de distributie TDV-1</b>  |     |      |        |                |
| 88 |         | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. ИЦПН-183-1                 | buc |      |        | 578,00<br>0,00 |
|    | 17218   | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. ИЦПН-183-1                 | buc | 1,00 | 578,00 | 578,00         |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 578,00         |
| 89 |         | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P Clasa C | buc |      |        | 300,00<br>0,00 |
|    | 1853100 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 100A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 300,00 | 300,00         |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 300,00         |
| 90 |         | Declansator independent PH-47  | buc |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 190047  | Declansator independent PH-47  | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 70,00          |
| 91 |         | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P Clasa C  | buc |      |        | 70,00<br>0,00  |
|    | 185310  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 3P Clasa C  | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 70,00          |
| 92 |         | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C  | buc |      |        | 25,00<br>0,00  |
|    | 185116  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C  | buc | 1,00 | 25,00  | 25,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 25,00          |
| 93 |         | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC                | buc |      |        | 220,00<br>0,00 |
|    | 185410  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tip C               | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00         |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 440,00         |
| 94 |         | Sina N   | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|    | 186100  | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|----------|--|-----|------|--------|--------|
| 95  |          | Sina PE  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.5. Tablou de distributie TD-1</b>   |     |      |        |        |
| 96  |          | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 18 module. ИЦРН-18з-1               | buc |      |        | 578,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 17218    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 18 module. ИЦРН-18з-1               | buc | 1,00 | 578,00 | 578,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 578,00 |
| 97  |          | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P  | buc |      |        | 70,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 18536322 | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P  | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 70,00  |
| 98  |          | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B | buc |      |        | 30,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 185106   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P Clasa B | buc | 1,00 | 30,00  | 30,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 150,00 |
| 99  |          | Sina N   | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
| 100 |          | Sina PE  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.6. Tablou de distributie TD-10</b>  |     |      |        |        |
| 101 |          | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ИЦРВ-П-8                  | buc |      |        | 432,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 17208    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ИЦРВ-П-8                  | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 432,00 |
| 102 |          | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tipC              | buc |      |        | 220,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 185416   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tip C             | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 220,00 |
| 103 |          | Sina N   | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
| 104 |          | Sina PE  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.7. Tablou de distributie TD-12</b>  |     |      |        |        |
| 105 |          | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. ИЦРВ-П-8                  | buc |      |        | 432,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|----------|--|-----|------|--------|--------|
|     | 17208    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8    | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 432,00 |
| 106 |          | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tipC  | buc |      |        | 220,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 185416   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tip C | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 220,00 |
| 107 |          | Sina N   | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
| 108 |          | Sina PE  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.8. Tablou de distributie TD-13</b>  |     |      |        |        |
| 109 |          | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8    | buc |      |        | 432,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 17208    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8    | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 432,00 |
| 110 |          | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tipC  | buc |      |        | 220,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 185416   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tip C | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 220,00 |
| 111 |          | Sina N   | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100   | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
| 112 |          | Sina PE  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.9. Tablou de distributie TD-Rola</b>  |     |      |        |        |
| 113 |          | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 24 module. IIIPB-II-24  | buc |      |        | 490,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 17224    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 24 module. IIIPB-II-24  | buc | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 490,00 |
| 114 |          | Intreruptor de sarcina tip 63A, 3P   | buc |      |        | 70,00  |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 18536322 | Intreruptor de sarcina tip 63A, 3P   | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
|     |          | Total  | lei |      |        | 70,00  |
| 115 |          | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 40 A (Idif -30mA), 4P tipC  | buc |      |        | 230,00 |
|     |          |  |     |      |        | 0,00   |
|     | 185440   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 40 A (Idif -30mA), 4P tip C | buc | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
|     |          | Total  | lei |      |        | 230,00 |
| 116 |          | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tipC  | buc |      |        | 220,00 |

| 1   | 2        | 3   | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|----------|---|-----|------|--------|--------|
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 185416   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 4P tip C              | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |          | Total   | lei |      |        | 660,00 |
| 117 |          | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C | buc |      |        | 25,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 185116   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C | buc | 1,00 | 25,00  | 25,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 250,00 |
| 118 |          | Declansator independent PH-47   | buc |      |        | 70,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 190047   | Declansator independent PH-47   | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 70,00  |
| 119 |          | Sina N  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 20,00  |
| 120 |          | Sina PE   | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.10. Tablou de distributie TD-Agregate</b>  |     |      |        |        |
| 121 |          | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8                 | buc |      |        | 432,00 |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 17208    | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8                 | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |          | Total   | lei |      |        | 432,00 |
| 122 |          | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P   | buc |      |        | 70,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 18536322 | Intrerupator de sarcina tip 63A, 3P   | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 70,00  |
| 123 |          | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC               | buc |      |        | 220,00 |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 185410   | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tip C              | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |          | Total   | lei |      |        | 660,00 |
| 124 |          | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C | buc |      |        | 25,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 185116   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C | buc | 1,00 | 25,00  | 25,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 25,00  |
| 125 |          | Sina N  | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100   | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 20,00  |
| 126 |          | Sina PE   | buc |      |        | 20,00  |
|     |          |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200   | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |          | Total   | lei |      |        | 20,00  |
|     |          | <b>2.11. Tablou de distributie TD-13</b>  |     |      |        |        |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5    | 6      | 7              |
|-----|--------|--|-----|------|--------|----------------|
| 127 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ИЦPB-II-4     | buc |      |        | 432,00<br>0,00 |
|     | 17204  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ИЦPB-II-4     | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 432,00         |
| 128 |        | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC  | buc |      |        | 140,00<br>0,00 |
|     | 185216 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tip C | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 140,00         |
| 129 |        | Sina N   | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 186100 | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |
| 130 |        | Sina PE  | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 186200 | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |
|     |        | <b>2.12. Tablou de distributie TD-6</b>  |     |      |        |                |
| 131 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ИЦPB-II-4     | buc |      |        | 432,00<br>0,00 |
|     | 17204  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ИЦPB-II-4     | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 432,00         |
| 132 |        | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC  | buc |      |        | 140,00<br>0,00 |
|     | 185216 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tip C | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 140,00         |
| 133 |        | Sina N   | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 186100 | Sina N   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |
| 134 |        | Sina PE  | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 186200 | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 20,00          |
|     |        | <b>2.13. Tablou de distributie TD-8, Tipic cu TD-7, TD-9, TD-14</b>                    |     |      |        |                |
| 135 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ИЦPB-II-4     | buc |      |        | 432,00<br>0,00 |
|     | 17204  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 4 module. ИЦPB-II-4     | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 1 728,00       |
| 136 |        | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC  | buc |      |        | 140,00<br>0,00 |
|     | 185216 | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tip C | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 560,00         |
| 137 |        | Sina N   | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5    | 6      | 7      |
|-----|--------|---|-----|------|--------|--------|
|     | 186100 | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |        | Total   | lei |      |        | 80,00  |
| 138 |        | Sina PE   | buc |      |        | 20,00  |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200 | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |        | Total   | lei |      |        | 80,00  |
|     |        | <b>2.14. Tablou de distributie TD-4</b>   |     |      |        |        |
| 139 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8   | buc |      |        | 432,00 |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 17208  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8   | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |        | Total   | lei |      |        | 432,00 |
| 140 |        | Intreruptor automat cu protectie diferentia IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC   | buc |      |        | 220,00 |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 185410 | Intreruptor automat cu protectie diferentia IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tip C  | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |        | Total   | lei |      |        | 220,00 |
| 141 |        | Sina N  | buc |      |        | 20,00  |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100 | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |        | Total   | lei |      |        | 20,00  |
| 142 |        | Sina PE   | buc |      |        | 20,00  |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200 | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |        | Total   | lei |      |        | 20,00  |
|     |        | <b>2.15. Tablou de distributie TD-5</b>   |     |      |        |        |
| 143 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8   | buc |      |        | 432,00 |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 17208  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 8 module. IIIPB-II-8   | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |        | Total   | lei |      |        | 432,00 |
| 144 |        | Intreruptor automat cu protectie diferentia IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tipC   | buc |      |        | 220,00 |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 185410 | Intreruptor automat cu protectie diferentia IP 20, Inom- 10 A (Idif -30mA), 4P tip C  | buc | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|     |        | Total   | lei |      |        | 220,00 |
| 145 |        | Sina N  | buc |      |        | 20,00  |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186100 | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |        | Total   | lei |      |        | 20,00  |
| 146 |        | Sina PE   | buc |      |        | 20,00  |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 186200 | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00  |
|     |        | Total   | lei |      |        | 20,00  |
|     |        | <b>2.16. Tablou de distributie TD-5</b>   |     |      |        |        |
| 147 |        | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 12 module. IIIPB-II-12 | buc |      |        | 432,00 |
|     |        |   |     |      |        | 0,00   |
|     | 17212  | Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-41 pentru 12 module. IIIPB-II-12 | buc | 1,00 | 432,00 | 432,00 |
|     |        | Total   | lei |      |        | 432,00 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5    | 6      | 7              |
|-----|---------|---|-----|------|--------|----------------|
| 148 |         | Intreruptor automat cu protectie diferentia IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tipC                 | buc |      |        | 140,00<br>0,00 |
|     | 185216  | Intreruptor automat cu protectie diferentia IP 20, Inom- 16 A (Idif -30mA), 2P tip C                | buc | 1,00 | 140,00 | 140,00         |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |      |        | 140,00         |
| 149 |         | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc |      |        | 70,00<br>0,00  |
|     | 185325  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25A, 3P Clasa C | buc | 1,00 | 70,00  | 70,00          |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |      |        | 70,00          |
| 150 |         | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa B | buc |      |        | 25,00<br>0,00  |
|     | 1851202 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 20A, 1P Clasa B | buc | 1,00 | 25,00  | 25,00          |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |      |        | 25,00          |
| 151 |         | Sina N  | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 186100  | Sina N  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |      |        | 20,00          |
| 152 |         | Sina PE   | buc |      |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 186200  | Sina PE   | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00          |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |      |        | 20,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "Capital"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Marirea puterii a retelelor  
electrice pentru institutia de  
invatamint IP LT "Petre  
Stefanuca" cu nr. cad.  
5501209.049 situat in r. Ialoveni,  
str. Basarabia, 2/1**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4-1-1

### Alimentarea cu energie electrica (Rețele electrice pe perioada de constructie)

Valoarea de deviz 166 067,38 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari, materiale LEC-0.4kV</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpDB35A                     | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) cu recuperarea materialului | m2   | 21,00                                 | 11,34<br>11,34                        | 238,23<br>238,23       |
| 2      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris  | m3   | 2,65                                  | 714,73<br>66,08                       | 1 894,03<br>175,10     |
| 3      | CO02C                       | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip (pavaj existent)  | m2   | 21,00                                 | 89,38<br>45,38                        | 1 876,91<br>952,91     |
| 4      | RpDC04B                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi  | m    | 10,00                                 | 174,97<br>24,69                       | 1 749,69<br>246,90     |

| 1  | 2           | 3  | 4      | 5     | 6                  | 7                    |
|----|-------------|--|--------|-------|--------------------|----------------------|
| 5  | TsA16E1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 25,40 | 176,83<br>176,83   | 4 491,60<br>4 491,60 |
| 6  | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 16,90 | 20,69<br>20,69     | 349,60<br>349,60     |
| 7  | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                      | 100 m3 | 0,17  | 1 295,59<br>588,41 | 220,25<br>100,03     |
| 8  | TrI1AA02 C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I   | t      | 13,60 | 30,03<br>30,03     | 408,39<br>408,39     |
| 9  | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t      | 13,60 | 38,70<br>0,00      | 526,35<br>0,00       |
| 10 | RpDC07C     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back)   | m2     | 15,00 | 193,14<br>2,74     | 2 897,04<br>41,04    |
| 11 | DB11A       | Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif)   | t      | 3,60  | 2 695,89<br>63,39  | 9 705,22<br>228,22   |
| 12 | CA02B2      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Restabilirea pereului)                   | m3     | 0,80  | 2 726,67<br>387,04 | 2 181,34<br>309,63   |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                    | 26 538,65            |

| 1  | 2           | 3   | 4      | 5    | 6                | 7                             |
|----|-------------|---|--------|------|------------------|-------------------------------|
|    |             | <b>Total Lucrari,materiale LEC-0.4kV<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |      |                  | <b>26 538,65<br/>7 541,65</b> |
|    |             | <i>Total</i>  | lei    |      |                  | 26 538,65                     |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>  | 24 %   |      |                  | 1 810,00                      |
|    |             | <i>Transport</i>  | 5 %    |      |                  | 805,16                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 14,5 % |      |                  | 4 227,30                      |
|    |             | <i>Total</i>  |        |      |                  | 33 381,11                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %    |      |                  | 2 002,87                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |      |                  | <b>35 383,98<br/>7 541,65</b> |
|    |             | <b>2. Montare utilaj</b>  |        |      |                  |                               |
|    |             | <b>2.1. PT-362IU,ID-0.4kV(existent)</b>   |        |      |                  |                               |
| 13 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc    | 2,00 | 593,98<br>274,93 | 1 187,97<br>549,86            |
| 14 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV   | buc    | 6,00 | 342,81<br>189,51 | 2 056,88<br>1 137,08          |
| 15 |             | Sina din aluminiu 50x5mm  | m      | 3,00 | 55,00<br>0,00    | 165,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>  | lei    |      |                  | 3 409,85                      |
|    |             | <b>Total PT-362IU,ID-0.4kV(existent)<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |      |                  | <b>3 409,85<br/>1 686,94</b>  |
|    |             | <b>2.2. CE IRD (Proiectat)</b>  |        |      |                  |                               |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (BZUM DDE-3,IP44)   | buc    | 1,00 | 235,95<br>158,15 | 235,95<br>158,15              |
| 17 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc    | 1,00 | 593,99<br>274,93 | 593,99<br>274,93              |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5    | 6                    | 7                            |
|----|-------------|---|---------|------|----------------------|------------------------------|
| 18 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta   | buc     | 3,00 | 122,85<br>75,40      | 368,56<br>226,21             |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc     | 1,00 | 63,56<br>58,06       | 63,56<br>58,06               |
| 20 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV   | buc     | 3,00 | 219,42<br>162,15     | 658,27<br>486,46             |
| 21 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg   | 100 m   | 0,03 | 3 153,00<br>981,00   | 94,59<br>29,43               |
| 22 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 1 x 4 mm <sup>2</sup> BBΓ  | m       | 3,00 | 10,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00                |
| 23 |             | Sina din aluminiu 40x4mm  | m       | 3,00 | 35,00<br>0,00        | 105,00<br>0,00               |
| 24 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc     | 1,00 | 523,43<br>234,89     | 523,43<br>234,89             |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc     | 2,00 | 76,44<br>74,74       | 152,88<br>149,48             |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie, montare incorporata,   | 100 buc | 0,01 | 3 837,00<br>2 542,00 | 38,37<br>25,42               |
| 27 |             | Priza fixa 5P 32A 380-415 V IP67  | buc     | 1,00 | 200,00<br>0,00       | 200,00<br>0,00               |
| 28 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m   | 0,03 | 3 539,33<br>1 114,33 | 106,18<br>33,43              |
| 29 |             | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 10 mm <sup>2</sup> VVGng  | m       | 3,00 | 155,00<br>0,00       | 465,00<br>0,00               |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (K=0.5 pentru manopera)  | 100 m   | 0,03 | 5 485,33<br>1 156,67 | 164,56<br>34,70              |
| 31 |             | Tub gofrat, metalic izolat  | m       | 3,00 | 20,00<br>0,00        | 60,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>  | lei     |      |                      | 3 860,34                     |
|    |             | <b>Total CE IRD (Proiectat)<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |      |                      | <b>3 860,34<br/>1 711,16</b> |

| 1  | 2           | 3  | 4     | 5      | 6                  | 7                    |
|----|-------------|--|-------|--------|--------------------|----------------------|
|    |             | <b>2.3. Lucrari,materiale LEC-0.4kV</b>  |       |        |                    |                      |
| 32 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg   | 100 m | 0,31   | 2 053,74<br>854,13 | 636,66<br>264,78     |
| 33 |             | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 240 mm2 АПВБ6ШП  | m     | 31,00  | 345,00<br>0,00     | 10 695,00<br>0,00    |
| 34 | 08-02-164-5 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc   | 4,00   | 1 873,63<br>827,45 | 7 494,51<br>3 309,81 |
| 35 |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТП-1-150/240НГ                   | buc   | 4,00   | 1 300,00<br>0,00   | 5 200,00<br>0,00     |
| 36 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg   | 100 m | 0,88   | 1 095,62<br>553,18 | 964,15<br>486,80     |
| 37 |             | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 70 mm2 АПВБ6ШП   | m     | 88,00  | 125,00<br>0,00     | 11 000,00<br>0,00    |
| 38 | 08-02-164-3 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc   | 2,00   | 1 357,28<br>599,91 | 2 714,56<br>1 199,81 |
| 39 |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТП-1-70/120НГ                    | buc   | 4,00   | 900,00<br>0,00     | 3 600,00<br>0,00     |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee   | 100 m | 1,08   | 3 186,80<br>442,40 | 3 441,74<br>477,79   |
| 41 |             | Nisip  | m3    | 9,40   | 400,00<br>0,00     | 3 760,00<br>0,00     |
| 42 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu   | 100 m | 1,08   | 2 766,32<br>434,43 | 2 987,63<br>469,18   |
| 43 |             | Caramida 240*115*63  | buc   | 418,00 | 7,00<br>0,00       | 2 926,00<br>0,00     |

| 1  | 2           | 3  | 4      | 5     | 6                    | 7                              |
|----|-------------|--|--------|-------|----------------------|--------------------------------|
| 44 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 110 mm                       | 100 m  | 0,24  | 2 509,58<br>1 568,17 | 602,30<br>376,36               |
| 45 |             | Teava din PE, D # 110mm  | m      | 24,00 | 92,00<br>0,00        | 2 208,00<br>0,00               |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                      | 58 230,55                      |
|    |             | <b>Total Lucrari,materiale LEC-0.4kV<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |       |                      | <b>58 230,55<br/>6 584,53</b>  |
|    |             | <b>2.4. Priza de pamint CE</b>   |        |       |                      |                                |
| 46 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm H=5m   | 10 buc | 0,03  | 1 913,33<br>554,00   | 57,40<br>16,62                 |
| 47 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda 40x4mm) | 100 m  | 0,15  | 3 897,53<br>1 107,73 | 584,63<br>166,16               |
| 48 |             | Bulon M10x40   | buc    | 1,00  | 30,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00                  |
| 49 |             | Saiba M10  | buc    | 1,00  | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00                  |
| 50 |             | Piulita M10  | buc    | 1,00  | 13,00<br>0,00        | 13,00<br>0,00                  |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                      | 705,03                         |
|    |             | <b>Total Priza de pamint CE<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |       |                      | <b>705,03<br/>182,78</b>       |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |       |                      | 66 205,77                      |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>   | 24 %   |       |                      | 2 439,70                       |
|    |             | <i>Transport</i>   | 5 %    |       |                      | 2 175,96                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 60 %   |       |                      | 6 099,25                       |
|    |             | <i>Total</i>   |        |       |                      | 76 920,68                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %    |       |                      | 4 615,24                       |
|    |             | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |       |                      | <b>81 535,92<br/>10 165,41</b> |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>   |        |       |                      |                                |
|    |             | <b>3.1. PT-362IU,ID-0.4kV (existent)</b>   |        |       |                      |                                |

| 1  | 2 | 3   | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|---|---|-----|------|------------------|------------------|
| 51 |   | Intreruptor / ruptoar de sarcina dotat cu sigurante fuzibile IP 00, Inom - 400 A, 3P ППС-4  | buc | 2,00 | 2 400,00<br>0,00 | 4 800,00<br>0,00 |
| 52 |   | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 315A  | buc | 6,00 | 200,00<br>0,00   | 1 200,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>  | lei |      |                  | 6 000,00         |
|    |   | <b>Total PT-362IU,ID-0.4kV (existent)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |      |                  | <b>6 000,00</b>  |
|    |   | <b>3.2. CE IRD (Proiectat)</b>  |     |      |                  |                  |
| 53 |   | Bzum DDE-3 IP44   | buc | 1,00 | 2 500,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00 |
| 54 |   | Structura metalica pentru montare CE  | buc | 1,00 | 1 010,00<br>0,00 | 1 010,00<br>0,00 |
| 55 |   | Intreruptor basculant de sarcina IP 00, Inom - 400 A, 3P ППС-4  | buc | 1,00 | 275,00<br>0,00   | 275,00<br>0,00   |
| 56 |   | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250A  | buc | 3,00 | 170,00<br>0,00   | 510,00<br>0,00   |
| 57 |   | Suport pentru sigurante fuzibile ДП-35  | buc | 3,00 | 235,00<br>0,00   | 705,00<br>0,00   |
| 58 |   | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz. ZMY-405 CR dotat cu modem si antena GSM | buc | 1,00 | 6 800,00<br>0,00 | 6 800,00<br>0,00 |
| 59 |   | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 250/5A, Clasa de precizie - 0,5  | buc | 3,00 | 275,00<br>0,00   | 825,00<br>0,00   |
| 60 |   | Intreruptor automat cu declansator electronic Inom 250A, 3P VA 88-35 M6E 250H   | buc | 1,00 | 2 100,00<br>0,00 | 2 100,00<br>0,00 |
| 61 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) Inom C50A, 3P BA 47-100   | buc | 1,00 | 300,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00   |
| 62 |   | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) si protectie diferentiala I=30mA, Inom =C40A, 4P АДТ - 34                                 | buc | 1,00 | 150,00<br>0,00   | 150,00<br>0,00   |

| 1  | 2 | 3  | 4     | 5    | 6             | 7                |
|----|---|--|-------|------|---------------|------------------|
| 63 |   | Sina PE  | buc   | 2,00 | 20,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00    |
|    |   | <i>Total</i>   | lei   |      |               | 15 215,00        |
|    |   | <b>Total CE IRD (Proiectat)<br/>Inclusiv salariu</b> |       |      |               | <b>15 215,00</b> |
|    |   | <i>Total</i>   | lei   |      |               | 21 215,00        |
|    |   | <i>Depozitare utilaj</i>                             | 1,2 % |      |               | 254,58           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |      |               | <b>21 469,58</b> |

|  |  |  |      |  |  |                                       |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 138 389,48                            |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 27 677,90                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>166 067,38</b><br><b>17 707,06</b> |

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Marirea puterii a retelelor  
electrice pentru institutia de  
invatamint IP LT "Petre  
Stefanuca" cu nr. cad.  
5501209.049 situat in r. Ialoveni,  
str. Basarabia, 2/1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Alimentarea cu energie electrica (Rețele electrice pe perioada de constructie)**

**Valoarea de deviz 166 067,38 lei**

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor              | h-om | 152,336 | 66,73 | 10 165,41        |
| 2.                    | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 4,12    | 66,73 | 274,93           |
| 3.                    | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 3,70    | 66,73 | 246,90           |
| 4.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 12,60   | 66,73 | 840,80           |
| 5.                    | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 3,42    | 66,73 | 228,22           |
| 6.                    | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 6,096   | 66,73 | 406,79           |
| 7.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 76,696  | 66,73 | 5 117,93         |
| 8.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,77    | 66,73 | 385,04           |
| 9.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 0,615   | 66,73 | 41,04            |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>17 707,06</b> |

**Materiale:**

|    |          |   |       |       |           |       |
|----|----------|---|-------|-------|-----------|-------|
| 1. | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"   | t     | 0,001 | 40 000,00 | 40,00 |
| 2. | 1010113  | Pinza de bumbac aspra art. 6804   | 10 m2 | 0,18  | 240,00    | 43,20 |
| 3. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t     | 0,00  | 35 000,00 | 0,00  |
| 4. | 1010219  | Lianti de ipsos "Г-3"   | t     | 0,00  | 14 000,00 | 0,00  |
| 5. | 1010633  | Parafina petroliera solida "II-3"   | t     | 0,00  | 20 000,00 | 0,00  |
| 6. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t     | 0,001 | 16 000,00 | 16,00 |
| 7. | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t     | 0,001 | 20 000,00 | 20,00 |
| 8. | 10116148 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 18 mm             | t     | 0,002 | 16 000,00 | 32,00 |
| 9. | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t     | 0,006 | 16 000,00 | 96,00 |

|     |               |  |         |        |           |           |
|-----|---------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
| 10. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,026  | 16 000,00 | 416,00    |
| 11. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"  | t       | 0,001  | 40 000,00 | 40,00     |
| 12. | 1011924       | Electrozi 942A, diametru 4 mm  | kg      | 1,289  | 55,00     | 70,88     |
| 13. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,027  | 25,00     | 0,68      |
| 14. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 4,14   | 30,00     | 124,20    |
| 15. | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 12,35  | 14,00     | 172,91    |
| 16. | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,056  | 120,00    | 6,72      |
| 17. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 12,35  | 13,00     | 160,54    |
| 18. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm  | t       | 0,02   | 16 000,00 | 320,00    |
| 19. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,102  | 40,00     | 4,08      |
| 20. | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,959  | 45,00     | 43,16     |
| 21. | 1039160       | Mansoane de cuplare  | buc     | 0,30   | 28,00     | 8,40      |
| 22. | 1111000100016 | Mixtura asfaltica cu suspensie de bitum filerizat  | t       | 3,611  | 2 600,00  | 9 388,60  |
| 23. | 1139042       | Clei "БМК-5k"  | kg      | 0,132  | 75,00     | 9,90      |
| 24. | 115404        | Sina din aluminiu 40x4mm   | m       | 3,00   | 35,00     | 105,00    |
| 25. | 115505        | Sina din aluminiu 50x5mm   | m       | 3,00   | 55,00     | 165,00    |
| 26. | 12121212121   | Apa  | m3      | 0,412  | 16,00     | 6,59      |
| 27. | 12214         | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 1 x 4 mm2 BBГ   | m       | 3,00   | 10,00     | 30,00     |
| 28. | 127532        | Priza fixa 5P 32A 380-415 V IP67   | buc     | 1,00   | 200,00    | 200,00    |
| 29. | 129510        | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 10 mm2 VVGng   | m       | 3,00   | 155,00    | 465,00    |
| 30. | 13148         | Tub gofrat, metalic izolat   | m       | 3,00   | 20,00     | 60,00     |
| 31. | 1334240       | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 240 mm2 АПВБ6ШП                            | m       | 31,00  | 345,00    | 10 695,00 |
| 32. | 1351150       | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТП-1-150/240НГ | buc     | 4,00   | 1 300,00  | 5 200,00  |
| 33. | 135170        | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТП-1-70/120НГ  | buc     | 4,00   | 900,00    | 3 600,00  |
| 34. | 137470        | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 70 mm2 АПВБ6ШП                             | m       | 88,00  | 125,00    | 11 000,00 |
| 35. | 141201        | Nisip  | m3      | 9,40   | 400,00    | 3 760,00  |
| 36. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3      | 3,048  | 380,00    | 1 158,24  |
| 37. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3      | 0,553  | 380,00    | 210,14    |
| 38. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3      | 2,929  | 400,00    | 1 171,60  |
| 39. | 143240115     | Caramida 240*115*63  | buc     | 418,00 | 7,00      | 2 926,00  |
| 40. | 145110        | Teava din PE, D # 110mm  | m       | 24,00  | 92,00     | 2 208,00  |
| 41. | 1481040       | Bulon M10x40   | buc     | 1,00   | 30,00     | 30,00     |
| 42. | 14910         | Saiba M10  | buc     | 1,00   | 20,00     | 20,00     |
| 43. | 15010         | Piulita M10  | buc     | 1,00   | 13,00     | 13,00     |
| 44. | 1513400       | Intreruptor / ruptoar de sarcina dotat cu sigurante fuzibile IP 00, Inom - 400 A, 3P ПИС-4                           | buc     | 2,00   | 2 400,00  | 4 800,00  |
| 45. | 152315        | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 315A   | buc     | 6,00   | 200,00    | 1 200,00  |
| 46. | 153344        | Bzum DDE-3 IP44  | buc     | 1,00   | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 47. | 154102        | Structura metalica pentru montare CE   | buc     | 1,00   | 1 010,00  | 1 010,00  |
| 48. | 155400        | Intreruptor basculant de sarcina IP 00, Inom - 400 A, 3P ПИЦ-4   | buc     | 1,00   | 275,00    | 275,00    |
| 49. | 156250        | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250A   | buc     | 3,00   | 170,00    | 510,00    |

|                                       |               |   |          |         |           |                  |
|---------------------------------------|---------------|---|----------|---------|-----------|------------------|
| 50.                                   | 157035        | Suport pentru sigurante fuzibile ДП-35  | buc      | 3,00    | 235,00    | 705,00           |
| 51.                                   | 1583240       | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz. ZMY-405 CR dotat cu modem si antena GSM | buc      | 1,00    | 6 800,00  | 6 800,00         |
| 52.                                   | 159250        | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 250/5A, Clasa de precizie - 0,5  | buc      | 3,00    | 275,00    | 825,00           |
| 53.                                   | 1603250       | Intreruptor automat cu declansator electronic Inom 250A, 3P VA 88-35 M6E 250H   | buc      | 1,00    | 2 100,00  | 2 100,00         |
| 54.                                   | 161350        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) Inom C50A, 3P BA 47-100   | buc      | 1,00    | 300,00    | 300,00           |
| 55.                                   | 162430        | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) si protectie diferentiala I=30mA, Inom =C40A, 4P ABДТ - 34                                | buc      | 1,00    | 150,00    | 150,00           |
| 56.                                   | 16323         | Sina PE   | buc      | 2,00    | 20,00     | 40,00            |
| 57.                                   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,023   | 16 000,00 | 368,00           |
| 58.                                   | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back)  | t        | 0,102   | 28 000,00 | 2 856,00         |
| 59.                                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg       | 231,896 | 5,50      | 1 275,43         |
| 60.                                   | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg       | 0,468   | 20,00     | 9,36             |
| 61.                                   | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1  | buc      | 0,036   | 450,00    | 16,20            |
| 62.                                   | 4029050       | Mortar de ciment  | m3       | 0,005   | 1 200,00  | 6,00             |
| 63.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3       | 0,187   | 16,00     | 2,99             |
| 64.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3       | 0,234   | 16,00     | 3,74             |
| 65.                                   | 4100126202818 | Apa   | m3       | 0,265   | 16,00     | 4,24             |
| 66.                                   | 5009031       | Scoabe  | 10 buc   | 0,75    | 22,00     | 16,50            |
| 67.                                   | 5009039       | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului   | 10 buc   | 0,612   | 22,00     | 13,46            |
| 68.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc      | 1,32    | 12,00     | 15,84            |
| 69.                                   | 5009062       | Papuci de cablu   | buc      | 12,40   | 16,00     | 198,40           |
| 70.                                   | 5009070       | Racordari   | 10 buc   | 0,51    | 40,00     | 20,40            |
| 71.                                   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc      | 7,15    | 18,00     | 128,70           |
| 72.                                   | 5009090       | Profil de montaj  | buc      | 0,12    | 12,00     | 1,44             |
| 73.                                   | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,024   | 250,00    | 6,00             |
| 74.                                   | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,187   | 95,00     | 17,76            |
| 75.                                   | 5009619       | Ate de cusut  | kg       | 0,016   | 42,00     | 0,68             |
| 76.                                   | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,131   | 210,00    | 27,51            |
| 77.                                   | 5009807       | Formari de capuri de marcare  | 100 buc  | 0,123   | 120,00    | 14,76            |
| 78.                                   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg       | 0,625   | 35,00     | 21,86            |
| 79.                                   | 5420031       | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)   | t        | 0,00    | 4 000,00  | 0,00             |
| 80.                                   | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic  | kg       | 18,00   | 30,00     | 540,00           |
| 81.                                   | 5429033       | Vaselina tehnica  | kg       | 0,069   | 45,00     | 3,11             |
| 82.                                   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg       | 0,262   | 65,00     | 17,03            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |   |          |         |           | <b>80 837,25</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |   |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 12,564 | 400,00 | 5 025,60         |
| 2.                                  | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 2,749  | 45,00  | 123,70           |
| 3.                                  | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 2,836  | 50,00  | 141,80           |
| 4.                                  | 031050         | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 29,176 | 170,00 | 4 959,92         |
| 5.                                  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 3,153  | 70,00  | 220,71           |
| 6.                                  | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 0,22   | 85,00  | 18,70            |
| 7.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 1,113  | 450,00 | 500,85           |
| 8.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,556  | 100,00 | 55,60            |
| 9.                                  | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,20   | 400,00 | 80,00            |
| 10.                                 | 2940520007684  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP   | h-ut | 3,70   | 250,00 | 925,00           |
| 11.                                 | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,169  | 450,00 | 76,05            |
| 12.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,32   | 90,00  | 28,80            |
| 13.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 0,26   | 100,00 | 26,00            |
| 14.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 1,603  | 75,00  | 120,22           |
| 15.                                 | 330206         | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 0,16   | 45,00  | 7,20             |
| 16.                                 | 331451         | Perforatoare electrice  | h-ut | 1,163  | 35,00  | 40,71            |
| 17.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut | 3,509  | 150,00 | 526,35           |
| 18.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 3,70   | 150,00 | 555,00           |
| 19.                                 | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut | 1,25   | 100,00 | 125,00           |
| 20.                                 | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 12,386 | 150,00 | 1 857,90         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |   |      |        |        | <b>15 415,11</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 138 389,48 |
| TVA   | 20 % | 27 677,90  |

**Total deviz:**

**166 067,38**

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Marirea puterii a rețelelor electrice  
pentru institutia de invatamint IP LT "Petre  
Stefanuca" cu nr. cad. 5501209.049 situat in r.  
Ialoveni, str. Basarabia, 2/1**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari, materiale LEC-0.4kV</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpDB35A                     | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) cu recuperarea materialului | m2   |  |                      | 11,34<br><hr/> 11,34   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,17                                   | 66,73                | 11,34                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 238,23                 |
| 2      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris  | m3   |  |                      | 714,73<br><hr/> 66,08  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 0,99                                   | 66,73                | 66,08                  |
|        | 1421102200068               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3   | 1,15                                   | 380,00               | 437,07                 |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,10                                   | 16,00                | 1,60                   |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut | 0,21                                   | 100,00               | 20,98                  |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,42                                   | 450,00               | 189,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 1 894,03               |
| 3      | CO02C                       | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip (pavaj existent)  | m2   |  |                      | 89,38<br><hr/> 45,38   |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om | 0,60                                   | 66,73                | 40,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,08                                   | 66,73                | 5,34                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,11                                   | 400,00               | 44,00                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 1 876,91               |
| 4      | RpDC04B                     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi  | m    |  |                      | 174,97<br><hr/> 24,69  |
|        | 7123011000200               | Betonist   | h-om | 0,37                                   | 66,73                | 24,69                  |
|        | 2881116002721               | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1   | buc  | 0,0035                                 | 450,00               | 1,62                   |
|        | 1212121212121               | Apa  | m3   | 0,04                                   | 16,00                | 0,66                   |
|        | 2940520007684               | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP  | h-ut | 0,37                                   | 250,00               | 92,50                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,37                                   | 150,00               | 55,50                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |  |                      | 1 749,69               |
| 5      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri  | m3   |  |                      | 176,83<br><hr/> 176,83 |

| 1  | 2              | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                           |
|----|----------------|--|--------|--------|-----------|-----------------------------|
|    |                | latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu   |        |        |           |                             |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,41   | 66,73     | 160,82                      |
|    | 7137010011500  | Electrician  | h-om   | 0,24   | 66,73     | 16,02                       |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 4 491,60                    |
| 6  | TsD01B         | Imprestierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     |        |           | 20,69<br>-----<br>20,69     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,31   | 66,73     | 20,69                       |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 349,60                      |
| 7  | TsD05B         | Compactarea cu maia mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                     | 100 m3 |        |           | 1 295,59<br>-----<br>588,41 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,82   | 66,73     | 588,41                      |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,43   | 75,00     | 707,18                      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 220,25                      |
| 8  | TrI1AA02C1     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1   | t      |        |           | 30,03<br>-----<br>30,03     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,45   | 66,73     | 30,03                       |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 408,39                      |
| 9  | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km   | t      |        |           | 38,70<br>-----<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,258  | 150,00    | 38,70                       |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 526,35                      |
| 10 | RpDC07C        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back)                               | m2     |        |           | 193,14<br>-----<br>2,74     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om   | 0,041  | 66,73     | 2,74                        |
|    | 2320322600000  | Bitum taiat (cut-back)   | t      | 0,0067 | 28 000,00 | 190,40                      |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 2 897,04                    |
| 11 | DB11A          | Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif)   | t      |        |           | 2 695,89<br>-----<br>63,39  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator   | h-om   | 0,95   | 66,73     | 63,39                       |
|    | 1111000100016  | Mixtura asfaltica cu suspensie de bitum filerizat  | t      | 1,003  | 2 600,00  | 2 607,94                    |
|    | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg     | 0,13   | 20,00     | 2,60                        |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,052  | 16,00     | 0,83                        |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,047  | 450,00    | 21,12                       |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 9 705,22                    |
| 12 | CA02B2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Restabilirea pereului) | m3     |        |           | 2 726,67<br>-----<br>387,04 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om   | 5,15   | 66,73     | 343,66                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,65   | 66,73     | 43,37                       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg     | 287,00 | 5,50      | 1 594,29                    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,766  | 400,00    | 309,50                      |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3     | 0,685  | 380,00    | 262,67                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,29   | 16,00     | 4,67                        |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera  | h-ut   | 0,325  | 100,00    | 32,50                       |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut   | 0,25   | 400,00    | 100,00                      |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut   | 0,40   | 90,00     | 36,00                       |
|    |                | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 2 181,34                    |
|    |                | <b>2. Montare utilaj</b>   |        |        |           |                             |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                         |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|---------------------------|
|    |             | <b>2.1. PT-362IU, ID-0.4kV(existent)</b>  |         |         |           |                           |
| 13 | 08-03-525-4 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc     |         |           | 593,98<br>-----<br>274,93 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 4,12    | 66,73     | 274,93                    |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,07    | 55,00     | 3,85                      |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,007   | 25,00     | 0,18                      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,576   | 30,00     | 17,28                     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22    | 14,00     | 17,08                     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014   | 120,00    | 1,68                      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22    | 13,00     | 15,86                     |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,026   | 40,00     | 1,04                      |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,056   | 45,00     | 2,52                      |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,006   | 16 000,00 | 96,00                     |
|    | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 3,10    | 16,00     | 49,60                     |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIIС-50"   | buc     | 1,00    | 18,00     | 18,00                     |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02    | 95,00     | 1,90                      |
|    | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,004   | 42,00     | 0,17                      |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,018   | 45,00     | 0,81                      |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,066   | 65,00     | 4,29                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,096   | 400,00    | 38,40                     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13    | 70,00     | 9,10                      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04    | 45,00     | 1,80                      |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,32    | 100,00    | 32,00                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,05    | 150,00    | 7,50                      |
|    |             | Total   | lei     |         |           | 1 187,97                  |
| 14 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV   | buc     |         |           | 342,81<br>-----<br>189,51 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,84    | 66,73     | 189,51                    |
|    | 1010113     | Pinza de bumbac aspra art. 6804   | 10 m2   | 0,03    | 240,00    | 7,20                      |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,004   | 16 000,00 | 64,00                     |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,12    | 55,00     | 6,60                      |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 0,40    | 14,00     | 5,60                      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 0,40    | 13,00     | 5,20                      |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,12    | 45,00     | 5,40                      |
|    | 5420031     | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)   | t       | 0,00004 | 4 000,00  | 0,00                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,09    | 400,00    | 36,00                     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,14    | 70,00     | 9,80                      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,09    | 150,00    | 13,50                     |
|    |             | Total   | lei     |         |           | 2 056,88                  |
| 15 |             | Sina din aluminiu 50x5mm  | m       |         |           | 55,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 115505      | Sina din aluminiu 50x5mm  | m       | 1,00    | 55,00     | 55,00                     |
|    |             | Total   | lei     |         |           | 165,00                    |
|    |             | <b>2.2. CE IRD (Proiectat)</b>  |         |         |           |                           |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (BZUM DDE-3,IP44)   | buc     |         |           | 235,95<br>-----<br>158,15 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,37    | 66,73     | 158,15                    |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,10    | 55,00     | 5,50                      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,10    | 30,00     | 3,00                      |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,02    | 45,00     | 0,90                      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,71    | 70,00     | 49,70                     |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,22    | 85,00     | 18,70                     |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|------------------|
|    |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 235,95           |
| 17 | 08-03-525-4 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc     |         |           | 593,99<br>274,93 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 4,12    | 66,73     | 274,93           |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,07    | 55,00     | 3,85             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,007   | 25,00     | 0,18             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,576   | 30,00     | 17,28            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,22    | 14,00     | 17,08            |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,014   | 120,00    | 1,68             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,22    | 13,00     | 15,86            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,026   | 40,00     | 1,04             |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,056   | 45,00     | 2,52             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,006   | 16 000,00 | 96,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 3,10    | 16,00     | 49,60            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,00    | 18,00     | 18,00            |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,02    | 95,00     | 1,90             |
|    | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,004   | 42,00     | 0,17             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,018   | 45,00     | 0,81             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,066   | 65,00     | 4,29             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,096   | 400,00    | 38,40            |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,13    | 70,00     | 9,10             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,04    | 45,00     | 1,80             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,32    | 100,00    | 32,00            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,05    | 150,00    | 7,50             |
|    |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 593,99           |
| 18 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta   | buc     |         |           | 122,85<br>75,40  |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,13    | 66,73     | 75,40            |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0,0021  | 16 000,00 | 32,00            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,14    | 30,00     | 4,20             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,02    | 400,00    | 8,00             |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut    | 0,005   | 50,00     | 0,25             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,02    | 150,00    | 3,00             |
|    |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 368,56           |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc     |         |           | 63,56<br>58,06   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 0,87    | 66,73     | 58,06            |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t       | 0,00003 | 35 000,00 | 0,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,01    | 400,00    | 4,00             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,01    | 150,00    | 1,50             |
|    |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 63,56            |
| 20 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV   | buc     |         |           | 219,42<br>162,15 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,43    | 66,73     | 162,15           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,39    | 30,00     | 11,70            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,00    | 18,00     | 18,00            |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare  | 100 buc | 0,041   | 120,00    | 4,92             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,039   | 400,00    | 15,60            |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut    | 0,024   | 50,00     | 1,20             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,039   | 150,00    | 5,85             |
|    |             | <i>Total</i>  | lei     |         |           | 658,27           |

| 1  | 2           | 3   | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|-------------|---|----------|---------|-----------|--------------------|
| 21 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg   | 100 m    |         |           | 3 153,00<br>981,00 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 14,70   | 66,73     | 981,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,0001  | 16 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0016  | 20 000,00 | 0,00               |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00288 | 40 000,00 | 0,00               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 24,80   | 14,00     | 347,33             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 24,80   | 13,00     | 322,33             |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului   | 10 buc   | 10,20   | 22,00     | 224,33             |
|    | 5009101     | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0208  | 250,00    | 8,33               |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,001   | 95,00     | 0,00               |
|    | 5009623     | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0245  | 210,00    | 7,00               |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"  | kg       | 0,50    | 35,00     | 17,33              |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,24    | 400,00    | 93,33              |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,48    | 45,00     | 156,00             |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,48    | 50,00     | 173,33             |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut     | 4,64    | 170,00    | 787,67             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,24    | 150,00    | 35,00              |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 94,59              |
| 22 |             | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 1 x 4 mm2 BBT  | m        |         |           | 10,00<br>0,00      |
|    | 12214       | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 1 x 4 mm2 BBT  | m        | 1,00    | 10,00     | 10,00              |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 30,00              |
| 23 |             | Sina din aluminiu 40x4mm  | m        |         |           | 35,00<br>0,00      |
|    | 115404      | Sina din aluminiu 40x4mm  | m        | 1,00    | 35,00     | 35,00              |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 105,00             |
| 24 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc      |         |           | 523,43<br>234,89   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 3,52    | 66,73     | 234,89             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 0,07    | 55,00     | 3,85               |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg       | 0,006   | 25,00     | 0,15               |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,667   | 30,00     | 20,01              |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 1,22    | 14,00     | 17,08              |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,014   | 120,00    | 1,68               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,22    | 13,00     | 15,86              |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg       | 0,024   | 40,00     | 0,96               |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg       | 0,051   | 45,00     | 2,30               |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,005   | 16 000,00 | 80,00              |
|    | 5009062     | Papuci de cablu   | buc      | 3,10    | 16,00     | 49,60              |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc      | 1,00    | 18,00     | 18,00              |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,02    | 95,00     | 1,90               |
|    | 5009619     | Ate de cusut  | kg       | 0,004   | 42,00     | 0,17               |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg       | 0,015   | 45,00     | 0,68               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,06    | 65,00     | 3,90               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,07    | 400,00    | 28,00              |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 0,13    | 70,00     | 9,10               |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,04    | 45,00     | 1,80               |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut     | 0,29    | 100,00    | 29,00              |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,03    | 150,00    | 4,50               |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 523,43             |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Intrerupator automat  | buc      |         |           | 76,44<br>74,74     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 1,12    | 66,73     | 74,74              |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,02    | 30,00     | 0,60               |

| 1  | 2           | 3   | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,002   | 400,00    | 0,80                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,002   | 150,00    | 0,30                 |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 152,88               |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza cu contact de protectie, montare incorporata,   | 100 buc  |         |           | 3 837,00<br>2 542,00 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 38,10   | 66,73     | 2 542,00             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t        | 0,00315 | 14 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 1,50    | 30,00     | 45,00                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc      | 102,00  | 12,00     | 1 224,00             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,42    | 65,00     | 26,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,04    | 150,00    | 0,00                 |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 38,37                |
| 27 |             | Priza fixa 5P 32A 380-415 V IP67  | buc      |         |           | 200,00<br>0,00       |
|    | 127532      | Priza fixa 5P 32A 380-415 V IP67  | buc      | 1,00    | 200,00    | 200,00               |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 200,00               |
| 28 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 3 539,33<br>1 114,33 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 16,70   | 66,73     | 1 114,33             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,0001  | 16 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0016  | 20 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00288 | 40 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 24,80   | 14,00     | 347,33               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 24,80   | 13,00     | 322,33               |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului   | 10 buc   | 10,20   | 22,00     | 224,33               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0208  | 250,00    | 8,33                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,001   | 95,00     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0245  | 210,00    | 7,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg       | 0,50    | 35,00     | 17,33                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,42    | 400,00    | 173,33               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,91    | 45,00     | 175,33               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,91    | 50,00     | 195,00               |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut     | 5,22    | 170,00    | 889,67               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,42    | 150,00    | 65,00                |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 106,18               |
| 29 |             | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 10 mm2 VVGng  | m        |         |           | 155,00<br>0,00       |
|    | 129510      | Cablu cu conductoare din cupru, izolatie din PVC, sectiunea 5 x 10 mm2 VVGng  | m        | 1,00    | 155,00    | 155,00               |
|    |             | Total   | lei      |         |           | 465,00               |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (K=0.5 pentru manopera)  | 100 m    |         |           | 5 485,33<br>1 156,67 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 34,70   | 66,73     | 1 156,67             |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t        | 0,00218 | 35 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,003   | 16 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,0515  | 16 000,00 | 1 066,67             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 1,05    | 55,00     | 56,67                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 21,80   | 14,00     | 305,33               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 21,80   | 13,00     | 283,33               |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare   | buc      | 10,00   | 28,00     | 280,00               |
|    | 5009031     | Scoabe  | 10 buc   | 25,00   | 22,00     | 550,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc      | 10,00   | 12,00     | 120,00               |
|    | 5009070     | Racordari   | 10 buc   | 1,00    | 40,00     | 40,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc      | 5,00    | 18,00     | 90,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,22    | 400,00    | 93,33                |

| 1  | 2           | 3  | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 17,90   | 70,00     | 1 253,00  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut     | 4,44    | 35,00     | 155,33    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,22    | 150,00    | 35,00     |
|    |             | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 164,56    |
| 31 |             | Tub gofrat, metalic izolat   | m        |         |           | 20,00     |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 13148       | Tub gofrat, metalic izolat   | m        | 1,00    | 20,00     | 20,00     |
|    |             | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 60,00     |
|    |             | <b>2.3. Lucrari, materiale LEC-0.4kV</b>   |          |         |           |           |
| 32 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg   | 100 m    |         |           | 2 053,74  |
|    |             |  |          |         |           | 854,13    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 12,80   | 66,73     | 854,13    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,00004 | 16 000,00 | 0,00      |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 0,00      |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00      |
|    | 5009101     | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 250,00    | 2,42      |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,04    | 95,00     | 3,68      |
|    | 5009623     | Banda "K226"   | 100 m    | 0,096   | 210,00    | 20,32     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"   | kg       | 0,50    | 35,00     | 17,48     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 1,62    | 400,00    | 647,74    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 2,79    | 45,00     | 125,55    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 2,79    | 50,00     | 139,52    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 1,62    | 150,00    | 242,90    |
|    |             | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 636,66    |
| 33 |             | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 240 mm2 АПВБ6ШП  | m        |         |           | 345,00    |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 1334240     | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 240 mm2 АПВБ6ШП  | m        | 1,00    | 345,00    | 345,00    |
|    |             | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 10 695,00 |
| 34 | 08-02-164-5 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc      |         |           | 1 873,63  |
|    |             |  |          |         |           | 827,45    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 12,40   | 66,73     | 827,45    |
|    | 1010069     | Benzina de aviatie "Б-70"  | t        | 0,0002  | 40 000,00 | 10,00     |
|    | 1010633     | Parafina petroliera solida "II-3"  | t        | 0,00001 | 20 000,00 | 0,00      |
|    | 5009101     | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00204 | 250,00    | 0,50      |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,01    | 95,00     | 0,95      |
|    | 5009623     | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0024  | 210,00    | 0,52      |
|    | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic   | kg       | 3,00    | 30,00     | 90,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,06    | 400,00    | 24,00     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m  | h-ut     | 5,36    | 170,00    | 911,20    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,06    | 150,00    | 9,00      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 7 494,51  |
| 35 |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТП-1-150/240НГ                   | buc      |         |           | 1 300,00  |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 1351150     | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТП-1-150/240НГ                   | buc      | 1,00    | 1 300,00  | 1 300,00  |
|    |             | <i>Total</i>   | lei      |         |           | 5 200,00  |
| 36 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg   | 100 m    |         |           | 1 095,62  |
|    |             |  |          |         |           | 553,18    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 8,29    | 66,73     | 553,18    |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,00004 | 16 000,00 | 0,00      |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0008  | 20 000,00 | 22,73     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00      |

| 1  | 2           | 3  | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|-----------|
|    | 5009101     | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 250,00    | 1,99      |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,04    | 95,00     | 3,77      |
|    | 5009623     | Banda "K226"   | 100 m    | 0,096   | 210,00    | 20,05     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"   | kg       | 0,50    | 35,00     | 17,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,54    | 400,00    | 215,91    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 1,89    | 45,00     | 85,05     |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 1,89    | 50,00     | 94,49     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,54    | 150,00    | 80,97     |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 964,15    |
| 37 |             | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 70 mm2 АПВБ6IIIH   | m        |         |           | 125,00    |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 137470      | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, sectiunea 4 x 70 mm2 АПВБ6IIIH   | m        | 1,00    | 125,00    | 125,00    |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 11 000,00 |
| 38 | 08-02-164-3 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc      |         |           | 1 357,28  |
|    |             |  |          |         |           | 599,91    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 8,99    | 66,73     | 599,91    |
|    | 1010069     | Benzina de aviatie "Б-70"  | t        | 0,0002  | 40 000,00 | 0,00      |
|    | 1010633     | Parafina petroliera solida "II-3"  | t        | 0,00001 | 20 000,00 | 0,00      |
|    | 5009101     | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00204 | 250,00    | 0,50      |
|    | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,01    | 95,00     | 0,95      |
|    | 5009623     | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0024  | 210,00    | 0,52      |
|    | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic   | kg       | 3,00    | 30,00     | 90,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,06    | 400,00    | 24,00     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m  | h-ut     | 3,72    | 170,00    | 632,40    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,06    | 150,00    | 9,00      |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 2 714,56  |
| 39 |             | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТII-1-70/120HГ                   | buc      |         |           | 900,00    |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 135170      | Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1kV, montare exterioara. 4ПКТII-1-70/120HГ                   | buc      | 1,00    | 900,00    | 900,00    |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 3 600,00  |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee   | 100 m    |         |           | 3 186,80  |
|    |             |  |          |         |           | 442,40    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 6,63    | 66,73     | 442,40    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 4,99    | 400,00    | 1 995,93  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 4,99    | 150,00    | 748,47    |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 3 441,74  |
| 41 |             | Nisip  | m3       |         |           | 400,00    |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 141201      | Nisip  | m3       | 1,00    | 400,00    | 400,00    |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 3 760,00  |
| 42 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu   | 100 m    |         |           | 2 766,32  |
|    |             |  |          |         |           | 434,43    |
|    | 1           | Muncitor   | h-om     | 6,51    | 66,73     | 434,43    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 4,24    | 400,00    | 1 695,93  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 4,24    | 150,00    | 635,97    |
|    |             | Total  | lei      |         |           | 2 987,63  |
| 43 |             | Caramida 240*115*63  | buc      |         |           | 7,00      |
|    |             |  |          |         |           | 0,00      |
|    | 143240115   | Caramida 240*115*63  | buc      | 1,00    | 7,00      | 7,00      |

| 1  | 2           | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                          |
|----|-------------|--|--------|--------|-----------|----------------------------|
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 2 926,00                   |
| 44 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 110 mm                                   | 100 m  |        |           | 2 509,58<br><hr/> 1 568,17 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om   | 23,50  | 66,73     | 1 568,17                   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t      | 0,0021 | 16 000,00 | 66,67                      |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc | 12,20  | 14,00     | 170,79                     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc | 12,20  | 13,00     | 158,58                     |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"  | kg     | 0,55   | 75,00     | 41,25                      |
|    | 4029050     | Mortar de ciment   | m3     | 0,021  | 1 200,00  | 25,00                      |
|    | 5009070     | Racordari  | 10 buc | 2,00   | 40,00     | 80,00                      |
|    | 5009090     | Profil de montaj   | buc    | 0,50   | 12,00     | 6,00                       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut   | 0,44   | 400,00    | 176,67                     |
|    | 331451      | Perforatoare electrice   | h-ut   | 4,29   | 35,00     | 150,21                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut   | 0,44   | 150,00    | 66,25                      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 602,30                     |
| 45 |             | Teava din PE, D # 110mm  | m      |        |           | 92,00<br><hr/> 0,00        |
|    | 145110      | Teava din PE, D # 110mm  | m      | 1,00   | 92,00     | 92,00                      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 2 208,00                   |
|    |             | <b>2.4. Priza de pamint CE</b>   |        |        |           |                            |
| 46 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm H=5m   | 10 buc |        |           | 1 913,33<br><hr/> 554,00   |
|    | 1           | Muncitor   | h-om   | 8,29   | 66,73     | 554,00                     |
|    | 10116148    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm  | t      | 0,081  | 16 000,00 | 1 066,67                   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t      | 0,002  | 40 000,00 | 0,00                       |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg     | 0,78   | 55,00     | 42,00                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut   | 0,14   | 400,00    | 53,33                      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut   | 2,54   | 70,00     | 177,33                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut   | 0,14   | 150,00    | 20,00                      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 57,40                      |
| 47 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda 40x4mm) | 100 m  |        |           | 3 897,53<br><hr/> 1 107,73 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om   | 16,60  | 66,73     | 1 107,73                   |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t      | 0,0037 | 40 000,00 | 266,67                     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg     | 0,90   | 55,00     | 49,47                      |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm  | t      | 0,13   | 16 000,00 | 2 133,33                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut   | 0,22   | 400,00    | 88,00                      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut   | 3,13   | 70,00     | 219,33                     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut   | 0,22   | 150,00    | 33,00                      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 584,63                     |
| 48 |             | Bulon M10x40   | buc    |        |           | 30,00<br><hr/> 0,00        |
|    | 1481040     | Bulon M10x40   | buc    | 1,00   | 30,00     | 30,00                      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 30,00                      |
| 49 |             | Saiba M10  | buc    |        |           | 20,00<br><hr/> 0,00        |
|    | 14910       | Saiba M10  | buc    | 1,00   | 20,00     | 20,00                      |
|    |             | <i>Total</i>   | lei    |        |           | 20,00                      |
| 50 |             | Piulita M10  | buc    |        |           | 13,00<br><hr/> 0,00        |
|    | 15010       | Piulita M10  | buc    | 1,00   | 13,00     | 13,00                      |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5    | 6        | 7                |
|----|---------|---|-----|------|----------|------------------|
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 13,00            |
|    |         | <b>3. Utilaj</b>  |     |      |          |                  |
|    |         | <b>3.1. PT-362IU, ID-0.4kV (existent)</b>   |     |      |          |                  |
| 51 |         | Intreruptor / ruptoar de sarcina dotat cu sigurante fuzibile IP 00, Inom - 400 A, 3P PIIIC-4  | buc |      |          | 2 400,00<br>0,00 |
|    | 1513400 | Intreruptor / ruptoar de sarcina dotat cu sigurante fuzibile IP 00, Inom - 400 A, 3P PIIIC-4  | buc | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00         |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 4 800,00         |
| 52 |         | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 315A  | buc |      |          | 200,00<br>0,00   |
|    | 152315  | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 315A  | buc | 1,00 | 200,00   | 200,00           |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 1 200,00         |
|    |         | <b>3.2. CE IRD (Proiectat)</b>  |     |      |          |                  |
| 53 |         | Bzum DDE-3 IP44   | buc |      |          | 2 500,00<br>0,00 |
|    | 153344  | Bzum DDE-3 IP44   | buc | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00         |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 2 500,00         |
| 54 |         | Structura metalica pentru montare CE  | buc |      |          | 1 010,00<br>0,00 |
|    | 154102  | Structura metalica pentru montare CE  | buc | 1,00 | 1 010,00 | 1 010,00         |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 1 010,00         |
| 55 |         | Intreruptor basculant de sarcina IP 00, Inom - 400 A, 3P IIII-4   | buc |      |          | 275,00<br>0,00   |
|    | 155400  | Intreruptor basculant de sarcina IP 00, Inom - 400 A, 3P IIII-4   | buc | 1,00 | 275,00   | 275,00           |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 275,00           |
| 56 |         | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250A  | buc |      |          | 170,00<br>0,00   |
|    | 156250  | Sigurante fuzibile, IP 00, Inom - 250A  | buc | 1,00 | 170,00   | 170,00           |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 510,00           |
| 57 |         | Suport pentru sigurante fuzibile ДII-35   | buc |      |          | 235,00<br>0,00   |
|    | 157035  | Suport pentru sigurante fuzibile ДII-35   | buc | 1,00 | 235,00   | 235,00           |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 705,00           |
| 58 |         | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz. ZMY-405 CR dotat cu modem si antena GSM | buc |      |          | 6 800,00<br>0,00 |
|    | 1583240 | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta Unom - 3x240/415V, I - 5 (10)A ; 50Hz. ZMY-405 CR dotat cu modem si antena GSM | buc | 1,00 | 6 800,00 | 6 800,00         |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 6 800,00         |
| 59 |         | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 250/5A, Clasa de precizie - 0,5  | buc |      |          | 275,00<br>0,00   |
|    | 159250  | Transformatoare de current, IP - 00, U - 0,66kV, I - 250/5A, Clasa de precizie - 0,5  | buc | 1,00 | 275,00   | 275,00           |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |      |          | 825,00           |
| 60 |         | Intreruptor automat cu declansator electronic Inom 250A, 3P VA 88-35 M6E 250H   | buc |      |          | 2 100,00<br>0,00 |
|    | 1603250 | Intreruptor automat cu declansator electronic Inom 250A, 3P VA 88-35 M6E 250H   | buc | 1,00 | 2 100,00 | 2 100,00         |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5    | 6      | 7                       |
|----|--------|--|-----|------|--------|-------------------------|
|    |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 2 100,00                |
| 61 |        | Întreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) Inom C50A, 3P BA 47-100                                    | buc |      |        | 300,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 161350 | Întreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) Inom C50A, 3P BA 47-100                                    | buc | 1,00 | 300,00 | 300,00                  |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 300,00                  |
| 62 |        | Întreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) si protectie diferentiala I=30mA, Inom =C40A, 4P ABДТ - 34 | buc |      |        | 150,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 162430 | Întreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) si protectie diferentiala I=30mA, Inom =C40A, 4P ABДТ - 34 | buc | 1,00 | 150,00 | 150,00                  |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 150,00                  |
| 63 |        | Sina PE  | buc |      |        | 20,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 16323  | Sina PE  | buc | 1,00 | 20,00  | 20,00                   |
|    |        | <i>Total</i>   | lei |      |        | 40,00                   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "Capital"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.